

Bolkovský potok II výkaz výměr č.1

Příloha č. 15

Číslo popisu v situaci	Popis prací	Výpočet množství	Položka celkem
Úsek od mostu	Čištění vodotečí pro dlažbu skluzu u chrániček hor.3	4x4x0,3x2	9,6m ³
Úsek od mostu	Přehození výkopku hor.3	4x4x0,3x2	9,6m ³
Úsek od mostu	Přemístění výkopku do 500 m hor.3	4x4x0,3x2	9,6m ³
Úsek od mostu	Uložení výkopku do násypů hor.3	4x4x0,3x2	9,6m ³
Úsek od mostu	Dlažba na sucho (skluz) tl.50 cm u dvou chrániček	4x4x2	32 m ²
Úsek od mostu	Zajištění nátrže rovinaninou z lomového kamene na PB	6x2,5x1	15 m ³
Situace 1			
1	Čištění vodotečí (mezi patkami) hor. 3	1,8x220x0,3 (příplatek za lepivost a tekoucí vodu)	118,8 m ³
1	Čištění vodotečí pod mosty ručně hor. 3	8x4	32 hod
1	Naložení + Přemístění výkopku do 17000 m hor.3	1,8x220x0,3	118,8 m ³
1	Uložení na skládku + Poplatek za uložení	1,8x220x0,3x1,9	225,7 t
2	Opr. patky LB dl. 21 m,30%	21x0,9x0,8x0,3	4,6 m ³
2	Odsekání betonu 5%	21x0,9x0,8x0,05	0,8 m ³
2	Kotevní trny po 50 cm	42	42 ks
3	Opr. patky PB dl. 38 m,20%	38x0,9x0,8x0,2	5,5 m ³
3	Odsekání betonu 5%	38x0,9x0,8x0,05	1,4 m ³
3	Kotevní trny po 50 cm	76	76 ks
2+3+4	Oprava spárování LB	0,4x10+0,4x20+7x0,4	15,2 m ²
2+3	Převedení vody potrubím	43	43 m
2+3	Výkop rýhy pro opr. patky	(21+38)x0,8x0,4	18,8 m ³
2+3	Uložení do násypů střídavě	(21+38)x0,8x0,4	18,8 m ³
Situace 2			
5	Opr. patky LB dl. 119 m,60%	119x0,9x0,8x0,6	51,4 m ³
5	Odsekání betonu 5%	119x0,9x0,8x0,05	4,3 m ³
5	Kotevní trny po 50 cm	238	238 ks
6	Opr. patky PB dl. 95 m,50%	95x0,9x0,8x0,5	34,2 m ³
6	Odsekání betonu 5%	95x0,9x0,8x0,05	3,4 m ³
6	Kotevní trny po 50 cm	190	190 ks
7	Oprava dlažby PB - bourání	37x07	25,9 m ²
7	Dlažba tl.30 cm LK do CM	37x07	25,9 m ²
5+6	Převedení vody potrubím	124	124 m
5+6	Výkop rýhy pro opr. patky	(119+95) 0,8x0,4	68,5 m ³
5+6	Uložení do násypů střídavě	(21+38)x0,8x0,4	68,5 m ³