

SESUV U CESTY A SOUČTY - VÝKAZ VÝMĚR - TABULKA č.2

Příloha č.11

Číslo popisu	Popis prací	Výpočet	Zemní práce	Ostatní položky
		Stabilizace nátrže pod cestou		
29	Výkop rýhy do 2 m	1x0,5x5	2,5 m ³	
30	Přehození výkopku		2,5 m ³	
31	Rozprostření ornice	2,5x5	12,5 m ²	
32	oseť		12,5 m ²	
33	Rovnanina z LK	(1+0,7)x0,5x1,1x5		4,68 m ³
34	Protimrazový klín	1x2,4x5		12 m ³
	SOUČTY POLOŽEK			CELKEM
	Výkop rýhy v hor.4 do 2 m	4+4+1,5+1,28+2,5		13,28 m ³
	Přehození výkopku hor.4	4+4+1,5+1,28+2,5		13,28 m ³
	Vodorovné přemístění výkopku hor.4, do 20 m	4		4 m ³
	Násyp hutněný hor.4	4+4+1,5+1,28+2,5		13,28 m ³
	Nakládání výkopku hor.4	4		4 m ³
	Svahování	40+10+8		58 m ²
	Dlažba na sucho tl. 50 cm	22		22 m ²
	Dlažba na sucho tl. 40 cm	8,8		8,8 m ²
	Kamenná rovnanina	20,03+25,6+5,2+3,7+4,68		59,21 m ³
	Zdivo LK na CM	0,2		0,2 m ³
	Pas dř. dvojitý pr.30-40 cm	4,2		4,2 m
	Rozprostření ornice tl.20 cm	12,5		12,5 m ²
	Osetí	40 +10+8+12,5+450		520,5 m ²
	Protimraz. klín z kam. drc.	2,85+4,8+1+1,2+12		21,85 m ³
	Úprava pláňe – příjezd na st.	90x5		450 m ²
	Přesun hmot			Dle rozpočtu