



SO A20-INJEKCE PATY ZDI/NUTNÉ REALIZOVAT V PŘEDSTIHU PŘED REALIZACÍ SKLUZU

A30-V2

A30-V1

A30-P1

A30-P2

KAMENNÝ STUPĚŇ ř.km 0,560

TĚŽKÝ KAMENNÝ ZÁHOZ S PROŠTĚRKOVÁNÍM (KAMENY NAD 500kg/ks) A VYKLÍNOVÁNÍM KAMENŮ
ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO STABILIZAČNÍHO PRAHU
VÝKOP PŘÍČNÉ RÝHY PRO ZAPUŠTĚNÍ ZÁHOZU

A30-V4

A30-V3

DŘEVĚNÝ PRÁH ř.km 0,598

km 0,6

SO A30 ODSTRANĚNÍ MIGRAČNÍCH BARIER ř.km 0,530–0,600

STĚHOVAVÁ KYNETA SERPENTINOVITÉHO PŮDORYSU (dl.cca 26,5m=1:15)

BALVANITÝ SKLUZ (KAMENY 500–1000kg/ks–ULOŽENÉ DO BETONU C25/30)–dl.cca 17m
ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO KAMENNÉHO STUPNĚ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

	Y	X
A30-V1	635 874,30	992 044,55
A30-V2	635 877,40	992 042,80
A30-V3	635 858,10	992 001,95
A30-V4	635 861,40	992 001,45

PRÁCE NA SO A30 JE NUTNÉ KOORDINOVAT S PRACEMI NA SO A20

VYPRACOVAL : ING.MIKYŠKOVÁ	NAVRHL : ING.MIKYŠKA	HIP : ING.MIKYŠKA	ažp ATELIER ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ <small>Braunerova 1681, 252 63 Roztoky u Prahy tel. 220 91 1419</small>	
INVESTOR : Správa KRNP		KRAJ : Královéhradecký		
NÁZEV STAVBY : ÚPRAVY ALBEŘICKÉHO POTOKA			DATUM 4/2014 STUPEŇ DPS	ČÍSLO SOUPRAVY :
OBSAH : SITUACE SO A30-Odstranění migrač.barier			FORMÁT : 4 A4 MĚŘÍTKO 1:100	ČÍSLO ZAKÁZKY : 76213/P ČÍSLO VÝKRESU : D.30-2
POSLEDNÍ ZMĚNA :		ULOŽENÍ :	VÝKRESY 2014\KRNP\ALBERICKÝ potok\KR ALBERT D_30_2 SITUACE 100 barva.DWG	