

Slepý rozpočet

Stavba :	2017-M120 Podzemní garáže v budově MŽP	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Podzemní garáže	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	457311118R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C25/30 rampa 0,6*5,3*0,12*0,5	m3	0,19		
				0,19		
2	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm 1*5,3*4,4*0,001	t	0,02		
				0,02		
Celkem za	4	Vodorovné konstrukce				
Díl: 5		Komunikace				
3	596245021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm	m2	103,00		
4	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 12,5 (C 12/15) 0,05*103	m3	5,15		
				5,15		
5	631361921RT9	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 8,0 mm, oka 150/150 mm 103*1,1*5,4*0,001	t	0,61		
				0,61		
6	631571005	Násyp z kameniva těžného praného 16-32 0,06*142,4	m3	8,54		
				8,54		
7	632922913R00	Kladení dlaždic 50 x 50 cm na terče plastové 30,5+70,3	m2	100,80		
				100,80		
8	5001	Betonový spádový klín	m	36,50		
9	59245308	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6 103*1,02	m2	105,06		
				105,06		
10	59245601	Dlaždice betonová - doplnění dlaždic - 20% (30,5+70,3)*0,2-0,16	m2	20,00		
				20,00		
Celkem za	5	Komunikace				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
11	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 30,5+70,3	m2	100,80		
				100,80		
12	712990812R00	Odstranění násypu nebo nánosů tl. 3 - 5 cm (očistění a kontrola původní hydroizolace) 7,285*36,475	m2	265,72		
				265,72		
13	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm (spádové klíny a stáv.bet.krytu)	m3	0,70		
14	9001	Demontáž oplocení 4+6,85+3,25+5	m	19,10		
				19,10		
Celkem za	9	Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
15	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	32,00		
16	900-1	Zpětná montáž oplocení 4+6,85+3,25+5	m	19,10		
				19,10		
17	59217465	Obrubník parkový 100/8/25	kus	33,00		
Celkem za	91	Doplňující práce na komunikaci				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	62,55		
Celkem za	99	Staveništní přesun hmot				
Díl: 712		Živičné krytiny				
19	712371801RZ4	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně dod. fólie tl. 1,5mm 142,4+70,3+103 0,2*(10,2+36,5+6+26)	m2	331,44		
				315,70		
				15,74		
20	712378005R00	Stěnová lišta poplastovaná rš.70 mm 10,2+36,5+6+5,3+26	m	84,00		
				84,00		
21	712378007R00	Rohová lišta vnitřní poplastovaná rš.100 mm 10,2+36,5+6+26	m	78,70		
				78,70		
22	712391171RZ3	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie Arabeva 300g/m2 142,4+70,3+103 0,2*(10,2+36,5+6+26)	m2	331,44		
				315,70		
				15,74		
23	712391172RZ3	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie Arabeva 300g/m2 142,4+103	m2	245,40		
				245,40		

Slepý rozpočet

Stavba :	2017-M120 Podzemní garáže v budově MŽP	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Podzemní garáže	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	712391175R00	Přípevnění izolace kotvicími pásy, úhelníky 3,25+4+3,6	m	10,85 10,85		
25	712391176R00	Přípevnění izolace kotvicími terči (142,4+703+103)*4	kus	3 793,60 3 793,60		
26	712801001R00	Nopová fólie	m2	142,50		
27	712000	Nerezový úhelník Tahokov L 60x40 + nasouvací lišta 3,25+4+3,6	m	10,85 10,85		
28	712001	Zdvojení fólie pod podložkami	m2	70,30		
29	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%			
Celkem za		712 Živičné krytiny				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
30	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	24,40		
31	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	341,65		
32	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	24,40		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				