

# ROZPOČET

## Akce: Chodník Labský vodopád

Čís. pol.	Čís. pol. ceníku	Popis položky	mj.	Množství	C e n a [ Kč ]		V á h a [ t ]	
					jedn.	celkem	jedn.	celkem
Výpočet		1 - Zemní práce						
	800-1							
1	122-20-1101	Odkopávky nezapažené do 100 m3, hor. 3, 60%	m3	6,24				0,00
2	122-30-1101	Odkopávky nezapažené do 100 m3, hor. 4, 40%	m3	4,16				0,00
		(rozpojení současného povrchu)						
3	114-20-3101	Rozebrání současného kamenného povrchu	m3	30,50				0,00
4	114-20-3201	Očištění kamene od hlíny pro další použití (3,3+49,25)	m3	52,55				0,00
5	114-20-3301	Třídění kamene dle tvaru a velikosti	m3	52,55				0,00
6	120-90-1114	Rozebrání zdiva z kamene nasucho	m3	3,30				0,00
7	132-20-2102	Hloubení rýh do 60 cm, hor. 3, ručně (č.svod.)	m3	0,25				0,00
8	161-10-1551	Svislé přemístění výkopku nošením, hor. 5+ (59,2+9,45)	m3	68,65				0,00
9	162-20-1251	Vodorovné přemístění výkopku nošením do 10 m, hor. 5+	m3	79,15				0,00
10	162-20-1259	Příplatek za dalších 10 m	m3	47,25				0,00
11	162-60-1101	Vodorovné přemístění výkopku do 4 km, hor. -4	m3	23,00				0,00
12	162-60-1151	Vodorovné přemístění výkopku do 4 km, hor. 5+	m3	9,45				0,00
13	162-70-1102	Vodorovné přemístění výkopku do 7 km, hor. -4	m3	1,70				0,00
14	162-70-1105	Vodorovné přemístění výkopku do 10 km, hor. -4	m3	21,30				0,00
15	162-70-1155	Vodorovné přemístění výkopku do 10 km, hor. 5+	m3	9,45				0,00
16	162-70-1109	Příplatek za každý další 1 km, hor. -4	m3	894,60				0,00
17	162-70-1159	Příplatek za každý další 1 km, hor. 5+	m3	28,35				0,00
18	167-10-1101	Nakládání výkopku (u zdrojů a na mezískládkách)	m3	63,20				0,00
19	171-20-1201	Uložení sypaniny na skládky (na deponii)	m3	1,70				0,00
20	181-10-1102	Úprava pláně se zhutněním	m2	45,10				0,00
	823-1							
21	180-40-1211	Založení trávníku výsevem	m2	38,20				0,00
22	Dodávka	Travní semeno autochtonního druhového složení	kg	1,00				0,00
		1 - Zemní práce celkem						0,00

Čís. pol.	Čís. pol. ceníku	Popis položky	mj.	Množství	C e n a [ Kč ]		V á h a [ t ]	
					jedn.	celkem	jedn.	celkem
Výpočet		3 - Svislé konstrukce						
	831-2							
23	326-21-2121	Zdivo nadzákladové z kamene nasucho	m3	3,30			2,388	7,88
		oboustranně lícované (vyrovnání zídky)						
		3 - Svislé konstrukce celkem						7,88

Čís. pol.	Čís. pol. ceníku	Popis položky	mj.	Množství	C e n a [ Kč ]		V á h a [ t ]	
					jedn.	celkem	jedn.	celkem

# ROZPOČET

Výpočet	4 - Vodorovné konstrukce						
	831-2						
24	465-51-3211	Dlažba z nasbír. kam. nasucho tl. 20 cm s vyplň. spár drny	m2	6,00		0,000	0,00
25	465-51-3213	Dlažba z nasbír. kam. nasucho tl. 30 cm s vyplň. spár drny	m2	10,86		0,000	0,00
26	465-51-1214	Dlažba z kamene nasucho tl. 40 cm s vyplň. spár drny (-mat.)	m2	60,43		0,000	0,00
27	451-97-1112	Položení vrstvy geotextilie s uchycením v terénu sponami	m2	38,20		0,00230	0,09
28	Dodávka	Protierozní jutová síť Aktisafe J500	m2	83,69		0,00050	0,04
29	469-95-2111	Zpevnění z výřezů do 19 cm jehl. s přibitím	m	77,60		0,01350	1,05
30	Informativně	Příplatek na hraněné řezivo dubové	m	77,60		0,01350	1,05
	832-1						
31	467-95-2011	Odstranění prahu ze dřeva	m	81,00		0,000	0,00
	4 - Vodorovné konstrukce celkem						
							2,22

Čís.	Čís. pol.	Popis položky	mj.	Množství	C e n a [ Kč ]		V á h a [ t ]	
pol.	ceníku				jedn.	celkem	jedn.	celkem
Výpočet	5 - Komunikace							
	822-1							
32	564-53-1111	Zřízení podkladu, krytu ze sypaniny tl. 10 cm	m2	137,80			0,000	0,00
33	564-56-1111	Zřízení podkladu ze sypaniny tl. 20 cm	m2	37,20			0,000	0,00
	5 - Komunikace celkem							0,00

Čís.	Čís. pol.	Popis položky	mj.	Množství	C e n a [ Kč ]		V á h a [ t ]	
pol.	ceníku				jedn.	celkem	jedn.	celkem
Výpočet	9 - Ostatní práce							
	822-1							
34	Informativně	Svodnice z ocelového žlabu typového, vč. rýhy a uložení	m	6,00			0,015	0,09
35	919-73-1122	Zarovnání styčné spáry vozovky živičné tl. 10 cm	m	5,50			0,000	0,00
36	998-22-9112	Ruční přesun hmot do 50 m (2×)	t	129,80			0,000	0,00
37	Informativně	Odstranění trubky vč. odvozu	m	1,40			0,000	0,00
38	Informativně	Zřízení zábradlí z řetězu na dřevěných kůlech	m	8,00			0,010	0,08
	832-1							
39	979-08-2316	Vodorovná doprava vybour. hmot 4 km	t	1,82			0,000	0,00
	9 - Ostatní práce celkem							0,17

**Akce:** **Chodník Labský vodopád**

## ROZPOČET

### REKAPITULACE

1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé konstrukce	7,88
4 - Vodorovné konstrukce	2,22
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní práce	0,17
Součet	10,28

998-22-3011 Přesun hmot komunikace dlážděné t 10,28

Součet C.Ú.: 2011 II

### OBJEKT CELKEM

Cena je stanovena dle hlavních položek  
s oceněním dle průměrných cen ze  
"Seznamů směrných cen" ÚRS Praha.  
Ocenění je orientační. Nezahrnuje případné  
přirážky dodavatele; např. na odlehlost stavby,  
zhoršenou přístupnost, klimatické vlivy... a pod.  
Není zahrnut vývoj cen pro budoucí termín stavby.

∴ 000 ∴