

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 03/2014

**Stavba:** Jánský potok v km 0,400 - 4,400

JKSO:

Místo: Svoboda nad Úpou, Janské Lázně

CC-CZ:

Datum: 17.03.2015

Objednavatel:

Správa KRNP

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Filip Brtna

IČ: 63320819

DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:

TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o., Ing. Filip Brtna

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	0.00
--------------------	------

Ostatní náklady ze souhrnného listu	0.00
-------------------------------------	------

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0.00</b>
---------------------	-------------

DPH základní	21.00%	ze	0.00	0.00
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0.00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 03/2014

**Stavba:** Jánský potok v km 0,400 - 4,400

Místo: Svoboda nad Úpou, Janské Lázně

Datum: 17.03.2015

Objednavatel: Správa KRNAP

Projektant: Ing. Filip Brtna

Zhotovitel:

Zpracovatel: TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
03/2014/ SO 01 Jánský potok v km 0,400-4,400 - oprava oprava		0.00	0.00
03/2014/ Vedlejší a ostatní náklady VON		0.00	0.00
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ostatní náklady		0.00	0.00
Vyplň vlastní		0.00	0.00
Vyplň vlastní		0.00	0.00
Vyplň vlastní		0.00	0.00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Jánský potok v km 0,400 - 4,400

**Objekt:** 03/2014/oprava - SO 01 Jánský potok v km 0,400-4,400 - oprava

JKSO:

Místo: Svoboda nad Úpou, Janské Lázně

CC-CZ:

Datum: 17.03.2015

Objednavatel:

Správa KRNP

IČ:

00088455

DIČ:

CZ00088455

Zhotovitel:

na základě VŘ

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Filip Brtna

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o., Ing. Filip Brtna

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0.00
Ostatní náklady				0.00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>0.00</b>
DPH základní	21.00%	ze	0.00	0.00
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>0.00</b>

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jánský potok v km 0,400 - 4,400

**Objekt:** 03/2014/oprava - SO 01 Jánský potok v km 0,400-4,400 - oprava

Místo: Svoboda nad Úpou, Janské Lázně

Datum: 17.03.2015

Objednavatel: Správa KRNPAP

Projektant: Ing. Filip Brtna

Zhotovitel: na základě VŘ

Zpracovatel:

TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00

1 - Zemní práce 0.00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 0.00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0.00

4 - Vodorovné konstrukce 0.00

45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb 0.00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0.00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0.00

96 - Bourání konstrukcí 0.00

99 - Přesuny hmot a sutí 0.00

998 - Přesun hmot 0.00

N00 - Nepojmenované práce 0.00

N01 - Nepojmenovaný díl 0.00

## 2) Ostatní náklady 0.00

Zařízení staveniště 0.00

Projektové práce 0.00

Územní vlivy 0.00

Provozní vlivy 0.00

Jiné VRN 0.00

Kompletační činnost 0.00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0.00**

# ROZPOČET

Stavba: Jánský potok v km 0,400 - 4,400

**Objekt:** 03/2014/oprava - SO 01 Jánský potok v km 0,400-4,400 - oprava

Místo: Svoboda nad Úpou, Janské Lázně

Datum: 17.03.2015

Objednavatel: Správa KRNPAP

Projektant: Ing. Filip Brtna

Zhotovitel: na základě VŘ

Zpracovatel: TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0.00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**0.00**

#### 1 - Zemní práce

**0.00**

91	K	1110VP	Firem. pol.: Zřízení sjezdů a zajištění přístupů do koryta	soubor	1.000	0.00	0.00
			1		1.000		
1	K	11112VP	Firem pol.: Drcení odstraněných křovin a větví z pokácených stromů do prům. 70 mm, vč. naložení, odvozu a likvidace	m3	40.800	0.00	0.00
			105*0,05		5.250		
			3555*0,01		35.550		
2	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	3 555.000	0.00	0.00
			3555		3 555.000		
3	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	63.000	0.00	0.00
			63,0		63.000		
70	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	18.000	0.00	0.00
			18,0		18.000		
71	K	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	23.000	0.00	0.00
			23,0		23.000		
72	K	112101105	Kácení stromů listnatých D kmene do 1100 mm	kus	1.000	0.00	0.00
			1,0		1.000		
88	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	63.000	0.00	0.00
			63		63.000		
89	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	18.000	0.00	0.00
			18		18.000		
74	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	2.000	0.00	0.00
			2,0		2.000		
75	K	112201105	Odstranění pařezů D přes 900 mm	kus	2.000	0.00	0.00
			2,0		2.000		
4	K	1140VP	Firem. pol.: Očištění stávajících zděných konstrukcí (zdivo, dlažby z LK na MC) tlakovou vodou (tlak vody 300-500 Bar)	m2	1 336.200	0.00	0.00
			90,0 "PB, LB km 0,455-0,485 dlažby"		90.000		
			210,0 "PB, LB km 0,485-0,555 dlažby"		210.000		
			135,0 "LB km 0,555-0,630 - dlažby"		135.000		
			15,0 "PB, km 0,615-0,640 - dlažby"		15.000		
			55,2 "PB, LB km 2,470-2,493 - dlažby"		55.200		
			147,0 "PB, LB km 2,741-2,790 - dlažby"		147.000		
			460,0 "PB, LB km 0,348-0,440 zdivo"		460.000		
			224,0 "2,510-2,58 - zdivo"		224.000		
84	K	120VD	Firem. pol.: Bourání konstrukcí - původní dlažby z LK na MC, zdiva z LK na MC, do betonu, vč. naložení, odvozu a likvidace přebytkových vybouraných hmot	m3	965.210	0.00	0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			16,00 "km 2,650 bourání stupně zděného"		16.000		
			13,50 "km 0,781 bourání stupně dřevěného"		13.500		
			13,50*0,4 "km 0,781 bourání stupně dřevěného"		5.400		
			4,85 "km 0,647 bourání stupně zděného"		4.850		
			5,54 * 4 "km 2.23; 2.24; 2.25; 2.26;dřevěný pas"		22.160		
			2,0 "km 0,540 dřevěný pas"		2.000		
			8,31*10 "km 2.605; 2.640; 2.650; 2.660; 2.680; 2.690; 2.700; 2.710; 2.720; 2.740"		83.100		
			4,0 "km 0,650 dřevěný práh"		4.000		
			2,0 "km 0,565 dřevěný práh"		2.000		
			4,85*2 + (7,26*2) "km 0,470 a 0,500 kamenné stupně + dlažby"		24.220		
			77,14 "km 2,790-2,809 - bourání dlažby - úsek pod zatrubněním Janské Lázně"		77.140		
			434,89 "km 2,580-2,741 - bourání dlažby"		434.890		
			73,25 "rovnanina v k.ú. Svoboda nad Úpou viz výkaz kubatur"		73.250		
			175,10 " rozebrání dlažeb před opravou, st. viz pol. 465513417 oprava dlažeb"		175.100		
			46,0*0,6 "km 0,348-0,440 - bourání před opravou zdíva"		27.600		
57	K	124303102	Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	1 192.410	0.00	0.00
			19,32 "km 4,753 skluz"		19.320		
			37,72*5 "km 4.478;4.485;4.5;4.534;4.54 srubový pas"		188.600		
			7,04*31 "31 ks dřevěný pas"		218.240		
			20,0*18 "km km 0.565; 0.650; 0.665; 0.775; 0.790; 0.800; 0.810; 0.820; 2.605; 2.640; 2.650; 2.660; 2.680; 2.690; 2.700; 2.710; 2.720; 2.740 - dř. práh"		360.000		
			9,40*2 "km 0,470 a 0,500 kamenné stupně"		18.800		
			7,41 "km 4,534-4,540 rovanina Janské Lázně - pod silnicí"		7.410		
			108,91 "km 2,580-2,738 rovanina Janské Lázně (pod zatrubněním viz výkaz kubatur)"		108.910		
			271,13"rovanina v k.ú. Svoboda nad Úpou viz výkaz kubatur "		271.130		
27	K	124303109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepivost	m3	1 192.410	0.00	0.00
			19,32 "km 4,753 skluz"		19.320		
			37,72*5 "km 4.478;4.485;4.5;4.534;4.54 srubový pas"		188.600		
			7,04*31 "31 ks dřevěné pasy"		218.240		
			20,0*18 "km km 0.565; 0.650; 0.665; 0.775; 0.790; 0.800; 0.810; 0.820; 2.605; 2.640; 2.650; 2.660; 2.680; 2.690; 2.700; 2.710; 2.720; 2.740 - dř. práh"		360.000		
			9,40*2 "km 0,470 a 0,500 kamenné stupně"		18.800		
			7,41 "km 4,534-4,540 rovanina Janské Lázně - pod silnicí"		7.410		
			108,91" km 2,580 -2,738 rovanina Janské Lázně (pod zatrubněním)"		108.910		
			271,13 "rovanina v k.ú. Svoboda nad Úpou viz výkaz kubatu"		271.130		
87	K	124403101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 5	m3	39.400	0.00	0.00
			22,80 "km 2,790-2,809 dlažba Janské Lázně (pod zatrubněním viz výkaz kubatur)"		22.800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			16,60 " km 2,159-2,259 rovinanina mezi Svobodou nad Úpou a Janskými Lázněmi"		16.600		
61	K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	490.620	0.00	0.00
			192,61 "km 2,665 srubový stupeň"		192.610		
			140,21 "km 2,620 srubový stupeň"		140.210		
			157,80 "km 2,586 srubový stupeň"		157.800		
62	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	490.620	0.00	0.00
			192,61 "km 2,665 srubový stupeň"		192.610		
			140,21 "km 2,620 srubový stupeň"		140.210		
			157,80 "km 2,586 srubový stupeň"		157.800		
37	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	631.500	0.00	0.00
			3,96*31 "31 ks dřevěné pasy"		122.760		
			10,56*18"km 0.565; 0.650; 0.665; 0.775; 0.790; 0.800; 0.810; 0.820; 2.605; 2.640; 2.650; 2.660; 2.680; 2.690; 2.700; 2.710; 2.720; 2.740 - dř. prahy"		190.080		
			4,59 "km 4,534-4,540 rovinanina Janské Lázně - pod silnicí"		4.590		
			76,10 "km 2,580-2,738 rovinanina Janské Lázně (pod zatrubněním viz výkaz kubatur"		76.100		
			237,97 "rovinanina v k.ú. Svoboda nad Úpou viz výkaz kubatur"		237.970		
38	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	631.500	0.00	0.00
			631,5 "viz pol. č.: 132301202		631.500		
40	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	74.370	0.00	0.00
			36,57 "km 3,141-3,209 rovinanina Janské Lázně (nad zatrubněním)		36.570		
			37,8 " km 2,159-2,259 rovinanina mezi Svobodou nad Úpou a Janskými Lázněmi"		37.800		
63	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	180.000	0.00	0.00
			60,00 "km 2,665 srubový stupeň"		60.000		
			60,00 "km 2,620 srubový stupeň"		60.000		
			60,00 "km 2,586 srubový stupeň"		60.000		
64	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	180.000	0.00	0.00
			60,00 "km 2,665 srubový stupeň"		60.000		
			60,00 "km 2,620 srubový stupeň"		60.000		
			60,00 "km 2,586 srubový stupeň"		60.000		
65	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	180.000	0.00	0.00
			60,00 "km 2,665 srubový stupeň"		60.000		
			60,00 "km 2,620 srubový stupeň"		60.000		
			60,00 "km 2,586 srubový stupeň"		60.000		
66	K	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	180.000	0.00	0.00
			60,00 "km 2,665 srubový stupeň"		60.000		
			60,00 "km 2,620 srubový stupeň"		60.000		
			60,00 "km 2,586 srubový stupeň"		60.000		
28	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	893.130	0.00	0.00
			2,05 "km 4,753 skluz"		2.050		
			32,44*5 "km 4.478;4.485;4.5;4.534;4.54 srubový pas"		162.200		
			97,82 "Srubová konstrukce v Janských Lázních (nad zatrubněním - pod silnicí"		97.820		
			72,73"km 2,665 srubový stupeň"		72.730		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			72,60 "km 2,620 srubový stupeň"		72.600		
			66,75 "km 2,586 srubový stupeň"		66.750		
			2,33*31 "31 ks dřevěné pasy"		72.230		
			6,00*18 "km 0.565; 0.650; 0.665; 0.775; 0.790; 0.800; 0.810; 0.820; 2.605; 2.640; 2.650; 2.660; 2.680; 2.690; 2.700; 2.710; 2.720; 2.740 - dř. prahy"		108.000		
			9,40*2 " km 0,470 a 0,500 kamenné stupně"		18.800		
			0,67 "km 4,534-4,540 rovnanina Janské Lázně - pod silnicí"		0.670		
			13,68 "km 2,790-2,809 dlažba Janské Lázně (pod zatrubněním viz výkaz kubatur"		13.680		
			48,07 "km 2,580-2,738 rovnanina Janské Lázně (pod zatrubněním viz výkaz kubatur"		48.070		
			20,08 " km 2,159-2,259 rovnanina mezi Svobodou nad Úpou a Janskými Lázněmi"		20.080		
			137,45 "rovnanina v k.ú. Svoboda nad Úpou viz výkaz kubatur"		137.450		
31	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	155.890	0.00	0.00
			14,00*2 "km 0,470 a 0,500 kamenné stupně"		28.000		
			115,24 "km 2,580-2,738 rovnanina Janské Lázně (pod zatrubněním viz výkaz kubatur"		115.240		
			12,65 "rovnanina v k.ú. Svoboda nad Úpou viz výkaz kubatur"		12.650		
29	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	41.800	0.00	0.00
			3,37 "km 4,534-4,540 rovnanina Janské Lázně - pod silnicí"		3.370		
			38,43 "rovnanina v k.ú. Svoboda nad Úpou viz výkaz kubatur"		38.430		
30	K	182201101	Svahování násypů	m2	1 522.810	0.00	0.00
			12,00 "km 4,753 skluz"		12.000		
			30,64*5 "km 4.478;4.485;4.5;4.534;4.54 srubový pas"		153.200		
			40,00 "km 2,665 srubový stupeň"		40.000		
			40,00 "km 2,620 srubový stupeň"		40.000		
			40,00 " km 2,586 srubový stupeň"		40.000		
			6,0*31 "31 ks dřevěné pasy"		186.000		
			9,0*18 "km 0.565; 0.650; 0.665; 0.775; 0.790; 0.800; 0.810; 0.820; 2.605; 2.640; 2.650; 2.660; 2.680; 2.690; 2.700; 2.710; 2.720; 2.740 - dř. prahy"		162.000		
			3,37 "km 4,534-4,540 rovnanina Janské Lázně - pod silnicí"		3.370		
			79,04 "km 2,790-2,809 dlažba Janské Lázně (pod zatrubněním viz výkaz kubatur"		79.040		
			211,66 "km 2,580-2,738 rovnanina Janské Lázně (pod zatrubněním viz výkaz kubatur"		211.660		
			88,12 " km 2,159-2,259 rovnanina mezi Svobodou nad Úpou a Janskými Lázněmi"		88.120		
			507,42 "rovnanina v k.ú. Svoboda nad Úpou viz výkaz kubatu"		507.420		
58	K	182301121	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm (ohumusování) vč. dodání humózního materiálu	m2	496.000	0.00	0.00
			40,00 "km 2,665 srubový stupeň"		40.000		
			40,00 "km 2,620 srubový stupeň"		40.000		
			40,00 " km 2,586 srubový stupeň"		40.000		
			9,0*18 "18 ks - dř. prahy"		162.000		
			14,0*2 "km 0,470 a 0,500 kamenné stupně"		28.000		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			6,0*31 "31 ks dřevěné pasy"		186.000		
5	K	900VP	Firem pol.: Úprava ploch - průběžné čištění místní komunikace od nečistot po celou dobu	soubor	1.000	0.00	0.00
			1		1.000		
6	K	901VP	Firem pol.: Úprava ploch poškozených stavební činností	m2	3 600.000	0.00	0.00
			600*3*2		3 600.000		

### 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

0.00

35	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	129.880	0.00	0.00
			1,99 "km 4,534-4,540 rovinanina Janské Lázně - pod silnicí		1.990		
			115,24 "km 2,580-2,738 rovinanina Janské Lázně (pod zatrubněním viz výkaz kubatur"		115.240		
			12,65 "rovinanina v k.ú. Svoboda nad Úpou viz výkaz kubatur"		12.650		
36	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	1.948	0.00	0.00
34	K	181451123	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	1 915.700	0.00	0.00
			40,00 "km 2,665 srubový stupeň"		40.000		
			40,00 "km 2,620 srubový stupeň"		40.000		
			40,00 "km 2,586 srubový stupeň"		40.000		
			6,0*31 "31 ks dřevěné pasy"		186.000		
			9,0*18 "km 0.565; 0.650; 0.665; 0.775; 0.790; 0.800; 0.810; 0.820; 2.605; 2.640; 2.650; 2.660; 2.680; 2.690; 2.700; 2.710; 2.720; 2.740 - dř. prahy"		162.000		
			14,0*2 "km 0,470 a 0,500 kamenné stupně"		28.000		
			79,04 "km 2,790-2,809 dlažba Janské Lázně (pod zatrubněním viz výkaz kubatur"		79.040		
			211,69 "km 2,580-2,738 rovinanina Janské Lázně (pod zatrubněním viz výkaz kubatur"		211.690		
			88,12 " km 2,159-2,259 rovinanina mezi Svobodou nad Úpou a Janskými Lázněmi"		88.120		
			1040,85 "rovinanina v k.ú. Svoboda nad Úpou viz výkaz kubatur"		1 040.850		
86	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	28.735	0.00	0.00

### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

0.00

11	K	321212345	Oprava zdiva z lomového kamene vodních staveb do 3 m3 obkladního	m3	27.600	0.00	0.00
			46,0 *0,6 "km 0,348-0,440 - plocha * tl. zdiva"		27.600		
49	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	8.980	0.00	0.00
			4,49*2 "bet. jádro stupňů v km 0,470, 0,500"		8.980		
68	K	326211211	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou objemu do 3 m3 režné	m3	2.760	0.00	0.00
			2,76 "km 3,217 zděný stupeň"		2.760		
13	K	326351111	Bednění ploch rovinných konstrukce tl do 1 m (vč. odbednění)	m2	35.200	0.00	0.00
			17,60*2 "km 0,470, 0,500 - kamenný stupeň - těleso		35.200		
51	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0.776	0.00	0.00
			(16,1/6)*0,04740 "km 2,665 srubový stupeň"		0.127		
			(16,1/6)*0,04740 "km 2,586 srub. stupeň"		0.127		
			(16,1/6)*0,04740 "km 2,620 srubový stupeň"		0.127		
			(25/6)*0.04740*2 "km 0,470 a 0,500 výztuž KARI sít' bet. jádra stupně"		0.395		

### 4 - Vodorovné konstrukce

0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C25/30 XF2 nad 100 do 150 mm	m2	351.310	0.00	0.00
			24,2*2 "km 0,470a 0,500, dlažba boků spadiště kamenného stupně"		48.400		
			138,7 + 41,61 "km 2,790-2,809 dlažba Janské Lázně (pod zatrubněním) viz výkaz kubatur - plocha dlažeb + zesílení v patě opevnění"		180.310		
			118,10 "pl. viz pol oprava dlažeb"		118.100		
			4,5 "km 0,565 dřevěný práh"		4.500		
25	K	451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C12/15 tl 100 mm	m2	54.120	0.00	0.00
			16,90 "km 2,665 srubový stupeň"		16.900		
			16,90 "km 2,620 srubový stupeň"		16.900		
			16,90 "km 2,586 srub. stupeň"		16.900		
			0,9*3,8 "km 0,470, 0,500 podklad pod těleso stupně"		3.420		
43	K	451571222	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl nad 100 do 150 mm	m2	162.560	0.00	0.00
			4,50 "km 0,565 dřevěný práh"		4.500		
			33,46 "km 0,470 a 0,500 kamenné stupně"		33.460		
			124,6 "km 2,790-2,809 dlažba Janské Lázně (pod zatrubněním viz výkaz kubatur)"		124.600		
39	K	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce	m3	1 632.240	0.00	0.00
			23,70 "km 4,753 skluz"		23.700		
			27,23 "km 2,665 srubový stupeň"		27.230		
			27,23 "km 2,620 srubový stupeň"		27.230		
			27,23 "km 2,586 srub. stupeň"		27.230		
			(4,5+4,05)*31 "31 ks dř. prahy viz výkaz kubatur"		265.050		
			(5,5+8,25+4,2)*18 "dřevěné prahy 18 ks - hm. kamene 1000 kg+ 500 kg + 200-500 kg "		323.100		
			5,20+3,98 "km 4,534-4,540 rovnanina Janské Lázně - pod silnicí - viz výkaz kubatur - hm. 200-500 kg + nad 500 kg		9.180		
			164,42+137,10 "km 2,580-2,738 rovnanina Janské Lázně (pod zatrubněním viz výkaz kubatur - hm. 200-500+nad 500"		301.520		
			40,44+37,80 " km 2,159-2,259 rovnanina mezi Svobodou nad Úpou a Janskými Lázněmi - hm. 200-500 + nad 500"		78.240		
			284,89+264,87 "rovnanina v k.ú. Svoboda nad Úpou viz výkaz kubatur - hmotnosti 200-500 + hmot. nad 500 kg"		549.760		
42	K	465511523	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 300 mm	m2	191.600	0.00	0.00
			4,50 "km 0,565 dřevěný práh"		4.500		
			24,2*2 "km 0,470a 0,500, dlažba boků spadiště kamenného stupně"		48.400		
			138,7 "km 2,790-2,809 dlažba Janské Lázně (pod zatrubněním viz výkaz kubatur)"		138.700		
41	K	465511524	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 400 mm	m2	41.610	0.00	0.00
			41,61 "km 2,790-2,809 dlažba Janské Lázně (pod zatrubněním viz výkaz kubatur)"		41.610		
24	K	465513417	Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 tl 400 mm	m2	118.100	0.00	0.00
			15,0 "PB km 0,455"		15.000		
			10,0 "PB km 0,470"		10.000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4,0 "LB km 0,535"		4.000		
			18,0 "PB, LB 0,455-0,485"		18.000		
			21,0 "PB, LB 0,485-0,555"		21.000		
			22,5 "LB 0,555-0,630"		22.500		
			27,6 "PB, LB 2,470-2,493"		27.600		
52	K	467951130	Práh dřevěný jednoduchý z kulatiny nad 290 do 400 mm	m	170.500	0.00	0.00
			5,5*31*31 ks dřevěný pas		170.500		
56	K	467951230	Práh dřevěný dvojitý z kulatiny nad 290 do 400 mm	m	108.000	0.00	0.00
			6,0*18 "km 0.565; 0.650; 0.665; 0.775; 0.790; 0.800; 0.810; 0.820; 2.605; 2.640; 2.650; 2.660; 2.680; 2.690; 2.700; 2.710; 2.720; 2.740 - dř. prahy"		108.000		
59	K	467954111	Srubový stupeň střední tl do 1,2 m	m2	115.050	0.00	0.00
			4,50 "km 4,753 skluz"		4.500		
			5,28*5 "km 4.478;4.485;4.5;4.534;4.54 srubový pas"		26.400		
			28,05 "km 2,665 srubový stupeň"		28.050		
			28,05 "km 2,620 srubový stupeň"		28.050		
			28,05 "km 2,586 srub. stupeň"		28.050		
45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb							0.00
53	K	451971111	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami a za plůtky hřeby (300 g/m2)	m2	285.000	0.00	0.00
			35,00 "km 2,665 srubový stupeň"		35.000		
			35,00 "km 2,620 srubový stupeň"		35.000		
			35,00 "km 2,586 srub. stupeň"		35.000		
			10,0*18 "dřevěné prahy - 18 ks, zatěsnění"		180.000		
54	M	693112150	geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	285.000	0.00	0.00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0.00
7	K	628635411	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár do 70 mm	m2	364.400	0.00	0.00
			230,0 "PB, LB km 0,348-0,440"		230.000		
			134,4 "PB, LB km 2,510-2,580"		134.400		
8	K	636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s	m2	495.600	0.00	0.00
			54,0 "PB, LB km 0,455-0,485 dlažby"		54.000		
			147,0 "PB, LB km 0,485-0,555 dlažby"		147.000		
			108,0 "LB km 0,555-0,630 - dlažby"		108.000		
			12,0 "PB, km 0,615-0,640 - dlažby"		12.000		
			27,6 "PB, LB km 2,470-2,493 - dlažby"		27.600		
			147,0 "PB, LB km 2,741-2,790 - dlažby"		147.000		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0.00
9	K	938903111	Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	495.600	0.00	0.00
			54,0 "PB, LB km 0,455-0,485 dlažby"		54.000		
			147,0 "PB, LB km 0,485-0,555 dlažby"		147.000		
			108,0 "LB km 0,555-0,630 - dlažby"		108.000		
			12,0 "PB, km 0,615-0,640 - dlažby"		12.000		
			27,6 "PB, LB km 2,470-2,493 - dlažby"		27.600		
			147,0 "PB, LB km 2,741-2,790 - dlažby"		147.000		
83	K	9389VD	Firem pol.: Odstranění dlažebního kamene pod mostem	m3	20.000	0.00	0.00
			20,0		20.000		
15	K	966061111	Bourání dřevěných konstrukcí pro LTM	m3	2.400	0.00	0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			3,0*0,8 "km 0,813 bourání stupně dřevěného"		2.400		
			3,0*0,8 "km 0,781 bourání stupně dřevěného"		2.400		
20	K	989VD	F.p: Komplení likvidace vešker. přebytečného výkopku a ost. odpadů, dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vř. naložení, dopravy, veškeré manipulace a uložení i s poplatkem	m3	1 620.370	0.00	0.00
			(1192,41+39,4+490,62+631,5+74,37)-893,13"výkop+odkopávky+jámy+rýhy+rýhy 5 tř. -		1 535.170		
			20,0 "odstraněné kameny pod mostem v Jánských Lázních"		20.000		
			(30,0+11,399)/2 "vybouraná sut' ze spárování dlažeb, tuny přepočteny na m3		20.700		
			((63+18)*0,5)+2+2 " vykopané pařezy"		44.500		
			<b>96 - Bourání konstrukcí</b>				<b>0.00</b>
			<b>99 - Přesuny hmot a sutí</b>				<b>0.00</b>
10	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	3 899.939	0.00	0.00
			3899,939		3 899.939		
			<b>998 - Přesun hmot</b>				<b>0.00</b>
85	K	998312093	Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin za zvětšený přesun do 500 m	t	1 949.970	0.00	0.00
			3899,939*0,5 "50 % prací se zvětšeným přesunem"		1 949.970		
			<b>N00 - Nepojmenované práce</b>				<b>0.00</b>
			<b>N01 - Nepojmenovaný díl</b>				<b>0.00</b>
90	K	002VD	Firem. pol.: Převedení vody, čerpání vody dle technologie dodavatele (úseky, kde budou probíhat práce s betonem, cementovou maltou, příčné objekty)	soubor	1.000	0.00	0.00
			1,0		1.000		
76	K	0911VP	Firem pol. Odstranění odpadu z koryta toku vč. dopravy, likvidace dle zákona o odpadech	m3	35.000	0.00	0.00
			30,0 "v celé délce úseku"		30.000		
			5,0 "km 1,180 beton, železo, sut' apod."		5.000		
77	K	0915VP	Firem pol.: Demontáž a zpětná montáž plotu z pletiva (nový mat.) v délce 200 m	m	200.000	0.00	0.00
			200,0		200.000		
78	K	09159VP	Firem pol.: Demontáž a zpětná montáž zábradlí	m	6.000	0.00	0.00
			6,0 " km 2,493"		6.000		
79	K	09157VP	Firem pol.: Ponechání, napojení, prodloužení, zkrácení všech stávajících výústí	soubor	1.000	0.00	0.00
			1		1.000		
60	K	4631VP	Firem. pol.: Rovnanina - kamenné kvádry z LK hmotnosti nad 1000 kg	m3	75.240	0.00	0.00
			25,08 "km 2,665 srubový stupeň"		25.080		
			25,08 "km 2,620 srubový stupeň"		25.080		
			25,08 "km 2,586 srubový stupeň"		25.080		
92	K	96600VD	Firem. pol.: Demontáž a zpětné zřízení dřevěného oplocení z prken a latí, se sloupky oplocení v osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,0 m	m	50.000	0.00	0.00
			50		50.000		
93	K	994VD	Demontáž a zpětná montáž veřejného osvětlení - 1 ks	soubor	1.000	0.00	0.00
			1,0		1.000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

VP - Vícepráce

0.00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Jánský potok v km 0,400 - 4,400

**Objekt:** 03/2014/VON - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO:

Místo: Svoboda nad Úpou, Janské Lázně

CC-CZ:

Datum: 17.03.2015

Objednavatel:

Správa KRNP

IČ:

00088455

DIČ:

CZ00088455

Zhotovitel:

na základě VŘ

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Filip Brtna

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o., Ing. Filip Brtna

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0.00
Ostatní náklady				0.00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>0.00</b>
DPH základní	21.00%	ze	0.00	0.00
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>0.00</b>

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jánský potok v km 0,400 - 4,400

**Objekt:** 03/2014/VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Svoboda nad Úpou, Janské Lázně

Datum: 17.03.2015

Objednavatel: Správa KRNAP

Projektant: Ing. Filip Brtna

Zhotovitel: na základě VŘ

Zpracovatel:

TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady z rozpočtu** **0.00**

N00 - Vedlejší a ostatní náklady 0.00

N01 - Nepojmenovaný díl 0.00

**2) Ostatní náklady** **0.00**

Zařízení staveniště 0.00

Projektové práce 0.00

Územní vlivy 0.00

Provozní vlivy 0.00

Jiné VRN 0.00

Kompletační činnost 0.00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **0.00**

# ROZPOČET

Stavba: Jánský potok v km 0,400 - 4,400

**Objekt:** 03/2014/VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Svoboda nad Úpou, Janské Lázně

Datum: 17.03.2015

Objednavatel: Správa KRNP

Projektant: Ing. Filip Brtna

Zhotovitel: na základě VŘ

Zpracovatel: TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0.00**

**N00 - Vedlejší a ostatní náklady** **0.00**

1	K	20011RVD	Protokolární předání stavbou stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	soubor	1.000	0.00	0.00
			1		1.000		

2	K	2004RVD	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií apod.	soubor	1.000	0.00	0.00
			1		1.000		

3	K	20094VD	Zpracování havarijního plánu vč. provedení opatření z něho vyplývající	soubor	1.000	0.00	0.00
			1		1.000		

**N01 - Nepojmenovaný díl** **0.00**

4	K	2003RVD	Vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství	soubor	1.000	0.00	0.00
			1,0		1.000		

5	K	2005R	zajištění umístění štítku o povolení stavby	soubor	1.000	0.00	0.00
			1,0		1.000		

6	K	20092VP	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektr. podobě) a zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1.000	0.00	0.00
			1,0		1.000		

7	K	20093VP	Zpracování a předání doplnění PD pro provádění stavby o technologické postupy zhotovitele	soubor	1.000	0.00	0.00
			1,0		1.000		

8	K	2009RV	Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty (adjustace dříví) a její protokolární předání vlastníkům	soubor	1.000	0.00	0.00
			1		1.000		

**VP - Vícepráce** **0.00**