

Název Vybour. ocelové svodnice osaz. do betonového pasu (zem. práce a vyzvednutí svodnice)

Tab. 16

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | pro 1 m | metrů celkem | MJ celkem |
|--------------------------------|-------------|---|----|---------|--------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | |
| 1 Zemní práce | | | | | | |
| 1 | 120901121 | Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného | m3 | 0,160 | 108,00 | 17,28 |
| 2 | 132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 0,200 | 108,00 | 21,60 |
| 3 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 0,200 | 108,00 | 21,60 |
| 997 Přesun sutě | | | | | | |
| 4 | 919601111 | Vybourání ocelové svodnice z betonového pasu | m | 1,0000 | 108,00 | 108,00 |
| 5 | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním | t | 0,0135 | 108,00 | 1,46 |