

C.2.2.

stavba: Lesní cesta "Digrin"

Vzorový příčný řez

(měř.: 1 : 50)

(1,363 - 2,234)

ODK = odkopávky (m²)

Sz = svahování zářezů (m)

Úph = úprava pláně hutněná (m)

Úpn = úprava pláně nehutněná (m)

RR = rozrytí stávající šterkové vozovky (m)

0,10 HDK = doplnění podkladu hrubým drceným kamenivem v množství 0,10 m³/m² (m)

200 ŠD 0/63 = podklad ze šterkodrti fr. 0/63 v prům. tl. vrstvy 200 mm (m)

100 MZK = mechanicky zpevněné kamenivo v tl. vrstvy 100 mm (m)

POS DDK 20 = posyp drobným drceným kamenivem v množství do 20 kg/m² (m)

