

Tab 6

Souhrnná tabulka čištění příkopů								
odtokové a přítokové příkopy TP			odtokové příkopy svodnic					
staničení	objem	délka čištění	staničení	objem	délka čištění	staničení	objem	délka čištění
(km)	(m ³ /m)	(m)	(km)	(m ³ /m)	(m)	(km)	(m ³ /m)	(m)
0,024	0,30	10,00	0,024	0,30	10,00	0,832	(0,30/0,20)	10
TP 1 - odtok			0,052	0,30	5,00	0,896	(0,30/0,20)	10
0,125	(0,50/0,40)	10,00	0,084	0,30	5,00	0,926	(0,30/0,20)	10
TP 2 - odtok			0,106	0,30	5,00	0,956	(0,30/0,20)	10
0,225	(0,50/0,40)	10,00	0,153	0,30	5,00	0,980	(0,30/0,20)	10
TP 3 - odtok			0,205	0,30	5,00	1,002	(0,30/0,20)	10
0,326	(0,50/0,40)	10,00	0,250	0,30	10,00	1,024	(0,30/0,20)	10
TP 4 - odtok			0,280	0,30	10,00	1,046	(0,30/0,20)	10
0,452	(0,50/0,40)	15,00	0,301	0,30	8,00	1,068	(0,30/0,20)	10
TP 5 - odtok			0,353	0,30	10,00	1,098	(0,30/0,20)	10
0,570	(0,50/0,40)	15,00	0,382	0,30	10,00	1,028	(0,30/0,20)	10
TP 6 - odtok			0,422	(0,30/0,20)	10,00	1,193	(0,30/0,20)	5
0,665	(0,50/0,40)	10,00	0,542	0,30	10,00	1,268	(0,30/0,20)	10
TP 7 - odtok			0,606	0,30	5,00	1,300	(0,30/0,20)	10
0,737	(0,50/0,40)	10,00	0,633	0,30	10,00	1,330	(0,30/0,20)	10
TP 8 - odtok			0,667	(0,30/0,20)	10,00			
1,016	0,50	10,00	0,702	(0,30/0,20)	10,00			
TP 9 - odtok			0,732	(0,30/0,20)	10,00			
1,197	0,50	20,00	0,762	(0,30/0,20)	10,00			
TP 10 - odtok			0,792	(0,30/0,20)	10,00			
		(m)			(m)			(m)
	0,30	10,00		0,30	108,00		0,30	0,00
	0,50	30,00		0,50	0,00		0,50	0,00
	(0,50/0,40)	80,00		(0,30/0,20)	60,00		(0,30/0,20)	145,00

Celkem:	0,30	118,00	m
	0,50	30,00	m
	(0,30/0,20)	205,00	m
	(0,50/0,40)	80,00	m

Souhrnná tabulka čištění příkopů TP					
příkop vpravo			příkop vlevo		
staničení	objem	délka čištění	staničení	objem	délka čištění
(km)	(m ³ /m)	(m)	(km)	(m ³ /m)	(m)
1,197	0,30	158,00	1,345	0,30	20,00
1,355			1,345	0,30	115,00
			1,460		
		(m)			(m)
	0,30	158,00		0,30	135,00

Celkem:	0,30	293,00	m
---------	-------------	---------------	---

Hloubení nových podélných příkopů - zemní práce							
PŘ	Stanič.	pozn.	Údaje z PR		Výpočet		
			ODK	Sz	délka úseku	ODK	Sz
	[km]			[m2]	[m]	[m]	[m3]
PŘ 1	0,024 0,116	vlevo	1,69	2,92	92,00	155,48	268,64
	0,125 0,221	vlevo	1,69	2,92	96,00	162,24	280,32
	0,225 0,321	vlevo	1,69	2,92	96,00	162,24	280,32
	0,326 0,353	vlevo	1,69	2,92	27,00	45,63	78,84
	0,440	vlevo	1,00	2,73	87,00	87,00	237,51
PŘ 3	0,442 0,566	vpravo	0,81	2,21	124,00	100,44	274,04
	0,570 0,651	vpravo	0,81	2,21	81,00	65,61	179,01
	0,655 0,734	vpravo	0,81	2,21	79,00	63,99	174,59
	0,737 0,856	vpravo	0,81	2,21	119,00	96,39	262,99
	0,867 1,016	vpravo	0,81	2,21	149,00	120,69	329,29
	1,020 1,097	vpravo	0,81	2,21	77,00	62,37	170,17
	1,097 1,197	vpravo	0,48	1,97	100,00	48,00	197,00
					Celkem:	1170,08	2732,72