

Název: Vyhroubení odtokového příkopu - průměrn. hl. 0,30 m ( š.ve dně 0,30 m) Tab. 10

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	pro 1 m	metrů celkem	MJ celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b> <b>1 Zemní práce</b>						
1	125203111	Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace lesnicko-technické v hornině tř. 3	m3	0,060	205,00	12,30
2	125303111	Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace lesnicko-technické v hornině tř. 4	m3	0,100	205,00	20,50
3	125403111	Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace lesnicko-technické v hornině tř. 5	m3	0,040	205,00	8,20
4	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	0,200	205,00	41,00
5	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,160	205,00	32,80
6	162301152	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	0,040	205,00	8,20
7	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	1,008	205,00	206,64
8	182101102	Svahování v zářezích v hornině tř. 5	m2	0,252	205,00	51,66