

Tab 7

TCH Petrovka - Ptačí kámen - Brádlarova bouda								-
Lávky nové - osazení								
staničení	šíře	délka	zábradlí	nosníky		plocha	rozebrání st. dlažby	pozn.
(km)	(m)	(m)	(ks)	(ks)	(m)	(m ²)	(m ²)	
0,310	1,5	5,0	1	3	15,0	7,5	0,0	nechat 1 m pro průtok vody nechat 1 m pro průtok vody
0,411	1,5	3,0		3	9,0	4,5	0,0	
0,426	1,5	5,0	1	3	15,0	7,5	0,0	
0,529	1,5	3,0		3	9,0	4,5	2,0	
0,554	1,5	3,0		3	9,0	4,5	2,0	
0,626	1,5	3,0		3	9,0	4,5		čistit odtokový příkop v délce 3 m čistit odtokový příkop v délce 2 m čistit odtokový příkop v délce 3 m čistit odtokový příkop v délce 5 m (0,50 m3/m)
0,940	1,5	3,0		3	9,0	4,5		
1,132	1,5	3,0		3	9,0	4,5		
1,141	1,5	3,0		3	9,0	4,5		
1,151	1,5	3,0		3	9,0	4,5		
1,173	1,5	3,0		3	9,0	4,5		nechat 1 m pro průtok vody místo stávajícího překladu 2,016 - čistit vtok v délce 1 m/0,15 2,016 - čistit odtokový příkop v délce 2 m/0,15 2,022 - 1 m/0,15 + 2 m/0,15 2,033 - 3 m/0,15 + 3 m/0,15 čistit odtokový příkop v délce 3 m (0,15 m3/m)
1,187	1,5	3,0		3	9,0	4,5		
1,239	1,5	3,0		3	9,0	4,5		
1,698	1,5	3,0		3	9,0	4,5		
1,956	1,5	3,0		3	9,0	4,5		
1,959	1,5	3,0		3	9,0	4,5		0 m + 3 m/ 0,15 0 m + 5 m/ 0,15 0 m + 7 m/ 0,15
2,024	1,5	21,0		3	63,0	31,5		
					0,0	0,0		
					0,0	0,0		
					0,0	0,0		
2,066	1,5	3,0		3	9	4,5		0 m + 5 m/ 0,30 0 m + 5 m/ 0,15 0 m + 5 m/ 0,30 0 m + 5 m/ 0,15
2,074	1,5	3,0		3	9,0	4,5		
2,122	1,5	3,0		3	9,0	4,5		
2,142	1,5	12,0		3	36,0	18,0		
2,171	1,5	5,0	1	3	15,0	7,5		
2,223	1,5	3,0		3	9,0	4,5		0 m + 5 m/ 0,30 0 m + 5 m/ 0,15
2,258	1,5	3,0		3	9,0	4,5		
2,343	1,5	5,0	1	3	15,0	7,5		
2,463	1,5	3,0		3	9,0	4,5		