

Číslo popisu	Popis prací	Výpočet	Zemní práce	Ostatní položky
1	Odstranění násypu z mostovky ručně	$2,3 \times 1,3 = 3 \text{ m}^2$	2 hod	
2	Odstranění izolace ručně	$2,3 \times 1,3 = 3 \text{ m}^2$		2 hod
3	Přesun izolace od mostu na meziskládku u LC	2 hod		2 hod
4	Skládkovné izolace asfalt.	$4,5 \text{ kg/m}^2 \times 3$		0,014 t
5	Rozebrání mostovky ze dřeva měk.	$3 \times 0,4$		$1,2 \text{ m}^3$
6	Přesun vybouraného mater. na meziskládku	1,2x0,8 pásovým nebo kolovým prostředkem		1 t
7	Naložení vybouraného m.			1 t
8	Doprava na skládku			1 t
9	Skládkovné dřevo			1 t
10	Bourání zdiva LK na sucho	$2,3 \times 1 \times 0,5 \times 2 = 2,3$		$2,3 \text{ m}^3$
11	Výkopy rýh do 2m, hor.4	Podpěry: $2,3 \times 0,6 \times 0,5 \times 2$	$1,38 \text{ m}^3$	
12	Přehození výkopku		$1,38 \text{ m}^3$	
13	Násypy hutněné hor.4		$1,38 \text{ m}^3$	
14	Zdivo základové na sucho	$2,3 \times 0,6 \times 0,5 \times 2$		$1,38 \text{ m}^3$
15	Zdivo nadzák. na sucho	$2,3 \times 0,6 \times 1 \times 1$		$2,76 \text{ m}^3$
16	Mostovka dřevo tvrdé	$2,2 \times 1,3 \times 0,25$		$0,72 \text{ m}^3$
17	Zábradlí dřevěné hoblov.	$1,3 \times 2$		2,6 m
18	Nátěr luxolem 3x	$1,3 \times 1,1 + 2 \times 1,3 \times 4$		$11,9 \text{ m}^2$
19	Protimraz. klíny kam. drc.	$1,5 \times 2 \times 0,15$		$0,45 \text{ m}^3$
20	Úprava pláň	chodník a okolí 10×4	40 m^2	
21	Obrovnávka štětováním	Dno $0,8 \times 3$		$2,4 \text{ m}^2$
22	Přesun hmot			
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				