



POZNÁMKA

- 1. NA PODHLED STROPU DO PROSTORU KUCHYNĚ UMÍSTIT AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE
- 2. DOPORUČUJEME UMÍSTIT K HLAVNÍMU ELEKTORROZVADĚČI 1x PHP PRAŠKOVÝ 6kg
- 3. STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ DOMOVNÍHO PLYNOVODU (HUP–KOTEL UT) BUDE DEMONTOVÁNO A NAHRAZENO POTRUBÍM UMÍSTĚNÝM DO ZDI VIZ PŘÍLOHA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

M. Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m 2	SV. VÝŠKA m	PODLAHA	STĚNY	STROP
2.01	SCHODIŠTĚ, HALA	3.44		stáv.bez změn	* stáv.bez změn	** stáv.bez změn
2.02	PŘEDSÍŇ	7.92	2.78	**** P1 PVC (C23)	S1 štuk. omítka	P01 SDK-RED 12.5mm
2.03	KUCHYŇSKÝ KOUT	4.83	1.4–2.76	**** P1 PVC (C23)	S1 štuk. omítka S2 keram.obklad	P02 SDK I-RED 12.5mm
2.04	JÍDELNA	6.36	2.74,2.42	**** P1 PVC (C23)	S1 štuk. omítka	*** P02 SDK I-RED 12.5mm
2.05	WC	1.36	2.79,2.47	**** P2 ker.dlažba	S1 štuk. omítka S2 keram.obklad	P02 SDK I-RED 12.5mm
2.06	KOUPELNA	4.49	2.79,2.47	**** P2 ker.dlažba	S1 štuk. omítka S2 keram.obklad	P02 SDK I-RED 12.5mm
2.07	LOŽNICE	14.60	2.79	**** P1 PVC (C23)	S1 štuk. omítka	P01 SDK-RED 12.5mm
2.08	LOŽNICE	18.85	2.78	**** P1 PVC (C23)	S1 štuk. omítka	P01 SDK-RED 12.5mm
2.09	OBÝVACÍ POKOJ	22.31	2.80	**** P1 PVC (C23)	S1 štuk. omítka	P01 SDK-RED 12.5mm
2.10	LOŽNICE	13.78	2.78	**** P1 PVC (C23)	S1 štuk. omítka	P01 SDK-RED 12.5mm

- * začištění omítek v místě náhrady zárubně dveří, výmalba celéhoho prostoru schodiště
- ** oprava poškozených omítek podhledu, osekání , náhrada dvouvrstvé omítky na perlínku předpoklad 7m2
- *** na snížené části stropu bude stávající omítka pouze opravena alt. obnovena
- **** odstranit původní keramický obklad, č.m.205–v.1.5m, č.m.2.06–v.1.8m, č.m.2.03–v.0.7m
začistit podklad
- ***** podlaha z PVC včetně soklu PVC

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STĚN
- BOURÁNÍ
- NOVÁ PŘÍČKA Z POROBETON. TVÁRNIC TL. 100MM, ZDÍT NATMEL, OMÍTKA NA PERLINKU, založit na HEB120

- d1 demontáž koženkové shrnovací stěny 2.81x2.7m včetně dřevěné zárubně
- T1 parapet, dřevo masiv tl.32mm , nátěr syntetický, slonová kost, rozměr přizpůsobit aktualní rozměrům při montáži pedsazené stěny
- stáv. nově osazená okna ve III. etapě, včetně parapetů
- dl.1 dilatační spára, vyplnit plastickou maltou
- s1 zednické začištění omítek v místě přístavby příček
- S1 oprava zpuchřelých a poškozených omítek, VPC jádro + štuková stěrka, aplikace na perlínku předpoklad 20% plochy stěn, výmalba celé plochy
- T2 oprava truhlářské zárubně, obnova nátěrů alkyd uretanovou barvou (bílá lomená alt. slonová kost) obrousit nátěry, vytmelit nerovnosti , úprava – vyvážení závěsů a zástrčí
- s2 2x demontáž mřížky, zazdít větrací otvor 150/150mm v příčce, doplnit omítku původní odvětrání spíže
- T3 oprava dřevěných kazetových dveří, obnova nátěrů alkyd uretanovou barvou(bílá lomená alt. slonová kost) obrousit nátěry, vytmelit nerovnosti , nové kování – klika + zámek
- T4 dřevěná šatní skříň z laminátových desek (dezén dle výběru zadavatele) 600x500mm, výška 2.78m viz výpis truhlářských výrobků
- 01 náhrada původních parapetů z keramických obkladaček dle dezénů obkladů rozměry nutno upřesnit na místě stavby !! zednické začištění podkladu – jádrové omítky
- 02 vybourat pilířek 200x150mm, výška 1.28m, zednické začištění zdiva, omítka– jádro + štuk na výzt. síť
- S3 demontáž vnitřního záklopu sendvičové stěny vikýře, doplnění minerální vaty, parotěsné folie a opláštění z pedsazené jednostranné opláštěné příčky SDK RED 15mm
- P01R nad kotlem UT je třeba v podhledu SDK umístit revizní otvor 500x500mm
- S4 obklad potrubí VZT SDK RED12.5
- T5 demontáž původní a náhrada kuchyňské linky včetně spízní skříně, viz výpis truhlářských výrobků

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky staveb U Hřiště 639 Trutnov	
ING. CHALOUPSKÝ	M.BARTOŠOVÁ	ING. CHALOUPSKÝ		
OBJEDNATEL:Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí			FORMÁT	6 A4
AKCE: Vrchlabí, Dobrovského č.p. 597 Modernizace bytové jednotky v 2.NP Projekt udržovacích prací			DATUM	08/2017
			ÚČEL	Projekt
			ČÍSLO ZAK.	5005/17
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH: Půdorys 2.NP			1: 50	D.1.1.b.1.