



SMLOUVA O DÍLO Č.

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku v platném znění

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
zástupce ve věcech technických: Ing. Radko Novotný

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

M – SILNICE a.s.
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 421 96 868
DIC: CZ42196868
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem – na základě plné moci
do obchodního rejstříku zapsán: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 1080015329/0800
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Křenek, ředitel oblastního závodu SEVER
zástupce ve věcech technických: Josef Kunt, výrobní náměstek oblastního závodu SEVER
adresa pro doručování korespondence: Hradecká 415, 506 01 Jičín

(na straně druhé dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

Článek II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Název části zakázky: LC BENECKO-ROVINKA, LC JANOVA BUDKA

1. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce dle projektové dokumentace a výkazu výměr, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy a je nedílnou součástí této Smlouvy a závazek objednatele kompletní dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. Zakázka je hrazena z dotačního programu Operační program Životního prostředí EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Pro vodu, vzduch a přírodu, název a číslo projektu: Krkonoše bez bariér Next 20 – II.etapa, č. reg. CZ.1.02/6.2.00/14.23236
2. Předmětem plnění zhotovitele jsou také:
 - veškeré ostatní stavební přípomocce související s prováděným dílem
 - přesuny hmot v rozsahu plnění díla



3. Předmět a rozsah prací je dále vymezen vyjádřeními dotčených orgánů a orgánů státní správy, které byly předány zhotoviteli před zahájením plnění díla. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla řídit se platnými českými právními předpisy, normami a vyhláškami.
4. Místem plnění je staveniště určené v projektové dokumentaci

Článek III. ČAS PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech:

1.1. zahájení: 4.6. 2015

1.2. termín dokončení a konečné předání 31.7.2015

Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít staveniště později, než vyplývá z bodu 1.1, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

2. Objednatel se zavazuje, že v případě zkrácení termínu dokončení díla převezme předmět plnění ve zkrácené lhůtě.
3. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady a nedodělky. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě a PD. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo způsobilé sloužit svému účelu, ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě, je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle tohoto článku.

Článek IV. CENA DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně díla určeného ve výkazu- rozpočtu v příloze č. čl. II. této Smlouvy ve výši:

4 983 071,-	Kč bez DPH
1 046 445,-	DPH 21%
6 029 516,-	Kč včetně DPH

Jedná-li se o práce podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a podle přílohy č. 2 tohoto zákona.

2. Výše uvedená smluvní cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k realizaci a předání díla.
3. Úprava ceny díla je možná v těchto případech:
 - a) bude-li v době zhotovování díla zákonem upravena výše DPH,
 - b) na základě požadavků objednatele,



- c) na základě odpočtu prací, které nejsou prováděny, tzv. méněpráce.
4. Pokud bude v průběhu stavby zjištěna potřeba dalších prací, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci ani výkazu výměr a tyto práce je nutno provést, aby mohlo být dílo řádně dokončeno a předáno, je třeba tyto práce odsouhlasit zástupci obou smluvních stran a projektanta a uzavřít dodatek k této smlouvě. Ocenění bude provedeno de jednotkových cen z rozpočtu. Jestliže práce nebudou obsaženy ve výkazu výměr, provede zhotovitel jejich ocenění dle systému URS. Není-li cena nové položky uvedena ani v systému URS, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
 5. Zhotovitel se seznámil s předanou platnou projektovou dokumentací. V projektové dokumentaci neshledal žádné okolnosti, které by měly vliv na cenu díla uvedenou v čl. IV. odst. 1. této Smlouvy a prohlašuje, že je schopen dílo za dohodnutou cenu v této Smlouvě uvedenou, v dohodnuté kvalitě a požadovaných termínech realizovat. Výše uvedená cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k zajištění předmětu plnění této Smlouvy, a to zejména náklady potřebné na realizaci a předání díla zhotovitelem. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a PD, je pro stanovení ceny rozhodující PD, dle dohody s objednatelem.
 6. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v průběhu provádění prací zjistí nesoulad projektu s výkazem výměr nebo nutnost provést další práce, které je nutno provést, aby bylo dílo dokončeno, neprodleně upozorní na tuto skutečnost technický dozor a zástupce objednatele.
 7. Součástí sjednané ceny je zajištění měření, revizí a zkoušek, dle platných předpisů a norem a dokumentace skutečného provedení vč. geodetického zaměření, které jsou nutné pro zahájení stavby (díla) a skutečného umístění.
 8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost předaných podkladů Objednatelem, přezkoumal projektovou dokumentaci po stránce platných norem a předpisů a potvrzuje, že veškeré doklady, které převzal, uvedené v čl. II této Smlouvy, Zhotoviteli umožní realizaci Díla a odpovídají zákonným podmínkám a všeobecně uznávanému stupni technického pokroku. Pokud se později zjistí, že bude nutno změnit projektovou dokumentaci, popsanou v čl. II této Smlouvy, v důsledku jejího rozporu s přísl. předpisy a zákony, je objednatel povinen tento nesoulad odstranit.
 9. Bude-li Zhotovitel v prodlení s prováděním Díla podle této Smlouvy delším než 30 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.

Článek V. **ZÁVAZKY ZHOTOVITELE**

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této Smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě dle realizační projektové dokumentace, výkazu výměr a v termínu určeném dle čl. III. odst. 1. Dále je povinen provádět práce dle příslušných územních rozhodnutí, souhlasů a stanovisek. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou stavenišť.
2. Zhotovitel prohlašuje, že bude stavbu provádět stavební mechanizací, která je nutná k provedení prací danou technologií dle projektové dokumentace. Tato stavební mechanizace musí být v technicky vyhovujícím stavu, po dotčených pozemcích v chráněném území se bude pohybovat v co nejkratším (nezbytně nutném) časovém úseku a po dokončení určitého stavebního kroku bude vždy parkována mimo chráněné území.



3. Pokud závazné předpisy či závazné části ČSN, popř. požadavek objednatele stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvní vlastnosti díla nebo jeho části musí provedení těchto zkoušek předcházet před dokončením a předáním díla.
4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat odpady, včetně nebezpečných a nečistoty vzniklé jeho pracemi a pracemi jeho subdodavatelů. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Dále je zhotovitel povinen staveniště řádně označit a zabezpečit na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady vzniklé svou činností dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen dokladovat způsob likvidace vzniklých odpadů a příslušné listiny doložit objednateli v rámci předávacího řízení.
6. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené zásahy do práv vlastníků sousedních nemovitostí.
7. Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do 15 dnů po dokončení díla je bez závad protokolárně předá objednateli.
8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy. Především zodpovídá za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení apod.).
9. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez písemného souhlasu objednatele přístup třetích osob na staveniště. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
11. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím: Daniela Jerie, tel. 495 847 116, email: daniel.jerie@msilnice.cz. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli.
12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem ke kontrole prací dalším postupem zakrytých. Kontrolu těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně včas k příjemce, je povinen na žádost technického dozoru zakryté práce odkrýt na vlastní náklady.
13. Vady a nedodělky z přejímacího řízení a vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, nahrazením novou



bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny v případě, kdy nelze věc opravit.

14. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování oprávněně reklamované vady neprodleně a odstranit je v co nejkratším termínu, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, s výjimkou vad, které není technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem určeným objednatelem.
15. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v tomto článku je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla ve srovnatelných technických a cenových parametrech. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezavazuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.

Článek VI. ZÁVAZKY OBJEDNATELE

1. Změny a úpravy oproti zadání nemající vliv na cenu a termín plnění budou řešeny zástupci pro věci technické a projektantem a zapsány do stavebního deníku. Jakékoliv změny je nutno odsouhlasit projektantem, technickým dozorem objednatele a oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Objednatel svolá do 10 pracovních dnů po písemném vyzvání zhotovitele přejímací řízení stavby. Za písemnou výzvu se považuje i zápis ve stavebním deníku.
3. V případě, že si objednatel v průběhu realizace vyžádá změny stavebního řešení, které je nutno promítnout do projektu, zajistí objednatel změnu projektu a předá tuto změnu bezúplatně zhotoviteli v počtu základních paré. Dopady těchto změn do termínu plnění a cen dodávky budou následně mezi objednatelem a zhotovitelem projednány a budou předmětem dodatku k této Smlouvě.
4. Objednatel se zavazuje předat veškeré dokumenty ke stavbám zhotoviteli.
5. Objednatel se zavazuje předat a vymezit zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k zahájení stavby - díla a to protokolárně.

Článek VII. STAVEBNÍ DENÍK A DOKLADY O PRŮBĚHU VÝSTAVBY

1. Zhotovitel povede po celou dobu výstavby stavební deník, týkající se předmětu této Smlouvy, a to ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi.
2. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího bude do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla, zejména údaje o stavu staveniště a počasí, rozsahu a způsobu provádění prací, nasazení pracovníků, strojů a dopravních prostředků, údaje o zahájení a ukončení prací či událostech a překážkách vztahujících se ke stavbě. Stavební deník bude veden



od zahájení prací do okamžiku předání díla a bude umístěn v místě stavby u stavbyvedoucího zhotovitele.

3. Záznamy do stavebního deníku provádí mimo zástupce zhotovitele a objednatele, stavebního dozoru objednatele a orgánu zmocněných stavebním zákonem, též zástupce autorského dozoru projektanta.
4. Vyžaduje-li to povaha záznamu ve stavebním deníku, musí se protistrana vyjádřit písemně k tomuto záznamu do 3 pracovních dnů po prokazatelném seznámení se se zápisem, jinak se má za to, že s prvotním záznamem souhlasí.
5. Záznam ve stavebním deníku nemůže změnit obsah této Smlouvy.
6. Stavební deník a dokladová část jsou nezbytnou součástí předání díla, pokud nebude řádně vedený stavební deník předán spolu s dílem, považuje se toto za podstatné porušení Smlouvy a vadu díla a bude bráno jako důvod k odložení přejímacího řízení.
7. Zhotovitel je povinen před zahájením prací provést vytyčení staveb odbornou firmou, a rovněž si zajistí vyjádření o existenci podzemních inženýrských sítí, včetně jejich vytyčení (protokoly budou předány před realizací stavby objednateli).

Článek VIII. PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo vymezené čl. II. této Smlouvy bude splněno protokolárním předáním díla objednateli bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor a objednatele nejpozději 10 dnů před termínem, kdy bude dílo připraveno k předání, bude započato přejímací řízení.
3. Objednatel zahájí protokolární řízení, přičemž není povinen dílo převzít v případě, že dílo bude mít vady a nedodělky. Tyto vady a nedodělky budou popsány v přejímacím protokolu a musí být odstraněny v termínech sjednaných smluvními stranami.
4. Zhotovitel předá Objednateli při předání a převzetí Díla veškeré doklady, protokoly o požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro užívání díla, požadovány objednatelem nebo které jsou nařízeny příslušnými normami a předpisy, a to zejména:
 - atesty, záruční listy, prohlášení o shodě
 - zápisy a osvědčení o všech předepsaných a požadovaných zkouškách, měřeních
 - stavební deník, návody k obsluze, návody k použití, záruční listy
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení ve 4 paré, barevně zakresleny změny
 - doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech

Bez těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání.

5. Jestliže bude Objednatel požadovat uvedení některé části díla do provozu před termínem dokončení celého díla, budou podmínky tohoto provozu stanoveny zvláštní dohodou.



Článek IX. ZÁRUKA ZA DÍLO A BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy záruku na řádné provedení díla dle čl. II. Smlouvy, za řádné provedení stavebních prací, použití bezvadných materiálů, výrobků a zařízení schválených pro provozování v ČR v **délce 48 měsíců ode dne řádného převzetí díla objednatel**, tj. bez vad a nedodělků. V případě uplatňování jiné záruční lhůty, např. u některých prvků technického vybavení, kde je záruka stanovena konkrétními výrobci jednotlivých zařízení, předloží Zhotovitel nejpozději při předání a převzetí díla seznam těchto materiálů odběrateli s vyznačením délky záruční lhůty, resp. s vyznačením konečného termínu, ke kterému záruka končí. V opačném případě se má za to, že platí na celý rozsah předávaného díla záruční lhůta uvedená dle odst. 1. a 2. tohoto článku od převzetí kompletního díla Objednatel.
2. Na vyzvání objednatel odstraní zhotovitel v záruční době všechny závady díla.
3. Zhotovitel se zavazuje dodat Objednateli do 10 dnů od podpisu této smlouvy originál neodvolatelné bankovní záruky za řádné provedení díla, jež bude volnou přílohou této smlouvy. Výše této bankovní záruky bude činit 100.000,- Kč (dále jen „Bankovní záruka“). Z bankovní záruky bude vyplývat závazek příslušné banky, že uspokojí pohledávky Objednatel za Zhotovitelem vyplývající z nedodržení smluvních podmínek dle této smlouvy a to výhradně ve prospěch Objednatel jako oprávněného. (Uchazeč může složit bankovní jistinu na účet objednatel dle zadávací dokumentace.)
4. Bankovní záruka musí zavazovat banku k plnění výhradně ve prospěch Objednatel na jeho první výzvu, bez námitek, bez povinnosti Objednatel předložit bance jakékoli jiné dokumenty než písemnou výzvu a bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli k odstranění důvodu pro čerpání Bankovní záruky.
5. Objednatel si vyhrazuje právo, s uvedením důvodů, Bankovní záruku po jejím předložení Zhotovitelem odmítnout, pokud nebude splňovat požadavky této Smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen poskytnout Objednatelům novou Bankovní záruku, splňující podmínky této Smlouvy. Opakované předložení Bankovní záruky nespĺňující podmínky této Smlouvy bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitel podle této Smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen do čtrnácti (14) kalendářních dnů po každém čerpání Bankovní záruky Objednateli doručit novou Bankovní záruku (tj. příslušnou záruční listinu) ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka. Nesplnění této povinnosti Zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitel podle této Smlouvy. Objednatel není oprávněn čerpat z této nové Bankovní záruky ze stejného důvodu, pro který čerpal prostředky z původní Bankovní záruky.
7. V případě, že by platnost Bankovní záruky měla skončit před koncem lhůty, v níž musí být v platnosti podle podmínek této Smlouvy, doručí Zhotovitel Objednatelům nejpozději čtrnáct (14) kalendářních dnů před koncem platnosti příslušné Bankovní záruky novou nebo prodlouženou Bankovní záruku (tj. příslušnou záruční listinu), která bude prodlužovat stávající nebo ji plně nahrazovat a bude zcela totožná s původní Bankovní zárukou co do výše zaručené částky a sjednaných podmínek. Nahrazující bankovní záruka bude vydána na takové období, po něž má být příslušná Bankovní záruka udržována v platnosti podle této Smlouvy. Porušení povinností podle tohoto Odstavce bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitel podle této Smlouvy.



Článek X.

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

1. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru, ing. Milan Braun, který je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, dohlíží nad dodržováním realizace stavby dle schválené dokumentace, dodržováním výstavby dle právních předpisů a norem, upozorňuje na zjištěné nedostatky a jedná se Zhotovitelem. Technický dozor objednatele je oprávněn přerušit práce Zhotovitele, pokud je ohrožena bezpečnost realizace stavby, bezpečnost osob pohybujících se na stavbě, popř. hrozí-li nebezpečí vzniku škody na majetku nebo na přírodě. O této skutečnosti sepíše zápis do stavebního deníku. Současně je oprávněn přerušit práce, pokud zjistí, že Zhotovitel provádí stavbu v rozporu s projektovou dokumentací, se sjednanou kvalitou, a učiní o tomto zápis do stavebního deníku. V zápise současně stanoví lhůtu pro odstranění nedostatků. V případě, že Zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady Zhotovitele sám s tím, že vzniklé náklady započte k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek XI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla dle čl. IV. této Smlouvy bude zhotoviteli uhrazena následujícím způsobem:
Zhotovitel bude předkládat objednateli měsíční faktury (včetně DPH), ve kterých budou vyúčtovány provedené práce na díle dle této Smlouvy. Součástí každé měsíční faktury bude písemné potvrzení předložené specifikace provedených prací oprávněným zaměstnancem objednatele. Veškeré daňové doklady - faktury vystavené Zhotovitelem k úhradě ceny Díla na základě této Smlouvy, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti stanovené touto Smlouvou vč. dohodnutých příloh. Dále musí faktura obsahovat název projektu a jeho registrační číslo. Jedná se o Krkonoše bez bariér Next 20 – II. etapa, č. reg. CZ.1.02/6.2.00/14.23236
2. Do 10-ti dnů po předání a převzetí díla dle čl. VIII. této Smlouvy bez vad a nedodělků je povinen Zhotovitel předložit objednateli závěrečnou fakturu - konečné vyúčtování ceny díla, tj. splátek ceny díla a kopii předávacího protokolu, potvrzeného objednatel.
3. Úhrada za objednatel požadované změny díla bude prováděna zvláštními zúčtovacími doklady (fakturami), které zhotovitel vystaví po řádném provedení příslušné změny a po předcházejícím písemném odsouhlasení oprávněným pracovníkem objednatele.
4. Splatnost faktur uvedených v bodě 1. a 2. tohoto článku se stanovuje na 45 dnů ode dne doručení jednotlivých dokladů na adresu sídla Objednatele uvedenou v čl. I. této Smlouvy. Nebude-li faktura splňovat požadavky stanovené touto Smlouvou a platnými právními předpisy, není Objednatel povinen fakturu hradit a není v prodlení s placením.

Článek XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel i zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže Zhotovitel nebo Objednatel nesplní závazky plynoucí z této Smlouvy ve lhůtách zde sjednaných a to způsobem dle § 2001 a násl. občanského zákoníku, v platném znění.



2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zhotovitel bude v prodlení s nedodržením termínů dokončení díla dle této Smlouvy o více než 14 dnů. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy i tehdy, jestliže ze všech okolností je zřejmé, že zhotovitel z jakýchkoliv důvodů, které nastaly od podpisu této Smlouvy, není schopen dílo zhotovit v požadovaném termínu a kvalitě. Objednatel je v takovém případě povinen odstoupení od Smlouvy oznámit zhotoviteli písemně. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení listiny o odstoupení. V těchto případech je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20% z celkové ceny díla.
3. Zhotovitel je povinen plnit své závazky vůči svým subdodavatelům řádně a včas, v opačném případě je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za výše uvedených podmínek.

Článek XIII.

SMLUVNÍ POKUTY A SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může po zhotoviteli požadovat níže uvedenou dohodnutou smluvní pokutu:
 - a) za prodlení s nedodržením termínu dokončení díla dle čl. III. této Smlouvy a to 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta je splatná do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli.
 - b) za prodlení s nedodržením termínu odstraňování vad v přejímacím řízení a odstraňování vad v záruční době a to smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
 - c) za závažné nedodržení smluvních podmínek dle této smlouvy, a to ve výši 1% z celkové smluvní ceny. Za závažné nedodržení smluvních podmínek se považuje provádění prací v rozporu se stavebním povolením nebo projektovou dokumentací bez vědomí projektanta nebo Objednatele, neuhrazení svých závazků vůči subdodavatelům za řádně provedené dílo.
 - d) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

Zaplacením těchto smluvních pokut není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu. Smluvní pokuty jsou splatné do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli.

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může po objednateli požadovat níže uvedenou dohodnutou smluvní pokutu za prodlení s placením faktur dle č. XI. této Smlouvy a to smluvní pokutu ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta z prodlení je splatná do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty objednateli.

Článek XIV.

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Dnem předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle vzniklé jeho činností.
2. Dostane-li se zhotovitel do zpoždění, které vzniklo výlučně z důvodů ležících na straně zhotovitele a přes vyzvání práce nevykoná ani v náhradní lhůtě stanovené objednatel, má objednatel právo nechat provést práce třetí osobou. V takovém případě je zhotovitel povinen hradit objednateli všechny zvýšené náklady. Tato skutečnost dává také objednateli právo na odstoupení od této Smlouvy s tím, že vyčíslená škoda bude uhrazena zhotovitelem.



3. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
4. Vztahy a spory vzniklé z této Smlouvy se řídí obecně platnými českými právními předpisy. Strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy vždy nejprve vzájemným jednáním. Pokud jedna ze stran sdělí druhé straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, bude spor rozhodnut přísl. českým soudem.
5. Obsah této Smlouvy lze měnit resp. provést její zrušení pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě. K návrhu dodatku se smluvní strany zavazují vyjádřit do 3 pracovních dnů po jeho doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh podala, svým návrhem vázána. Změny a dodatky této Smlouvy platí pouze tehdy, jestliže jsou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jednomu ze smluvních partnerů realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvání okolností vyšší moci, případně o dobu jejich následků. Jako vyšší moc jsou označeny okolnosti a události vzniklé po uzavření Smlouvy a to mimořádné, nepředpokládané a nezávislé na vůli smluvních partnerů a opravňují ke změně smluvních podmínek. Za tyto okolnosti se považují např. exploze, zemětřesení, povodeň, požár. Každý smluvní partner, kterému není možno vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomit druhého partnera. Tuto informaci je třeba potvrdit doporučeným dopisem.
7. Zhotovitel potvrzuje, že se se stavenišťem na místě seznámil, veškerou předanou dokumentaci vztahující se k předmětu Smlouvy řádně prostudoval a pochopil a je tudíž ve všem dokonale poučen a spraven.
8. Dnem předání staveniště zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené kontaminací půdy, odpadních vod a vodních toků ropnými produkty.
9. Smluvní strany se zavazují účinně spolupracovat při zajištění ochrany a bezpečnosti práce a požární ochrany a to i v případech souběhu prací a činností zhotovitele a přímých dodavatelů objednatele.
10. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění prací průběžně aktualizovat seznam svých subdodavatelů včetně jejich podílu na akci. Dále se zavazuje plnit své závazky vůči svým subdodavatelům řádně a včas. Pokud zhotovitel poruší uvedené povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy ke dni doručení odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit vzniklou škodu.
11. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy a údajů v ní uvedených, současně se zavazuje po skončení prací dle této smlouvy, předložit objednateli soupis subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla, a to nejpozději do 90 dnů ode dne ukončení této smlouvy. Objednatel bude při plnění smlouvy postupovat v souladu s § 147a Zákona o VZ. Objednatel uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je povinen dle § 147a Zákona o VZ, tedy včetně smlouvy, a to v termínech dle § 147a Zákona o VZ.
12. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm.e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu



13. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla on nebo jeho subdodavatelé neporušují povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, a zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.

Článek XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Obsah této Smlouvy lze měnit, resp. provést její zrušení, pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě.
2. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Její platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž tři obdrží objednatel, jeden zhotovitel.

Ve Vrchlabí dne 3. 06. 2015

V Hradci Králové dne 3.6.2015

Ing. Jan Hřebačka

práva Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455
- 45 -

Ing. Zdeněk Babka,
výkonný ředitel

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 42198868
(18) ŘEDITELSTVÍ
500 02 Hradec Králové, Škroupova 719

Za správnost:

č. 01:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0888-14-5

Stavba: **Krkonoše bez bariér - NEXT 20- změna povrch 118 (2 x ACO)**

KSO: 822 29

Místo: Krkonošský národní park

CC-CZ: 21121

Datum: 24.4.2015

CZ-CPA: 42.11.1

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku

IČ: 00088455

DIČ: CZ 000 88 455

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

IČ: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

Projektant:

MDS projekt s.r.o.

IČ: 27487938

DIČ: CZ 274 87 938

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

4 983 071,36

Sazba daně

Základ daně

Výše daně

DPH základní

21,00%

4 983 071,36

1 046 445,00

snížená

15,00%

0,00

0,00

Cena s DPH

V

CZK

6 029 516,36

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0888-14-5

Stavba: Krkonoše bez barier - NEXT 20- změna povrch 118 (2 x ACO)

Místo: Krkonošský národní park

Datum: 24.04.2015

Zadavatel: Správa Krkonošského národního parku

Projektant: MDS projekt s.r.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 118.1	SO 118.1 - Trasa 18, Benecko - Rovinka	4 983 071,36	6 029 516,36	STA
18.1.1	Lesní cesta Janova budka	4 983 071,36	6 029 516,36	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Krkonoše bez bariér - NEXT 20- změna povrch 118 (2 x ACO)

Objekt:

SO 118.1 - SO 118.1 - Trasa 18, Benecko - Rovínka

Soupis:

18.1.1 - Lesní cesta Janova budka

KSO:

822 29

Místo:

Krkonošský národní park

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Projektant:

MDS projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.04.2015

IČ: 00088455

DIČ: CZ 000 88 455

IČ: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

IČ: 27487938

DIČ: CZ 274 87 938

Cena bez DPH

4 983 071,36

DPH základní
snižená

Základ daně
4 983 071,36
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 046 445,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

6 029 516,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krkonoše bez bariér - NEXT 20- změna povrch 118 (2 x ACO)

Objekt:

SO 118.1 - SO 118.1 - Trasa 18, Benecko - Rovínka

Soupis:

18.1.1 - Lesní cesta Janova budka

Místo:

Krkonošský národní park

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Datum:

24.04.2015

Projektant: MDS projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	54 010,38
2 - Zakládání	99 308,77
4 - Vodovodné konstrukce	115 425,00
5 - Komunikace	3 898 152,50
8 - Trubní vedení	4 794,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	811 380,71
99 - Přesun hmot	16 217,16

4 983 071,36

4 983 071,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krkonoše bez barier - NEXT 20- změna povrch 118 (2 x ACO)

Objekt:

SO 118.1 - SO 118.1 - Trasa 18, Benecko - Rovínka

Soupis:

18.1.1 - Lesní cesta Janova budka

Místo:

Krkonošský národní park

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Datum: 24.04.2015

Projektant: MDS projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 983 071,36

D HSV Práce a dodávky HSV

4 983 071,36

D 1 Zemní práce

54 010,38

1	K	113108442	Rozrytí krytu z kaméniva bez zhuštění s živičným pojivem	m ²	69,500	11,00	764,50	CS ÚRS 2014 02
			viz Situace stavby		47,000			
			"rozrytí krytu pro nový makadam" 47,0		22,500			
			"rozrytí pro nové propustky - v místech kde není plošné rozrytí" 5*3,0*1,5		69,500			
			Součet	m	78,000	76,00	5 928,00	
2	K	12996R	Čištění potrubí propustku					
			viz Situace stavby					
			13*6,00		78,000			
3	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	128,568	57,00	7 328,38	CS ÚRS 2014 02
			výkop pro propustky					
			"příčné propustky 5 ks" 6,00*1,50*1,20*5+2,70*1,15*1,20*5		72,630			
			"podélný propustek bez čel 1 ks" 7,50*1,00*1,00		7,500			
			"doplnění čel stávajících propustků 13 ks" 2,70*1,15*1,20*13		48,438			
			Součet		128,568			
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	4,625	151,00	698,38	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		viz Situace stavby					
	VV		"Pro svodnice" (6,5+12,0)*0,50*0,50		4,625			
5	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v horně tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,400	151,00	1 117,40	CS ÚRS 2013 02
	VV		Výkop zemních svodnic		7,400			
	VV		(6,50+12,00)*2,00*0,20					
6	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	140,593	40,00	5 623,72	CS ÚRS 2014 02
	VV		"přesun hlíny a uložení na skládky v lese" 128,568+4,625+7,40		140,593			
7	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	37,500	406,00	15 225,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		"obsyp trub nových propustků" 6,00*1,00*5+7,50*1,00*1,00		37,500			
8	M	583312000	šterkopisek neříděný zásypový materiál	t	75,000	231,00	17 325,00	CS ÚRS 2013 02
	VV		37,5*2 "přepočtené koeficientem množství"		75,000			
							99 308,77	
	D	2	Zakládání					
9	K	274311126	Zakladové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25	m3	34,115	2 911,00	99 308,77	CS ÚRS 2014 02
	VV		"pod vřtoková čela nových propustků" 6*(0,95*2,70*0,70)		10,773			
	VV		"pod vřtoková čela stávajících propustků" 13*(0,95*2,70*0,70)		23,342			
	VV		Součet		34,115			
							115 425,00	
	D	4	Vodorovné konstrukce					
10	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklinováním spár úlomky kamene	m3	85,500	1 350,00	115 425,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		"vřtkové čelo + vyváňšitě před vřtkem nových propustků" ((1,5*2,0*1,0)+(3,0*1,0*0,5))*6		27,000			
	VV		"vřtkové čelo + vyváňšitě před vřtkem stávajících propustků" ((1,5*2,0*1,0)+(3,0*1,0*0,5))*13		58,500			
	VV		Součet		85,500			
							3 898 152,50	
	D	5	Komunikace					
11	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 150 mm	m2	37,500	89,00	3 337,50	CS ÚRS 2014 02
	VV		"podsyp trub nových propustků" 6,00*1,00*5+7,50*1,00*1		37,500			
12	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	55,500	75,00	4 162,50	CS ÚRS 2013 02
	VV		Zpevnění zemních svodnic		55,500			
	VV		(6,50+12,00)*3,00					
13	K	569811111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 50 mm	m2	2 411,000	53,00	127 783,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		viz Situace stavby					
	VV		bude použito odhlínění z lomu					
	VV		(2670,0-259,0)*2*0,50		2 411,000			
14	K	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm	m2	7 898,000	240,00	1 895 520,00	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			vyrovnání povrchu viz situace					
W			7747,0		7 747,000			
W			"zpevnění výhyben" 125,0+26,0		151,000			
W			Součet		7 898,000			
W			Pozn.: Tloušťka vyrovnávky je 60 mm, plocha 7898 m ² , hmotnost směsi 2,4 t/m ³ , tedy se předpokládá použit 1140,00 t asfaltové směsi.					
W			Množství 1140,00 t bude prokázáno vážnými listky.					
15	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²	m ²	16 131,000	8,00	129 048,00	CS ÚRS 2014 02
W			pod asfaltový beton					
W			18,0*8,0+(72,0-18,0)*3,0		306,000			
W			ve vyrovnání mimo rozrytí pro nové propustky					
W			(7747,0-4*3,00*1,5)*2		15 458,000			
W			"zpevnění výhyben" (125,0+26,0)*2		302,000			
W			"rozrytí" 47,0		47,000			
W			"rozrytí pro nové propustky" 4*3,0*1,5		18,000			
W			Součet		16 131,000			
16	K	573312R	Vyrovnání deformací krytu drti s protitím asfaltem 7,0 kg/m ²	m ²	151,000	180,00	27 180,00	
W			viz Situace stavby a Vzorové příčné řezy a detaily					
W			Vybrání zahlíbného spodku vyrovnání dle potřeby drti fr. 32-63, 40 mm drti fr. 22-32, protitím asfaltem 7,0 kg/m ² a podrcení fr. 8/11.					
W			125,0+26,0		151,000			
17	K	573411115	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m ²	m ²	65,000	27,00	1 755,00	CS ÚRS 2014 02
W			viz Situace stavby a Vzorové příčné řezy a detaily					
W			Jednovrstvý podrcený nátěr v místě rozrytí fr. 4-8 mm					
W			"rozrytí krytu pro nový makadam" 47,0		47,000			
W			"rozrytí pro nové propustky - v místech kde není plošně rozrytí" 4*3,0*1,5		18,000			
W			Součet		65,000			
18	K	574381111	Penetrační makadam hrubý PMH tl 90 mm	m ²	69,500	139,00	9 660,50	CS ÚRS 2014 02
W			viz Situace stavby a Vzorové příčné řezy a detaily					
W			"rozrytí krytu pro nový makadam" 47,0		47,000			
W			"rozrytí pro nové propustky - v místech kde není plošně rozrytí" 5*3,0*1,5		22,500			
W			Součet		69,500			
19	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	8 251,000	206,00	1 699 706,00	CS ÚRS 2014 02
W			nově navržena skladba					
W			18,0*8,0+2652,0*3,0		8 100,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
WV			"Zpevnění výhyben" 125,0+26,0		151,000			
WV			Součet		8 251,000			
			Trubní vedení				4 794,00	
D	8							
20	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením míže	kus	3,000	1 598,00	4 794,00	CS ÚRS 2014 02
WV			viz Situace stavby					
WV			3		3,000			
			Ostatní konstrukce a práce-bourání				811 380,71	
D	9							
21	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	6,000	128,00	768,00	CS ÚRS 2014 02
WV			viz příloha D					
WV			"2*A15+2*E13+2*B1" 2*3		6,000			
22	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	90,000	11,00	990,00	CS ÚRS 2014 02
WV			"značky * dny" 6*15		90,000			
23	K	913211111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany ZZ reflexní šířky 1,5 m	kus	2,000	431,00	862,00	CS ÚRS 2014 02
24	K	913211211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně ZZ reflexní 1,5 m za první a ZKD den použití	kus	30,000	16,00	480,00	CS ÚRS 2014 02
WV			"značky * dny" 2*15		30,000			
25	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	18,000	21 068,00	379 224,00	CS ÚRS 2014 02
WV			"Nová vtoková čela nových propustků" 5		5,000			
WV			"Nová vtoková čela stávajících propustků" 13		13,000			
WV			Součet		18,000			
26	K	919541211	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 700	m	37,500	1 088,00	40 800,00	CS ÚRS 2014 02
WV			"DN 530 přičně" 5*6,00		30,000			
WV			"DN 530 podélně" 7,50		7,500			
WV			Součet		37,500			
27	M	91954R	Ocelové trubky DN 530	m	37,500	5 071,00	190 162,50	
WV			"DN 530 přičně" 5*6,00		30,000			
WV			"DN 530 podélně" 7,50		7,500			
WV			Součet		37,500			
28	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	87,815	43,00	3 776,05	CS ÚRS 2014 02
WV			Pro separaci mezi ocelovou troubou a kamenným čelem, po obvodu trubky, na délce 1,2 m					
WV			"nové propustky" (2*P1*(0,530/2)*(0,530/2)+2*P1*(0,530/2)*1,20)*(5*2)		24,393			
WV			"stávající propustky" (2*P1*(0,530/2)*(0,530/2)+2*P1*(0,530/2)*1,20)*(13*2)		63,422			
WV			Součet		87,815			
29	K	93812111R	Chemické odstranění travnatého porostu na komunikaci	m2	133,500	3,00	400,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			viz Situace stavby					
W			5% z délky cesty šířky 1,0 m uprostřed					
W			0,05*2670,0*1,0	m	133,500	8,00	20 920,00	CS ÚRS 2014 02
30	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m ³ /m	m	2 615,000	8,00	20 920,00	CS ÚRS 2014 02
W			viz Situace stavby					
W			217,0+2398,0		2 615,000			
31	K	938909311	Čištění vozovek metením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m ²	24 753,000	3,00	74 259,00	CS ÚRS 2014 02
W			viz Situace stavby					
W			"3x čištění krytu v průběhu výstavby" (18,0*8,0+2652,0*3,0+125,0+26,0)*3		24 753,000			
32	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m ²	16 502,000	3,00	49 506,00	CS ÚRS 2014 02
W			viz Situace stavby					
W			"2x čištění krytu v průběhu výstavby" (18,0*8,0+2652,0*3,0+125,0+26,0)*2		16 502,000			
33	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m ²	2 411,000	8,00	19 288,00	CS ÚRS 2014 02
W			viz Situace stavby					
W			(2670,0-259,0)*2*0,50		2 411,000			
34	K	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním	m ³	42,500	323,00	13 727,50	CS ÚRS 2014 02
W			viz Situace stavby					
W			Pro čela a zához, prioritně kámen z okolí					
W			(4+13)*2,50*0,70*1,00+(4+13)*1,50*1,00*0,5		42,500			
D 99 Přesun hmot							16 217,16	
35	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	303,853	13,00	3 950,09	CS ÚRS 2014 02
W			"Předpokládá se recyklace suti, rozložitelný přírodní materiál bude uložen v lese." 303,853		303,853			
36	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	2 044,512	6,00	12 267,07	CS ÚRS 2014 02