

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení**CÚ JKSO, Rozpočet je zpracován v cenové soustavě RTS - položky nezatříděny**

Akce:	Projektové práce a inženýrská činnost na pilotní lokalitě Meziboří	Z č.:
Projekt:	Elektropřípojka pro čerpadlo podzemních vod	A. č.:
Investor:	VÚV TGM, v.v.i., Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6	Smlouva:
Zpracovatel:		

Základní náklady

Dodávka
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
Montáž - materiál
Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
Nátěry
Zemní práce
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem**Vedlejší náklady**

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem

Základ a hodnota DPH 21%
Základ a hodnota DPH 15%

Náklady celkem s DPH

Roční nárůst cen 0,00%
Roční nárůst cen 0,00%

Datum:	16.08.2019
Vypracoval:	Ing. Ondřej Novotný
Kontroloval:	Ing. Ondřej Novotný

Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektroinstalace		
Zemní práce		

Seznam výrobců	Číslo (ID) výrobce
ELKO EP Holešov	1049
ELPLAST-KPZ Rokycany	1038
Elektro Bečov	1042
Hensel	1066
Kopos Kolín	1123
LAPP KABEL	1139
Montážní ceník M21	9998
Nezařazené	9999
OEZ Letohrad	1182
PRAKAB Praha silnoprúd	1192
SCHRACK silnoprúd	1221
Schneider silnoprúd	1231

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Poznámka 1	Poznámka 2
	Elektroinstalace										
1	Spodní díl 560x380x150, IP67, s přírubou, IG701202--	ks	1,00							+RC1.1	rozvaděč čerpadla
2	Víko nízké 560x380x30, IP67, se šrouby, IG701201--	ks	1,00							+RC1.1	
3	Montážní deska 518x338,PG, IG711202--	Ks	1,00							+RC1.1	
4	ASS 40 Vývodka černá k instalaci do venkovních prostor IP 66/67	ks	2,00								
5	ASS 20 Vývodka černá k instalaci do venkovních prostor IP 66/67	ks	1,00								
6	MSN-40-3 Vypínač	Ks	1,00							-Q1	
7	LTN-32C-3 Jistič	Ks	1,00							-F1	
8	LTN-6B-1 Jistič	Ks	1,00							-F3	
9	ST253-25-A230 Stykač	Ks	1,00							-KM1	
10	SR253-10 Nadproudové relé	Ks	1,00							-F2	
11	HRH-5 hladinový spínač, jednohladin./dvouhladin., nastavitelná prodleva	ks	1,00							-ER1	
12	XB5AVM1 Signálka s LED, 230.....240V, bílá	ks	1,00							-HL1	
13	XB5AVM5 Signálka s LED, 230.....240V, žlutá	ks	1,00							-HL2	
14	RSA 10 A Řadová svornice	ks	4,00							-X1	
15	RSA PE 10 Řadová svornice - doprodej	ks	1,00							-X1	
16	RSA 2,5A Řadová svornice	ks	15,00							-X2, -X3	
17	RSA PE 2,5 A Řadová svornice	ks	1,00							-X2	
18	Mi TS 30 Nosná lišta DIN pro rozvodnice velikosti 1 až 8	ks	2,00								
19	72302,00 Skříň Azdola otevřená pilíř	ks	1,00							+RC1	napájecí rozvaděč
20	7007,00 Zámek energetický	ks	1,00							+RC1	
21	Mi TS 45 Nosná lišta DIN pro rozvodnice velikosti 3	ks	2,00								
22	LTN-40C-3 Jistič	Ks	1,00							-F1	
23	LFN-40-4-030AC Proudový chránič	Ks	1,00							-F2	
24	RSA 10 A Řadová svornice	ks	7,00							-X1, -X2	
25	RSA PE 10 Řadová svornice - doprodej	ks	2,00							-X1, -X2	
26	Elektroměr AMT B0C OA4TE 0,25-65A CZ CEJCH, přímé měření do 65A, úředně ověřený	ks	1,00							-PWH1	
27	PNA1 40AgG Pojistková vložka	Ks	3,00							-F1	stávající rozvaděč
28	DK 0404 GZ Rozvodnice Krytí IP 66, Halogen a silikon free, svorkovnice	ks	1,00							+XC1	svorková skříň pro plovákové spínače
29	Plovákový spínač 10m H07RNF	ks	3,00								
30	CYKY-J 4x10 RE , pevně	m	10,00								
31	CYKY-J 5x10 RE , pevně	m	120,00							WL01, WL1	
	<i>Připojovací a ovládací kabely, pryžový plášť</i>										
32	H07RN-F 12G2,5 , pevně	m	10,00							WL2	
33	H05RR-F 3G2,5 , pevně	m	120,00							WS1	
34	KF 09040 _BA TRUBKA KOPOFLEX 40	m	120,00								
35	KF 09063 _BA TRUBKA KOPOFLEX 63	m	120,00								
	<i>Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti</i>										
36	do 20 kg	ks	2,00								
	<i>Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A</i>										
37	ve skříni	ks	1,00								
	<i>Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn přes 25 do 63 A</i>										
38	ve skříni	ks	6,00								
	Elektroinstalace - celkem										
	Zemní práce										
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY										
39	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	100,00								
	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE										

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Poznámka 1	Poznámka 2
40	Z prosáté zeminy, se zakrytím kabelu ohlami-ve směru kabelu	m	100,00								
	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY										
41	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	100,00								
	Zemní práce - celkem										