

POVINNÁ CENOVÁ PŘÍLOHA


■ REKAPITULACE CEN STAVEBNÍCH OBJEKTŮ (BEZ DPH):

Obůrka „WASTL“	 2 348 218,00 Kč
Obůrka „ČTYŘKA“	 2 031 629,00 Kč
Obůrka „ROKYTA“	 2 112 240,00 Kč
Obůrka „BERANKY“	 2 984 333,00 Kč
Ostatní a vedlejší náklady	 321 580,00 Kč

Cena za dílo celkem bez DPH	 9 798 000,00 Kč
------------------------------------	------------------------------

DPH 21%	 2 057 580,00 Kč
----------------	------------------------------

Cena za dílo celkem včetně DPH	 11 855 580,00 Kč
---------------------------------------	-------------------------------


Josef Pták, jednatel společnosti

18 
Dřevotvar
- řemesla a stavby
s.r.o.
TEL.: 381 297 711
FAX: 381 297 463
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584
Slavňovců 455 • 391 55 Chýnov

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2/2012	Přezimovací obůrka "Wastl"	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
241/82/13	Obůrka "WASTL"		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2/2012	Rozšíření přezimovací obůrky "WASTL"		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Správa NP a CHKO Šumava		Zakázkové číslo	2.12
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	514 042		0
Z	PSV celkem	1 834 176		0
R	M práce celkem	0		0
N	M dodávky celkem	0		0
	ZRN celkem	2 348 218		0
				0
	HZS	0		0
	ZRN+HZS	2 348 218		0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 348 218		0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Josef Pták	Jméno :
Datum :		Datum : 18.3.2014	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		 TEL.: 381 297 711 FAX: 381 297 463 IČ: 26071584 DIČ: CZ26071584 Slavníkovců 455 • 391 55 Chýněv	
Základ pro DPH	21,0 %		2 348 218 Kč
DPH	21,0 %		493 126 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 841 344 Kč

Poznámka :

Stavba :	2/2012 Rozšíření přezimovací obůrky "WASTL"	Rozpočet : 2/2012
Objekt :	241/82/13 Obůrka "WASTL"	Přezimovací obůrka "Wastl"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	43 281	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	448 375	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	22 386	0	0	0	0
712	Živičné krytiny	0	9 659	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	1 025 091	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	799 426	0	0	0
CELKEM OBJEKT		514 042	1 834 176	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	2/2012 Rozšíření přezimovací obůrky "WASTL"	Rozpočet: 2/2012
Objekt :	241/82/13 Obůrka "WASTL"	Přezimovací obůrka "Wastl"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 0,15*0,15*3,14*0,85*715	m3	42,94 42,94	1 008,00	43 281,00
	Celkem za	1 Zemní práce				43 281,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
2	338950135R00	Osazení jednot. kúlů do betonu H do 3 m v rovině specifikace dle projektu:705	kus	705,00 705,00	162,40	114 492,00
3	338950145R00	Osazení jednot. kúlů do zeminy H do 3 m v rovině specifikace dle projektu:10	kus	10,00 10,00	162,40	1 624,00
4	60838132	Sloup SM impregnovaný olejem dl. 6 m 0,09*0,09*3,14*2,5*705 0,09*0,09*3,04*3,3*10 prořez:	m3	45,64 44,83 0,81	7 280,00	332 259,20
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				448 375,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	249,85	89,60	22 386,12
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				22 386,12
Díl: 712		Živičné krytiny				
6	712441559R00	Povlaková krytina střech do 30°, NAIP přitavením 4*3,29*2	m2	26,32 26,32	75,30	1 981,90
7	62842001	Asfaltový natav. pás - zelená břidlice 4*3,6*2	m2	28,80 28,80	260,50	7 502,40
8	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,19	935,00	174,62
	Celkem za	712 Živičné krytiny				9 658,92
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
9	762113110R00	Montáž konstrukce stěn z kulatiny do 120 cm2 včetně impreg. nátěrů sedel ve styku se sloupem specifikace dle projektu:2150	m	2 150,00 2 150,00	60,48	130 032,00
10	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz 3,6*3,325*2	m2	23,94 23,94	91,96	2 201,60
11	762633110R00	Montáž vrat tesařských otočných 4*2,5*2	m2	20,00 20,00	75,60	1 512,00
12	762633120R00	Montáž vrat tesařských posuvných 4*2,5*6	m2	60,00 60,00	80,64	4 838,40
13	762963820R00	Demontáž oplocení z tyčoviny bez příčníků, dř.sloup	m	1 300,00 1 300,00	30,24	39 312,00
14	762963830R00	Demontáž oplocení ze sítě bez příčníků, dř.sloupky specifikace dle projektu:1300	m	1 300,00 1 300,00	22,18	28 828,80
15	60512734	Prkno SM/JD omít. jak. I-II tl. 24-32 dl. 170-240 25*0,02	m3	0,50 0,50	4 704,00	2 352,00
16	60516331	Polštář SM/JD 100x50 mm x200-390 cm- rygle (0,05*0,05*3,14*6*3,2*715)+5,38	m3	113,14 113,14	4 954,88	560 618,91
17	762-94	Realizace záskoku, včetně materiálu a ter. úprav specifikace dle PD:3	ks	3,00 3,00	13 638,24	40 914,72
18	762-95	Realizace siláž. stolu, vč. materiálu a ter. úprav specifikace dle PD:2	ks	2,00 2,00	20 753,60	41 507,20
19	762-96	Výroba vrat otočných 4,0m x 2,5m dvoukřídlových specifikace dle PD:2	ks	2,00 2,00	18 201,01	36 402,02
20	762-97	Výroba vrat vysazovacích 4,0m x 2,5m specifikace dle PD:6	ks	6,00 6,00	9 334,08	56 004,48
21	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	62,93	1 280,16	80 566,41
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				1 025 090,53

Slepý rozpočet

Stavba :	2/2012 Rozšíření přezimovací obůrky "WASTL"	Rozpočet: 2/2012
Objekt :	241/82/13 Obůrka "WASTL"	Přezimovací obůrka "Wastl"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
22	317941121RU3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 Včetně dodávky profilu U č.12 0,008*705	t	5,64 5,64	28 440,00	160 401,60
23	767911140R00	Montáž oplocení strojového pletiva H do 4,0 m specifikace dle PD:2126	m	2 126,00 2 126,00	110,88	235 730,88
24	31327103	Pletivo pozink.4-hr drátěné, výška 2000 mm oka 100/100, průměr 2,5mm specifikace dle PD:2126	bm	2 126,00 2 126,00	184,80	392 884,80
25	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	11,47	907,20	10 409,11
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				799 426,39

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1/2012	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
241/82/14	Obúrka "ČTYRKA"		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1	Rozšíření přezimovací obúrky "ČTYRKA"		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Správa NP a CHKO Šumava		Zakázkové číslo	1.12
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	479 419	0
Z	PSV celkem	1 552 210	0
R	M práce celkem	0	0
N	M dodávky celkem	0	0
	ZRN celkem	2 031 629	0
			0
	HZS	0	0
	ZRN+HZS	2 031 629	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 031 629	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Josef Pták	Jméno :
Datum :		Datum : 18.4.2014	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		 TEL.: 381 297 711 FAX: 381 297 463 IČ: 26071584 DIČ: CZ26071584 Slavnicková 455 • 391 55 Chýnov	
Základ pro DPH		21,0 %	2 031 629 Kč
DPH		21,0 %	426 642 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 458 271 Kč

Poznámka :

Stavba :	1 Rozšíření přezimovací obůrky "ČTYŘKA"	Rozpočet : 1/2012
Objekt :	241/82/14 Obůrka "ČTYŘKA"	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	64 219	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	396 062	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	19 138	0	0	0	0
712	Živičné krytiny	0	4 829	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	850 739	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	696 641	0	0	0
CELKEM OBJEKT		479 419	1 552 210	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	1 Rozšíření přezimovací obůrky "ČTYŘKA"	Rozpočet: 1/2012
Objekt :	241/82/14 Obůrka "ČTYŘKA"	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 0,15*0,15*3,14*627*0,85	m3	37,65 37,65	1 008,00	37 954,12
2	762-98	Oprava záskoků, včetně materiálu a terénních úprav záskok- R položka:3	ks	3,00 3,00	8 755,00	26 265,00
	Celkem za	1 Zemní práce				64 219,12
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
3	338950135R00	Osazení jednot. kúlů do betonu H do 3 m v rovině specifikace dle projektu:600	kus	600,00 600,00	162,40	97 440,00
4	338950145R00	Osazení jednot. kúlů do zeminy H do 3 m v rovině specifikace dle projektu:27	kus	27,00 27,00	162,40	4 384,80
5	60838132	Sloup SM impregnovaný olejem dl. 6 m 0,09*0,09*2,5*3,14*600 0,09*0,09*3,3*3,14*27	m3	40,42 38,15 2,27	7 280,00	294 237,22
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				396 062,02
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	213,60	89,60	19 138,11
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				19 138,11
Díl: 712		Živičné krytiny				
7	712441559R00	Povlaková krytina střeš do 30°, NAIP přitavením 4*3,29	m2	13,16 13,16	75,30	990,95
8	62842001	Asfaltový natav. pás - zelená břidlice 4*3,6	m2	14,40 14,40	260,50	3 751,20
9	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,09	935,00	87,31
	Celkem za	712 Živičné krytiny				4 829,46
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
10	762113110R00	Montáž konstrukce stěn z kulatiny do 120 cm2 včetně impregn. nátěrů sedel ve styku se sloupem specifikace dle projektu:1880	m	1 880,00 1 880,00	60,48	113 702,40
11	762341210R00	Montáž bednění střeš rovných, prkna hrubá na sraz 3,6*3,325	m2	11,97 11,97	91,96	1 100,80
12	762633110R00	Montáž vrat tesařských otočných 4*2,5*2	m2	20,00 20,00	75,60	1 512,00
13	762633120R00	Montáž vrat tesařských posuvných 4*2,5*4	m2	40,00 40,00	80,64	3 225,60
14	762963820R00	Demontáž oplocení z tyčoviny bez příčníků, dř.sloup specifikace dle projektu:1400	m	1 400,00 1 400,00	30,24	42 336,00
15	762963830R00	Demontáž oplocení ze sítě bez příčníků, dř.sloupky specifikace dle projektu:1400	m	1 400,00 1 400,00	22,18	31 046,40
16	60512734	Prkno SM/JD omít. jak. I-II tl. 24-32 dl. 170-240 12,5*0,02	m3	0,25 0,25	4 704,00	1 176,00
17	60516331	Polštář SM/JD 100x50 mm x200-390 cm- rygle (0,05*0,05*3,14*6*3,2*627)+4,72	m3	99,22 99,22	4 954,88	491 630,13
18	762 95	Výroba vrat vysazovacích 4,0m x 2,5m specifikace dle projektu:4	ks	4,00 4,00	9 334,08	37 336,32
19	762-96	Výroba vrat otočných 4,0m x 2,5m dvoukřídlých specifikace dle projektu:2	ks	2,00 2,00	18 201,01	36 402,02
20	762-97	Silážní stůl, včetně materiálu a terénních úprav specifikace dle projektu:1	ks	1,00 1,00	20 753,60	20 753,60
21	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	55,09	1 280,16	70 517,96
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				850 739,23
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				

Slepý rozpočet

Stavba :	1 Rozšíření přezimovací obůrky "ČTYŘKA"	Rozpočet: 1/2012
Objekt :	241/82/14 Obůrka "ČTYŘKA"	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	317941121RU3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 Včetně dodávky profilu U č.12 0,008*600	t	4,80 4,80	28 440,00	136 512,00
23	767911140R00	Montáž oplocení strojového pletiva H do 4,0 m specifikace dle projektu:1864	m	1 864,00 1 864,00	110,88	206 680,32
24	31327103	Pletivo pozink.4-hr drátěné, výška 2000 mm oka 100/100, průměr 2,5mm specifikace dle projektu:1864	bm	1 864,00 1 864,00	184,80	344 467,20
25	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	9,90	907,20	8 981,74
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				696 641,26

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	20/2012	Rekonstrukce přezimovací obůrky	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
241/82/16	Obůrka "ROKYTA"		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
16	Rekonstrukce přezimovací obůrky "ROKYTA"		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Správa NP a CHKO Šumava		Zakázkové číslo	20/2012
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	538 757		0
Z	PSV celkem	1 573 483		0
R	M práce celkem	0		0
N	M dodávky celkem	0		0
	ZRN celkem	2 112 240		0
				0
	HZS	0		0
	ZRN+HZS	2 112 240		0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 112 240		0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Josef Pták		Jméno :	
Datum :		Datum : 18.3.2014		Datum :	
Podpis :		Podpis: 		Podpis:	
		 TEL.: 381 297 711 FAX: 381 297 463 IČ: 26071534 DIČ: CZ26071534 Slovničkova 455 • 391 55 Chýnov			
Základ pro DPH		21,0 %		2 112 240 Kč	
DPH		21,0 %		443 570 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 555 810 Kč	

Poznámka :

Stavba :	16 Rekonstrukce přezimovací obůrky "ROKYTA"	Rozpočet : 20/2012
Objekt :	241/82/16 Obůrka "ROKYTA"	Rekonstrukce přezimovací obůrky "ROK"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	42 373	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	482 148	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	14 236	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	853 630	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	719 853	0	0	0
CELKEM OBJEKT	538 757	1 573 483	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	16 Rekonstrukce přezimovací obůrky "ROKYTA"	Rozpočet: 20/2012
Objekt :	241/82/16 Obůrka "ROKYTA"	Rekonstrukce přezimovací obůrky "ROKYTA"


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 0,15*0,15*3,14*700*0,85	m3	42,04 42,04	1 008,00	42 372,99
	Celkem za	1 Zemní práce				42 372,99
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
2	338950135R00	Osazení jednot. kúlů do betonu H do 3 m v rovině specifikace dle PD:400	kus	400,00 400,00	162,40	64 960,00
3	338950145R00	Osazení jednot. kúlů do zeminy H do 3 m v rovině specifikace dle PD- 1000 ks:300	kus	300,00 300,00	162,40	48 720,00
4	60838132	Sloup SM impregnovaný olejem dl. 6 m 0,09*0,09*3,14*2,5*400 0,09*0,09*3,14*3,3*300	m3	50,61 25,43 25,18	7 280,00	368 467,74
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				482 147,74
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	158,89	89,60	14 236,40
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				14 236,40
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
6	762113110R00	Montáž konstrukce stěn z kulatiny do 120 cm2 včetně impr. nátěrů sedel ve styku se sloupem specifikace dle PD- 3000 m:2100	m	2 100,00 2 100,00	60,48	127 008,00
7	762633110R00	Montáž vrat tesařských otočných 4*2,5*2	m2	20,00 20,00	42,00	840,00
8	76296	Výroba vrat otočných 4,0m x 2,5m dvoukřídlých specifikace dle PD- 2 ks:2	ks	2,00 2,00	18 201,01	36 402,02
9	762963820R00	Demontáž oplocení z tyčoviny bez příčníků,dř.sloup specifikace dle PD- 3000 m:2100	m	2 100,00 2 100,00	30,24	63 504,00
10	60516331	Polštář SM/JD 100x50 mm x200-390 cm (0,05*0,05*3,14*6*3,2*700)+5	m3	110,50 110,50	4 954,88	547 534,06
11	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	61,20	1 280,16	78 342,21
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				853 630,28
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
12	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.12 0,008*400	t	3,20 3,20	28 440,00	91 008,00
13	767911140R00	Montáž oplocení strojového pletiva H do 4,0 m specifikace dle PD- 3000 m:2100	m	2 100,00 2 100,00	110,88	232 848,00
14	31327103	Pletivo pozink.4-hr drátěné, výška 2000 mm oka 100/100, průměr 2,5mm specifikace dle PD- 3000m:2100	bm	2 100,00 2 100,00	184,80	388 080,00
15	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	8,73	907,20	7 916,71
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				719 852,71

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	19/2012	Rekonstrukce přezimovací obůrky "	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
241/82/17	Obůrka "Beranky"		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
17	Rekonstrukce přezimovací obůrky "BERANKY"		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Správa NP a CHKO Šumava		Zakázkové číslo	19/2012
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	655 366		0
Z PSV celkem	2 328 967		0
R M práce celkem	0		0
N M dodávky celkem	0		0
ZRN celkem	2 984 333		0
			0
HZS	0		0
ZRN+HZS	2 984 333		0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 984 333		0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Josef Pták	Jméno :
Datum :	Datum : 18.3.2014	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
	 TEL.: 381 297 711 FAX: 381 297 463 IČ: 26071584 DIČ: CZ26071584 Slavnickovec 455 • 391 55 Chýnov	
Základ pro DPH	21,0 %	2 984 333 Kč
DPH	21,0 %	626 710 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 611 043 Kč

Poznámka :

Stavba :	17 Rekonstrukce přezimovací obůrky "BERANKY"	Rozpočet : 19/2012
Objekt :	241/82/17 Obůrka "Beranky"	Rekonstrukce přezimovací obůrky "BERANKY"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	55 085	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	571 985	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	28 296	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	1 145 142	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	1 183 826	0	0	0
CELKEM OBJEKT		655 366	2 328 967	0	0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	17 Rekonstrukce přezimovací obůrky "BERANKY"	Rozpočet: 19/2012
Objekt :	241/82/17 Obůrka "Beranky"	Rekonstrukce přezimovací obůrky "BERANKY"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 0,15*0,15*3,14*0,85*910	m3	54,65 54,65	1 008,00	55 084,98
	Celkem za	1 Zemní práce				55 084,98
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
2	338950135R00	Osazení jednot. kúlů do betonu H do 3 m v rovině specifikace dle PD- 910 ks:890	kus	890,00 890,00	162,40	144 536,00
3	338950145R00	Osazení jednot. kúlů do zeminy H do 3 m v rovině specifikace dle PD:20	kus	20,00 20,00	162,40	3 248,00
4	60838132	Sloup SM impregnovaný olejem dl. 6 m 0,09*0,09*2,5*3,14*890 0,09*0,09*3,14*3,3*20	m3	58,27 56,59 1,68	7 280,00	424 200,50
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				571 984,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a kraj. úpravy do 5km	t	315,81	89,60	28 296,19
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				28 296,19
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
6	762113110R00	Montáž konstrukce stěn z kulatiny do 120 cm2 včetně imregn. nátěrů sedel ve styku se sloupem specifikace dle PD- 2730 m:2730	m	2 730,00 2 730,00	60,48	165 110,40
7	762633110R00	Montáž vrat tesařských otočných 4*2,5*3	m2	30,00 30,00	75,60	2 268,00
8	762633120R00	Montáž vrat tesařských posuvných 4*2,5*6	m2	60,00 60,00	80,64	4 838,40
9	762963820R00	Demontáž oplocení z tyčoviny bez příčníků,dř.sloup specifikace dle PD- 2730 m:2730	m	2 730,00 2 730,00	30,24	82 555,20
10	60516331	Polštář SM/JD 100x50 mm x200-390 cm (0,05*0,05*3,14*6*3,2*910)+6,9	m3	144,06 144,06	4 704,00	677 635,66
11	76296	Výroba vrat otočných 4,0m x 2,5m dvoukřídlých specifikace dle PD- 2 ks:3	ks	3,00 3,00	18 201,01	54 603,02
12	76297	Výroba vrat vysazovacích 4,0m x 2,5m specifikace dle PD- 3 ks:6	ks	6,00 6,00	9 334,08	56 004,48
13	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	79,78	1 280,16	102 126,51
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				1 145 141,67
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
14	317941121RU3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 Včetně dodávky profilu U č.12 0,008*890	t	7,12 7,12	28 440,00	202 492,80
15	767911140R00	Montáž oplocení strojového pletiva H do 4,0 m specifikace dle PD- 2730 m:3270	m	3 270,00 3 270,00	110,88	362 577,60
16	31327103	Pletivo pozink.4-hr drátěné, výška 2000 mm oka 100/100. průměr 2,5mm specifikace dle PD- 2730 m:3270	bm	3 270,00 3 270,00	184,80	604 296,00
17	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	15,94	907,20	14 459,25
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				1 183 825,65

Rekonstrukce přezimovacích obůrek na územním pracovišti Srní					
P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	6	7	8
Vedlejší a ostatní náklady					
1	Vytýčení inženýrských sítí dotčených stavbou	kpl	1,000	221 500,00	221 500,00
2	Dokumentace skutečného provedení díla (3 paré a 1x na CD)	kpl	1,000	44 750,00	44 750,00
3	Zařízení staveniště	kpl	1,000	41 329,53	41 329,53
4	Trvalá pamětní deska (materiál plast, 300 x 400 mm)	ks	4,000	3 500,00	14 000,00
	Celkem				321 579,53