

Oprava koryta - VÝKAZ VÝMĚR

příloha č. 7

Číslo popisu	Popis prací	Výpočet	Odvodnění troubou pr.60 cm	Celkem
1	Bourání narušeného zdiva	0,65x0,65x0,8+1,6x0,3x0,8x2	9 m+hrázka 2 m	1,11 m ³
1	Oprava zdiva LK na CM	0,65x0,65x0,8+3,6x1,6x0,8		4,95 m ³
2	Bourání narušeného zdiva	3x0,3x0,4+0,6x0,6x3,3		1,55 m ³
2	Výkop rýhy pro patku	0,6x0,6x6,3		2,27 m ³
2	Příplatek za tekoucí vodu	0,6x0,6x6,3		2,27 m ³
2	Přehození výkopku h.4	0,6x0,6x6,3		2,27 m ³
2	Uložení do násypů	0,6x0,6x6,3		2,27 m ³
2	Podklad pod dlažbu z betonu tl 10 cm	3x1		3 m ²
2	Dlažba tl.40 cmz LK na CM	3x1		3 m ²
2	Patka z LK na CM	0,6x0,6x6,3		2,27 m ³
3	Bourání narušeného zdiva	3x0,3x0,4+0,6x0,6x3,3		1,55 m ³
3	Výkop rýhy pro patku	0,6x0,6x6,3		2,27 m ³
3	Příplatek za tekoucí vodu	0,6x0,6x6,3		2,27 m ³
3	Přehození výkopku h.4	0,6x0,6x6,3		2,27 m ³
3	Uložení do násypů	0,6x0,6x6,3		2,27 m ³
3	Podklad pod dlažbu z betonu tl 10 cm	3x1		3 m ²
3	Dlažba tl.40 cm z LK na CM	3x1		3 m ²
3	Patka z LK na CM	0,6x0,6x6,3		2,27 m ³
4	Výkop vodotečí hor.4	6,3x(2,4+1,3)x0,5x0,5		5,83 m ³
4	Přehození výkopku	6,3x(2,4+1,3)x0,5x0,5		5,83 m ³
4	Uložení výkop. do násypů	6,3x(2,4+1,3)x0,5x0,5		5,83 m ³
4	Podklad pod dlažbu z betonu tl 10 cm	6,3x(2,4+1,3)x0,5		11,65 m ²
4	Dlažba tl.50 cm z LK na CM	6,3x(2,4+1,3)x0,5		11,65 m ²
5	Čištění koryt vodotečí	3x0,3x0,4		0,36 m ³
5	Přehození výkopku	3x0,3x0,4		0,36 m ³
5	Uložení výkop. do násypů	3x0,3x0,4		0,36 m ³
6	Bourání narušeného zdiva	0,7x1x0,6+1,6x0,3x0,6x2	5 m+hrázka 2 m	1 m ³
6	Oprava zdiva LK na CM	0,7x1x0,6+3x1,6x0,8+1x0,5x0,5		4,5 m ³
7	Výkopy vodotečí hor.4	1,6x2,8x0,5		2,24 m ³
7	Přehození výkopku	1,6x2,8x0,5		2,24 m ³
7	Uložení výkop. do násypů	1,6x2,8x0,5		2,24 m ³
7	Podklad pod dlažbu z betonu tl 10 cm	1,6x2,8		4,48 m ²
7	Dlažba tl.50 cm z LK na CM	1,6x2,8		4,48 m ²
8	Spárování s vysekáním	4+5+3		12 m ²
9	Odstranění křovin	7x3		21 m ²