



**POZNÁMKA:**

- háky pro nástřešní žlaby budou kotveny přes bednění do krokví i přídavných krokví do hl. 2/3 profilu krokve
- u dočasné demontáže vedení hromosvodů v místě okapů se předpokládá náhrada podpěr lžmacího vedení v počtu cca 15ks - měděné
- v nástřešních žlabech, úžlabí u pultové střechy a v odpadních troubách jsou umístěny topné kabely po dobu prací budou dočasně demontovány a po dokončení vráceny zpět
- spodní řada šablon je stabilizována do bednění, krokví i přídavných krokví měděnými háčky, při demontáži spodní řady pro provedení nového oplechování okapu předpokládáme jejich náhradu

- stávající topné kabely, budou dočasně demontovány a vráceny zpět včetně revize
- plocha střešního pláště oplechovaná nově falcovaným měděným plechem
- plocha střešního pláště pokrytá plechovými šablonami bez změny

**POZNÁMKA:**  
SVODY OKAPŮ Z VNĚJŠÍ STRANY BUDOV Z MĚDĚNÉHO PLECHU VYROBENY DO VÝŠKY MIN.2.0M NAD TERÉNEM.  
ZBYTEK BUDE DOPLNĚN TROUBAMI Z PVC V BARVĚ MĚDI

Klempířské výrobky budou provedeny z měděného plechu dle ČSN 733610 Žlaby tl. 0,8 mm, ostatní 0,6 mm, budou opatřeny nátěrem proti stékání měděnky na omltku			
ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ
Ing. CHALOUPSKÝ	M.BARTOŠOVÁ	Ing. CHALOUPSKÝ	Projekt, příklady a posudky st. U Hřbit. 639 Trutnov
OBJEDNATEL: Správa KRMAP, Dobrovského 3, 543 01, Vrchlabí			FORMÁT
AKCE : Vrchlabí – Krkonošské muzeum Areal bývalého kláštera augustiniánů Oprava stropu nad 2.NP a krovu Projekt pro ohlášení údržbových prací na kulturní památce			8 A4
			DATUM
			06/2015
			UČEL
			Projekt
			Čís.ZAK.
			4548/15
			MĚRÍTKO
			č. VÝKRESU
OBSAH : Půdorys střechy			1 : 100
			D.1.1.b.15