

Číslo popisu	Popis prací	Výpočet	Odvodnění troubou pr.60 cm	Celkem
1	Odstranění křovin, přesun	5x4		20 m ²
1	Oprava zdiva LK na CM	7x0,4x0,5	10m+hrázka 2,5 m	1,4 m ³
1	Bourání narušeného zdiva	5x0,4x0,3		0,6 m ³
1	Spárování s vysekáním	7x0,4		3,2 m ²
2	Bourání narušeného zdiva	8x0,5x0,6		2,4 m ³
2	Vykopávky vodotečí	8x0,5x1x0,5		2 m ²
2	Výkop rýhy 60-200 cm h.4	8x1x0,4		3,2 m ³
2	Příplatek za tekoucí vodu	8x1x0,4		3,2 m ³
2	Přehození výkopu h.4	8x1x0,4+8x0,5x1x0,5		5,2 m ³
2	Uložení výkop. do násypů	8x1x0,4+8x0,5x1x0,5		5,2 m ³
2	Zdivo LK na sucho	8x0,9x1,6		11,52 m ³
2	Protimrazový klín	8x0,15x1,2		1,44 m ³
3	Oprava zdiva LK na CM	1x0,8x0,8+2x0,8x0,8	16m+hrázka 2,5 m	1,92 m ³
3	Spárování s vysekáním	14x0,5		7 m ²
3	Bourání narušeného zdiva	1x0,8x0,6x2		0,96 m ³
4	Bourání narušeného zdiva	3x0,4x0,4		0,48 m ³
4	Vykopávky vodotečí	3x0,5x1x0,5		0,75 m ²
4	Výkop rýhy 60-200 cm h.4	3x1x0,4		1,2 m ³
4	Příplatek za tekoucí vodu	3x1x0,4		1,2 m ³
4	Přehození výkopu h.4	3x1x0,4+3x0,5x1x0,5		1,95 m ³
4	Uložení výkop. do násypů	3x1x0,4+3x0,5x1x0,5		1,95 m ³
4	Zdivo LK na sucho	3x0,9x1,6		4,32 m ³
4	Protimrazový klín	3x0,15x1,2		0,54 m ³
5	Bourání narušeného zdiva	12x0,5x1		6 m ³
5	Vykopávky vodotečí	12x0,5x1x0,5		3 m ²
5	Výkop rýhy 60-200 cm h.4	12x1x0,4		4,8 m ³
5	Příplatek za tekoucí vodu	12x1x0,4		4,8 m ³
5	Přehození výkopu h.4	12x1x0,4+12x0,5x1x0,5		7,8 m ³
5	Uložení výkop. do násypů	12x1x0,4+12x0,5x1x0,5		7,8 m ³
5	Zdivo LK na sucho	12x0,9x1,6		17,28 m ³
5	Protimrazový klín	12x0,15x1,2		2,16 m ³
6	Oprava zdiva LK na CM	6x0,4x0,3	8m+hrázka 2,5 m	0,72 m ³
6	Bourání narušeného zdiva	5x0,2x0,3		0,3 m ³
6	Spárování s vysekáním	6x0,5		3 m ²
6	Kácení strom list pr.70 cm	1 (pařez seříznout)		1 ks
7	Bourání narušeného zdiva	16x0,5x1		8 m ³
7	Vykopávky vodotečí	24x0,5x1x0,5		6 m ²
7	Výkop rýhy 60-200 cm h.4	24x1x0,4		9,6 m ³
7	Příplatek za tekoucí vodu	24x1x0,4		9,6 m ³
7	Přehození výkopu h.4	24x1x0,4+24x0,5x1x0,5		15,6 m ³
7	Uložení výkop. do násypů	24x1x0,4+24x0,5x1x0,5		15,6 m ³
7	Zdivo LK na sucho	24x0,9x1,6		34,56 m ³
7	Protimrazový klín	24x0,15x1,2		4,32 m ³
7	Seříznutí pařezů pr.80 cm	2		2 ks
Úpr. poz.	Přístupy ke staveništi	15x3x2		90 m ²
Osetí		15x3x2		90 m ²
Travní s.		2		2 kg