



DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Dodavatel: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10, Radvanice
716 00 Ostrava

OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739

Banka: Česká národní banka
Č.úctu: 60003-0023550881/0710

Odběratel-plátce:

Ministerstvo životního prostředí
Ing. Petr Uldrych-Odbor geologie
Vršovická 1442/65
100 10 Praha

IČO: 00164801

Číslo dokladu (VS): **3625012054**
Smlouva-objednávk: D600/52000/00072/25/00
Smlouva odběratele: ENV/2025/221847
Číslo odběratele: 104369
Konstantní symbol: 0308

Příjemce-adresa pro doručení:

Ministerstvo životního prostředí
Ing. Petr Uldrych-Odbor geologie
Vršovická 1442/65
Vršovice
100 10 Praha

Datum uskutečnění účet. případu: **08.12.2025**
Datum uskutečnění zdan. plnění: **08.12.2025**
Datum vystavení: 09.12.2025
Splatnost: **02.01.2026**
Forma úhrady: přev. příkazem
Měna: CZK
Číslo zakázky: 1625011505

Fakturuje:

realizace oprav 11SDD a 6OPDD v působnosti OBÚ pro území krajů viz rozpis v přílohách dle prováděcí sml. č. MZP-OG-30/25/SDD CES: 230 157

Přílohy:

podklad k fakturaci
zjišťovací protokol k fakturaci
zápis o odevzdání a převzetí
rekapitulace staveb
soupisy prací

Název položky						
Jednotková cena	Množství	MJ	Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
služby -neplátcí DPH						
1.483.190,90	1	JV	1.483.190,90	21 %	311.470,09	1.794.660,99
Cena vč. DPH CZK						1.794.660,99
K úhradě CZK						1.794.660,99

Daňová rekapitulace:

Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
1.483.190,90	21 %	311.470,09	1.794.660,99

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře, Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a dále smluvní pokutu (byla-li sjednána).





DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10,
Radvanice
716 00 Ostrava

Z-08-SM-sp-19-00

Příloha k faktuře č.:

Faktura externí - podklad k vystavení

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739

Odběratel: Ministerstvo životního prostředí - odbor geologie
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

IČO: 164801
DIČ:

Smlouva reg. č.: ☒ č. sml. MZP-OG-30/25/SDD
ENV/2025/221844

UJ. 0060002490

Předmět a rozsah plnění: ☒ Realizace oprav 11 SDD a 6 OPDD v působnosti Obvodních báňských úřadů pro území kraje Karlovarského, Ústeckého a dále krajů Plzeňského a Jihočeského, Královohradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina

CZ-CPA:

Cena plnění bez DPH: 1 483 190,90 Kč

Účetní období: 08.12.2025


Splatnost: Dle smlouvy

Zakázka: H052019EXG

Vyhotovil: Renata Králová, referent III ZBZS Libušín

Věcná správnost: Ing. Jiří Kostinec, vedoucí OPRZ ZBZS Libušín

Schválil: Ing. Petr Šarboch, vedoucí ZBZS Libušín



Přílohy:

3

zápis,
zjišťovací protokol,
soupis provedených prací

V Libušíně, dne:

08.12.2025

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL k fakturaci

číslo: 1

Sledované období: červen - listopad rok 2025

Počet příloh: 1

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ZHOTOVITEL: DIAMO, státní podnik IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739

OBJEDNATEL: IČ: DIČ:
MŽP ČR 00164801

AKCE

Zahájení: Dokončení:
05.06.2025 15.11.2025

Realizace oprav 11 SDD a 6 OPDD v působnosti Obvodních báňských úřadů
pro území kraje Karlovarského, Ústeckého a dále krajů Plzeňského a Jihočeského,
Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina

Místo: Kraj:
Smlouva - číslo ze dne: 5.6.2025 č.sml.objednatele: MZP-OG-30/25/SDD
ve znění dodatku:

II. ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

1.	Celková cena dle smlouvy (vč. DPH):		1 850 586,33
	Cena za provedené práce v	od zahájení do konce	od zahájení do konce
2.	Kč	předchozího období	sledovaného období
	Cena bez DPH	1 483 190,90	1 483 190,90
	Cena včetně DPH	1 794 660,99	1 794 660,99
3.	K čerpání zbývá dle smlouvy (vč. DPH)		55 925,34

Podepsaní účastníci řízení prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti.

Za zhotovitele: Jméno: Ing. Petr Šarboch

Podpis:

Datum: 8.12.2025

Za objednatele: Jméno: Ing. Petr Uldrych

Podpis:

Datum: 8.12.2025

Za GDO: Jméno: Ing. Zdeněk Macka

Podpis:

Datum: 5.12.2025

Zápis o odevzdání a převzetí provedených oprav zabezpečení starých důlních děl (opuštěných průzkumných důlních děl) a jejich ucelených částí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění.

Objednatel: ČR - MŽP, odbor geologie Vršovická 65, 100 10 Praha	Jména: Ing. Petr Uldrych	Funkce: Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru geologie
Zhotovitel: DIAMO, s. p. Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem	Ing. Petr Šarboch	Vedoucí ZBZS Libušín
Generální dozor objednatele (GDO): GEOtest, a.s.	Ing. Zdeněk Macka	GDO Oblasti č. 1
Poddodavatel:		
Po prohlídce míst realizace, závěrečné zprávy, technické dokumentace a zápisů v provozním deníku, provedli shora uvedení zástupci toto přejímací řízení o opravách zabezpečení SDD:		
Číslo oznámení a název SDD: Realizace oprav 11 SDD a 6 OPDD v působnosti Obvodních báňských úřadů pro území kraje Karlovarského, Ústeckého a dále krajů Plzeňského a Jihočeského, Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina		
Místo:	Kraj:	
Projektant:  DIAMO, státní podnik, odštěpný závod HBZS	Zahájení: 5. 6. 2025	Dokončení: 15. 11. 2025
Smlouva – číslo ze dne: MZP-OG-30/25/SDD ze dne 5. 6. 2025 CES: 230 157		
Ve znění dodatku – číslo ze dne:		
Závěrečné převzetí:		
Rozpočtová hodnota oprav SDD 1 529 410,19 Kč bez DPH a 1 850 586,33 Kč včetně DPH.		
Hodnota oprav SDD v rozsahu skutečně provedených prací bude fakturována závěrečnou fakturou podle smlouvy 1 483 190,90 Kč bez DPH a 1 794 660,99 Kč včetně DPH.		
Prohlídkou SDD (OPDD) bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle plánu realizace oprav. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo na základě dodatků k plánu oprav zabezpečení, s vědomím a schválením odběratele v souladu se zápisy ve stavebním deníku. Práce jsou provedeny odborně ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad, nebo nedodělků, které by bránily samy o sobě, nebo ve spojení s jinými převzetí výše uvedené závěrečné zprávy.		
Soupis drobných vad a nedodělků, které budou odstraněny zhotovitelem: Vypracování závěrečné zprávy.		
Oboustranně dohodnuté lhůty odstranění výše uvedených vad a nedodělků: 15. 12. 2025		

Kompletní dokumentaci podle skutečného provedení oprav zabezpečení SDD předá zhotovitel
15. 12. 2025

Odevzdání a převzetí dokončených oprav zabezpečení SDD je provedeno tímto zápisem ze dne:
15. 11. 2025

Pokyny a doporučení:
Nestanovují se.

Vzájemné nároky obou stran budou uplatněny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění a shora uvedené smlouvy.

Odběratel prohlašuje, že přijímá práce spojené s opravami zabezpečení SDD dnem 15. 11. 2025
a nemá vůči zhotoviteli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.

Doba odpovědnosti za vady se počítá podle smlouvy ode dne podepsání zápisu o převzetí oprav
SDD a končí dnem 15. 11. 2028

Za zhotovitele:
Ing. Petr Štěpánek

Za GDO:
Ing. Zdeněk Macka

Za odběratele:
Ing. Petr Uldrich

Přijímací řízení zahájeno dne: 15. 11. 2025 skončeno dne: 15. 11. 2025

Přílohy: 1. Soupis provedených prací

Rozdělovník: Objednatel 2x
Zhotovitel 2x
GDO 1x

REKAPITULACE STAVBY

Kód: H052019EXG

Stavba: Realizace oprav SDD a OPDD Čechy

KSO

Místo:

CC-CZ

Datum

11.11.2025

Zadavatel:

Ministerstvo životního prostředí

IC

DIČ

Zhotovitel:

DIAMO, s. p.

IC

DIČ

00002739

Projektant:

IC

DIČ

Zpracovatel

IC

DIČ

Poznámka

Cena bez DPH

1 483 190,90

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 483 190,90	311 470,09
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 794 660,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: H052019EXG

Stavba: Realizace oprav SDD a OPDD Čechy

Místo:

Datum: 11.11.2025

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí

Projektant

Zhotovitel: DIAMO, s. p.

Zpracovatel

Kód	Popis	Cena s uplatněním indexu 49,9 % bez DPH [CZK]	Cena s uplatněním indexu 49,9 % s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 483 190,90	1 794 660,99
H052019E	Realizace oprav SDD a OPDD Čechy	34 607,20	41 874,71
XG			
1	Lukas	278 783,29	337 327,78
2	štola č. 1 (Rýdlova jeskyně)	13 524,42	16 364,55
3	štola Bohemia II (Jan Křitel)	61 505,71	74 421,91
4	důl Maxmilián	42 657,15	51 615,15
5	štola Mutějovice 2	20 818,32	25 190,17
6	štola Antonín Paduánský - východ	13 673,30	16 544,69
7	Hromnice	8 126,32	9 832,85
8	štola Anna	25 398,56	30 732,26
9	Horní Staňkov d	189 695,96	229 532,11
10	Písek 3 - Havírky 2 66, 3 67, 4 68, 5 69, 6 70, 7 71, 8 72, 9 73, 10 74 a 13	554 592,03	671 056,36
11	štola Darová	95 047,13	115 007,03
12	Štola č. 1	8 735,44	10 569,88
13	Bescherles Glück	25 034,26	30 291,45
14	Šachtice R 5	62 125,57	75 171,94
15	Chrbínská štola CHBŠ-2	17 691,25	21 406,41
16	štola Knížkovice	22 054,56	26 686,02
17	Štola Sv. Magdaleny	9 120,43	11 035,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Realizace oprav SDD a OPDD Čechy

Místo:

Datum: 11.11.2025

Zadavatel:

Ministerstvo životního prostředí

Projektant:

Zhotovitel:

DIAMO, s. p.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							34 607,20
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				34 607,20
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				34 607,20
1	K	013254000	Závěrečná zpráva	%	0,0239	1 443 000,00	34 607,20

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

Realizace oprav SDD a OPDD Čechy

Investor:

1 - Lukas

Stavba:

k. ú. Horní Krupka

Datum:

11.11.2025

Stavebník:

Ministerstvo životního prostředí

Projektant:

Zhotovitel:

DIAMO, s. p.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							278 783,29
D	HSV		Práce a dodávky HSV				168 293,02
D	1		Zemní práce				4 636,44
1	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	5,760	748,50	4 311,36
			(6,6*5,6-5,4*5,4)*0,4		5,760		
2	K	181951113	Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 bez ztuhnění strojně	m2	36,000	9,03	325,08
			6*6		36,000		
D	2		Zakládání				71 136,65
3	K	221211114	Vrty přenosnými kladivý D do 56 mm úklon do 90° hl do 10 m hor. IV	m	4,000	132,73	530,92
			8*0,5		4,000		
4	K	233211115	Zemní vrut pro ploty a dopravní značky D 76 mm dl 800 mm	kus	8,000	568,86	4 550,88
			8		8,000		
5	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	4,500	2 185,62	9 835,29
6	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	14,400	207,58	2 989,15
			14,4		14,400		
7	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	14,400	40,67	585,65
8	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocell 10 505 (R)	t	0,278	28 293,30	7 865,54
			(5,5*4*3+6*4*2+6,5*4*3)*1,208/1000*1,2		0,278		
9	M	60512130	hranol stavební žezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,490	4 600,78	2 254,38
			5*5*0,14*0,14		0,490		
10	M	60511093	žezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm dl 4-6m	m3	0,400	3 937,11	1 574,84
			4*5*0,025*0,8		0,400		
11	K	685 R	Doprava materiálu (Libušín-Krupka)	km	1 170,000	25,00	29 250,00
			(90*2-25*2)*(3+1+1+2+1+1)		1 170,000		
12	K	685 R.1	Doprava zemního stroje - (Libušín-Krupka)	km	260,000	45,00	11 700,00
			(90*2-25*2)*2		260,000		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				17 889,69
13	K	338171114	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m do zemního vrutu	kus	8,000	40,72	325,76
14	M	55342260	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2000/48x1,5mm	kus	8,000	100,30	802,40
15	M	60591206	palisáda dřevěná frézovaná průměr 10 cm	m	64,000	41,12	2 631,68
			8*2*4		64,000		
16	M	13010180	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x5mm	t	0,006	15 818,30	94,91
			1,18*8*2*0,3*1000		0,006		
17	M	30902550	šroub vratový 4.6 M10x100mm	100 kus	0,640	628,74	402,39
			8*8/100		0,640		
18	M	31111005	mátice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M10	100 kus	0,640	87,82	56,20
19	M	31120005	podložka DIN 125-A ZB D 10mm	100 kus	0,640	67,37	43,12
20	M	30925245	šroub metrický celozávít DIN 933 8.8 BZ M8x25mm	100 kus	0,160	186,13	29,78
			8*2/100		0,160		
21	M	31111004	mátice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M8	100 kus	0,160	42,86	6,86
22	M	31120004	podložka DIN 125-A ZB D 8mm	100 kus	0,160	41,57	6,65
23	K	339 R	instalace informační tabulky	kus	1,000	500,00	500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	348501213	Montáž oplocení z tyčoviny púlené výšky do 2 m	m	32,000	388,72	12 439,04
			8*4		32,000		
25	M	58594822	směs suchá maltová zdící cementová M15	t	0,200	2 754,48	550,90
			8*25/1000		0,200		
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 592,21
26	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L výšky do 120 mm	t	0,111	6 437,10	714,52
			13,25*8,34/1000		0,111		
27	M	13010712	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100	t	0,111	16 916,10	1 877,69
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				48 914,98
28	M	13021041	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 32mm	t	2,635	15 369,20	40 497,84
			58*6*5,31/1000*1,2		2,635		
29	M	73534510	tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A4 210x297mm	kus	2,000	19,71	39,42
30	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	8,000	195,61	1 564,88
31	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	1,476	4 005,99	5 912,84
			(4,7*4,7-3,5*3,5)*0,3/2		1,476		
32	K	R.9539	Osazení bezpečnostní tabulky na sloupek	ks	2,000	450,00	900,00
	D	997	Přesun sutě				2 939,72
33	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	3,557	61,22	217,76
34	K	997002519	Připatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	355,700	7,03	2 500,57
			3,557		3,557		
			3,557*100 'Přepočtené koeficientem množství		355,700		
35	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	3,557	62,24	221,39
	D	998	Přesun hmot				20 183,33
36	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	15,438	1 307,38	20 183,33
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				24 978,61
37	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 2 vrstvy	m2	14,400	155,19	2 234,74
			6,6*6,6-5,4*5,4		14,400		
38	M	SMB 202840004	ASOL-FE, 5l	litr	15,000	75,67	1 135,05
	D	762	Konstrukce tesařské				6 443,67
39	K	762811410	Montáž zapuštěného záklopu z hrubých prken na sraz spáry nekryté	m2	25,000	86,33	2 158,25
			5*5		25,000		
40	K	762815811	Demontáž záklopů stropů k dalšímu použití z hrubých prken tl do 32 mm	m2	25,000	119,76	2 994,00
41	K	762822120	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2 s výměnami	m	25,000	48,10	1 202,50
42	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbílení	m3	0,990	89,82	88,92
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 283,68
43	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	12,250	104,79	1 283,68
			3,5*3,5		12,250		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				13 881,47
44	K	783213021	Napouštění dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	16,448	78,84	1 296,76
			(0,1*4+0,1*3,14/2*4)*2*8		16,448		
45	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	16,448	136,23	2 240,71
46	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	44,207	35,93	1 588,36
			0,07*3*8*4+(0,1*2+0,05*3)*2*6+0,032*3,14*58*8		44,207		
47	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	44,207	42,37	1 873,05
48	K	783344201	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	44,207	81,34	3 595,80
49	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	44,207	74,35	3 286,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							77 546,66
50	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - asistence při svařování roštu	hod	100,000	206,09	20 609,00
51	K	HZS12921	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - požární dohled	hod	40,000	206,09	8 243,60
52	K	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný - výroba roštu	hod	125,000	287,42	35 927,50
53	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick - výroba držáků palisád	hod	1,280	249,50	319,36
54	K	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	8,000	335,83	2 686,64
55	K	HZS4222	Geodet specialista - zaměření	hod	24,000	406,69	9 760,56
					8 000		
					24,000		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							7 965,00
D VRN3 Zařízení staveniště							4 825,00
56	K	030601000	Zařízení staveniště	%	0,025	193 000,00	4 825,00
D VRN7 Provozní vlivy							3 140,00
59	K	075603000	Jiná ochranná pásma - ohrazení výstražnou páskou	m	62,800	50,00	3 140,00
					3,14*20		
					62,800		

Strana 7 z 31

SOUPIS PRACÍ

Kód

Stavba

3 - štola Bohemia II (Jan Křitel)

Místo

k. ú. Minice u Kralup nad Vltavou

11.11.2025

Zadavatel

Ministerstvo životního prostředí

Zhotovitel

DIAMO, s. p.

Práce

Změna

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							61 505,71
D	HSV		Práce a dodávky HSV				39 595,81
D	1		Zemní práce				8 866,50
1	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	60,000	87,33	5 239,80
	WV		10*3*2		60,000		
2	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	3,600	373,75	1 345,50
	WV		1,5*1,5*0,8+1,5*1,5*0,8		3,600		
3	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	60,000	38,02	2 281,20
D	2		Zakládání				8 495,71
5	K	216902111	Očištění nezapaženého dna štol	m2	2,250	448,10	1 008,23
	WV		1,5*1,5		2,250		
6	K	221211114	Vrty přenosnými kladivy D do 56 mm úklon do 90° hl do 10 m hor. IV	m	5,500	132,73	730,02
	WV		11*0,5		5,500		
7	K	233211115	Zemní vrut pro ploty a dopravní značky D 76 mm dl 800 mm	kus	11,000	568,86	6 257,46
	WV		11		11,000		
8	K	685 R	Doprava materiálu (Libušín-Minice)	km	20,000	25,00	500,00
	WV		(35*2-25*2)		20,000		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				19 181,10
9	K	311213114	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu objem jednoho kamene do 0,02 m3 š spáry přes 20 do 50 mm	m3	0,280	4 497,55	1 259,31
	WV		0,8*0,7*0,5		0,280		
10	K	311213911	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva	m3	0,280	667,42	186,88
11	K	338171114	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m do zemního vrutu	kus	11,000	40,72	447,92
12	M	55342260	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2000/48x1,5mm	kus	11,000	100,30	1 103,30
13	M	60591206	palisáda dřevěná frézovaná průměr 10 cm	m	60,000	41,12	2 467,20
	WV		10*2*3		60,000		
14	M	13010180	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x5mm	t	0,007	15 818,30	110,73
	WV		1,18*10*2*0,3/1000		0,007		
15	M	30902550	šroub vratový 4.6 M10x100mm	100 kus	0,800	628,74	502,99
	WV		10*8/100		0,800		
16	M	31111005	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M10	100 kus	0,800	87,82	70,26
17	M	31120005	podložka DIN 125-A ZB D 10mm	100 kus	0,800	67,37	53,90
18	M	30925245	šroub metrický celozávit DIN 933 8 8 BZ M8x25mm	100 kus	0,220	186,13	40,95
	WV		11*2/100		0,220		
19	M	31111004	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M8	100 kus	0,220	42,86	9,43
20	M	31120004	podložka DIN 125-A ZB D 8mm	100 kus	0,220	41,57	9,15
21	K	339 R	instalace informační tabulky	kus	1,000	500,00	500,00
22	K	348501213	Montáž oplocení z tyčoviny púlené výšky do 2 m	m	30,000	388,72	11 661,60
	WV		10*3		30,000		
23	M	58594822	směs suchá maltová zdící cementová M15	t	0,275	2 754,48	757,48
	WV		11*25/1000		0,275		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 052,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	M	73534510	tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A4 210x297mm	kus	4,000	19,71	78,84
25	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	6,000	195,61	1 173,66
26	K	R 9539	Osazení bezpečnostní tabulky na sloupek	ks	4,000	450,00	1 800,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				4 112,78
D 783			Dokončovací práce - nátěry				4 112,78
27	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce (0,1*3+0,1*3,14/2*3)*2*11	m2	16,962	78,84	1 337,28
28	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	16,962	136,23	2 310,73
29	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí 0,05*4*(0,9+1,2)*2+0,03*3,14*5*1,2	m2	1,405	35,93	50,48
30	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	1,405	42,37	59,53
31	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	1,405	96,81	136,02
32	K	783344201	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,405	81,34	114,28
33	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,405	74,35	104,46
D M			Práce a dodávky M				670,80
D 46-M			Zemní práce při extr mont.pracích				670,80
34	K	460031211	Štěpkování keřového porostu průměru kmínku do 5 cm středně hustého při elektromontážích s odvozem	m2	60,000	11,18	670,80
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				12 886,32
35	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick - výroba držáků palisád 11*2/100*8	hod	1,760	249,50	439,12
36	K	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet 8	hod	8,000	335,83	2 686,64
37	K	HZS4222	Geodet specialista - zaměření 8*2 +4*2	hod	24,000	406,69	9 760,56
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				4 240,00
D VRN3			Zařízení staveniště				1 100,00
38	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,025	44 000,00	1 100,00
D VRN7			Provozní vlivy				3 140,00
40	K	075603000	Jiná ochranná pásma - ohrazení výstražnou páskou 3,14*20	m	62,800	50,00	3 140,00

SOUPIS PRACÍ

Strana 10 z 31

Realizace úprav GDD a OPDD Cechy

Objekt

4 - dům Maximilián

Místo: k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou

Datum: 11.11.2025

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí

Projektant

Zhotovitel: DIAMO, s. p.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--	----------------------

Náklady soupisu celkem

42 657,15

D HSV

Práce a dodávky HSV

21 157,73

D 2

Zakládání

500,00

1	K	685 R	Doprava materiálu (Libušín-Mikovice)	km	20,000	25,00	500,00
			(35*2-25*2)		20,000		

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

18 333,69

2	M	60591206	palisáda dřevěná frézovaná průměr 10 cm	m	72,000	41,12	2 960,64
			12*2*3		72,000		
3	M	13010180	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x5mm	t	0,008	15 818,30	126,55
			1,18*12*2*0,3/1000		0,008		
4	M	30902550	šroub vratový 4.6 M10x100mm	100 kusů	0,960	628,74	603,59
			12*8/100		0,960		
5	M	31111005	matica přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M10	100 kusů	0,960	87,82	84,31
6	M	31120005	podložka DIN 125-A ZB D 10mm	100 kusů	0,960	67,37	64,68
7	K	339 R	Instalace informační tabulky	kus	1,000	500,00	500,00
8	K	348501213	Montáž oplocení z tyčoviny půlené výšky do 2 m	m	36,000	388,72	13 993,92
			12*3		36,000		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 324,04

9	M	73534510	tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A4	kus	4,000	19,71	78,84
			210x297mm				
10	K	938909411	Čištění vozovky odkopem ručně ulehleho nanosu tl do 5 cm	m2	40,000	11,13	445,20
			7*7-3*3		40,000		
11	K	R 9539	Osazení bezpečnostní tabulky na sloupek	ks	4,000	450,00	1 800,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

16 380,38

12	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 2 vrstvy	m2	49,000	155,19	7 604,31
			7*7		49,000		
13	M	SMB.202840004	ASOL-FE, 5l	litr	50,000	75,67	3 783,50

D 783

Dokončovací práce - nátěry

4 992,57

14	K	783213021	Napouštění dvojnásobný syntetický bídní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	18,504	78,84	1 458,86
			(0,1*3+0,1*3,14/2*3)*2*12		18,504		
15	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	18,504	136,23	2 520,80
16	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	3,062	35,93	110,02
			0,05*3,14*1,5*13		3,062		
17	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	3,062	42,37	129,74
18	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	3,062	96,81	296,43
19	K	783344201	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,062	81,34	249,06
20	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,062	74,35	227,66

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

479,04

21	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick - výroba držáků palisád	hod	1,920	249,50	479,04
			12*2/100*8		1,920		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 640,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				937,50
22	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,025	37 500,00	937,50
	D	VRN6	Územní vlivy				562,50
23	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	0,015	37 500,00	562,50
	D	VRN7	Provozní vlivy				3 140,00
24	K	075603000	Jiná ochranná pásma - ohrazení výstražnou páskou	m	62,800	50,00	3 140,00
			3,14*20		62,800		

SOUPIS PRACÍ

5 - štola Mutějovice 2

Místo: k. ú. Mutějovice
Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí
Zhotovitel: DIAMO, s. p.

11.11.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							20 818,32
D HSV Práce a dodávky HSV							14 814,76
D 1 Zemní práce							12 703,19
1	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	100,000	87,33	8 733,00
2	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,450	373,75	168,19
					0,450		
3	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	100,000	38,02	3 802,00
D 2 Zakládání							672,15
5	K	216902111	Očištění nezapaženého dna štol	m2	1,500	448,10	672,15
					1,500		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 439,42
6	M	73534510	tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A4 210x297mm	kus	2,000	19,71	39,42
7	K	R 685	Doprava materiálu nad 25 km	km	20,000	25,00	500,00
					20,000		
8	K	R 9539	Osazení bezpečnostní tabulky na sloupek	ks	2,000	450,00	900,00
D PSV Práce a dodávky PSV							1 320,56
D 783 Dokončovací práce - nátěry							1 320,56
9	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	3,992	35,93	143,43
					1,960		
					1,744		
					0,288		
					3,992		
10	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	3,992	42,37	169,14
11	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	3,992	96,81	386,47
12	K	783344201	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,992	81,34	324,71
13	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,992	74,35	296,81
D M Práce a dodávky M							1 118,00
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							1 118,00
14	K	460031211	Štěpkování keřového porostu průměru kmínku do 5 cm středně hustého při elektromontážích s odvozem	m2	100,000	11,18	1 118,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							3 565,00
D VRN3 Zařízení staveniště							425,00
15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,025	17 000,00	425,00
D VRN7 Provozní vlivy							3 140,00
17	K	075603000	Jiná ochranná pásma - ohrazení výstražnou páskou	m	62,800	50,00	3 140,00
					62,800		

SOUPIS PRACÍ

6 - štola Antonín Paduánský - východ

Adresa: k. ú. Kutná Hora
 Ministerstvo životního prostředí
 DIAMO, s. p.

Termín: 11.11.2025

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							13 673,30
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 133,30
D	1		Zemní práce				47,47
1	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,127	373,75	47,47
	WV		0,65*0,65*0,3		0,127		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 839,94
2	K	311213114	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu objem jednoho kamene do 0,02 m3 š. spáry přes 20 do 50 mm	m3	0,254	4 497,55	1 142,38
	WV		0,25375		0,254		
3	K	311213911	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za jednostranné licování zdiva	m3	0,296	667,42	197,56
4	K	339 R	Instalace informační tabulky	kus	1,000	500,00	500,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 245,89
5	M	73534510	tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A4 210x297mm	kus	1,000	19,71	19,71
6	K	985331115	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	2,100	928,14	1 949,09
	WV		3*0,7		2,100		
7	M	13021054	tyč ocelová ohýbaná kruhová žebírková jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10-16mm	t	0,030	17 864,20	535,93
	WV		2,1*0,00163 Přepočtené koeficientem množství		0,003		
8	K	985331911	Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za práci v omezeném prostoru	m	2,100	307,38	645,50
9	K	985331912	Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za délku do 1 m jednotlivě	m	2,100	69,36	145,66
10	K	R 685	Doprava materiálu nad 25 km	km	180,000	25,00	4 500,00
	WV		(115-25)*2		180,000		
11	K	R 9539	Osazení bezpečnostní tabulky	ks	1,000	450,00	450,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3 540,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				250,00
12	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,025	10 000,00	250,00
D	VRN6		Územní vlivy				150,00
13	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	0,015	10 000,00	150,00
D	VRN7		Provozní vlivy				3 140,00
14	K	075603000	Jiná ochranná pásma - ohrazení výstražnou páskou	m	62,800	50,00	3 140,00
	WV		3,14*20		62,800		

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Realizace správy SOD a OPÚD Čechy

Objekt

7 - Hromnice

Místo

k. ú. Hromnice

Datum

11.11.2025

Zadavatel

Ministerstvo životního prostředí

Objektová

Zhotovitel

DIAMO, s. p.

Stavba

Objekt

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 126,32
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 353,44
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				500,00
1	K	339 R	Instalace informační tabulky	kus	1,000	500,00	500,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 853,44
2	M	73534510	tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A4 210x297mm	kus	1,000	19,71	19,71
3	M	54933000	závěs vratový 150mm	100 kus	0,020	6 686,60	133,73
4	K	R 685	Doprava materiálu nad 25 km	km	130,000	25,00	3 250,00
			(90-25)*2		130,000		
5	K	R 9539	Osazení bezpečnostní tabulky	ks	1,000	450,00	450,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				444,88
D	767		Konstrukce zámečnické				177,61
6	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatně svařování	m	1,000	177,61	177,61
			1		1,000		
D	783		Dokončovací práce - nátěry				267,27
7	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	0,808	35,93	29,03
			0,03*2*(0,6+0,3*2+0,2+0,9*2)		0,192		
			0,02*4*(0,6*2+0,3*2+0,2+1,1*2+0,95*2+0,8*2)		0,616		
			Součet		0,808		
8	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	0,808	42,37	34,23
9	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	0,808	96,81	78,22
10	K	783344201	Základní antikoroziční jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,808	81,34	65,72
11	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,808	74,35	60,07
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3 328,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				117,50
12	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,025	4 700,00	117,50
D	VRN6		Územní vlivy				70,50
13	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	0,015	4 700,00	70,50
D	VRN7		Provozní vlivy				3 140,00
14	K	075603000	Jiná ochranná pásma - ohrazení výstražnou páskou	m	62,800	50,00	3 140,00
			3,14*20		62,800		

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Realizace oprav SDD a OPDD Čechy

Objekt

8 - škola Anna

Místo:

k. ú. Výškov u Chodové Planě

Datum:

11.11.2025

Zadavatel

Ministerstvo životního prostředí

Projektant

Zhotovitel

DIAMO, s. p.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--	----------------------

Náklady soupisu celkem

25 398,56

D HSV

Práce a dodávky HSV

19 350,08

D 1

Zemní práce

6 454,38

1	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	50,000	87,33	4 366,50
2	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,500	373,75	186,88
					0,500		
3	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	50,000	38,02	1 901,00

D 2

Zakládání

1 344,30

5	K	216902111	Očištění nezapaženého dna štol	m2	3,000	448,10	1 344,30
			2,0*1,5		3,000		

D 3

Svislé a kompietní konstrukce

6 197,96

7	K	311213114	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu objem jednoho kamene do 0,02 m3 š spáry přes 20 do 50 mm	m3	1,200	4 497,55	5 397,06
			2*2*0,3		1,200		
8	K	311213911	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva	m3	1,200	667,42	800,90

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 353,44

9	M	73534510	tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A4 210x297mm	kus	1,000	19,71	19,71
10	K	R 685	Doprava materiálů nad 25 km	km	190,000	25,03	4 750,00
			(120-25)*2		190,000		
11	K	R 9539	Osazení bezpečnostní tabulky	ks	1,000	450,00	450,00
12	M	54933000	závěs vratový 150mm	kus	0,020	6 686,60	133,73

D PSV

Práce a dodávky PSV

934,48

D 767

Konstrukce zámečnické

177,61

13	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	1,000	177,61	177,61
			1		1,000		

D 783

Dokončovací práce - nátěry

756,87

14	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	2,288	35,93	82,21
			(0,06+0,1)*(0,8*3,14/2+1,6*2)		0,668		
			(0,06+0,03)*2*(0,7*2+1,2)		0,468		
			0,02*4*1,8*8		1,152		
			Součet		2,288		

15	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	2,288	42,37	96,94
16	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	2,288	98,81	221,50
17	K	783344201	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,288	81,34	186,11
18	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,288	74,35	170,11

D M

Práce a dodávky M

1 118,00

D 46-M

Zemní práce při extr mont.pracích

1 118,00

19	K	460031211	Štěpkování keřového porostu průměru kmínku do 5 cm středně hustého při elektromontážích s odvozem	m2	100,000	11,18	1 118,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 996,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				535,00
20	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,025	21 400,00	535,00
	D	VRN6	Územní vlivy				321,00
21	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	0,015	21 400,00	321,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				3 140,00
22	K	075603000	Jiná ochranná pásma - ohrazení výstražnou páskou	m	62,800	50,00	3 140,00
			3,14*20		62,800		

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce a výhledová oprava OPDÚ Čáslav

Objekt

9 - Horní Staňkov d

Místo

k. ú. Horní Staňkov

Datum

11.11.2025

Zadavatel

Ministerstvo životního prostředí

Projektant

Zhotovitel

DIAMO, s. p.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--	----------------------

Náklady soupisu celkem

189 695,96

D HSV

Práce a dodávky HSV

154 813,47

D 1

Zemní práce

44 123,20

1	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	352,000	87,33	30 740,16
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV

44*4*2

352,000

2	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	352,000	38,02	13 383,04
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

D 2

Zakládání

7 500,00

6	K	685 R	Doprava materiálu (Libušín-Horní Staňkov)	km	300,000	25,00	7 500,00
---	---	-------	---	----	---------	-------	----------

VV

175*2-25*2

300,000

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

85 319,57

9	M	60591206	palisáda dřevěná frézovaná průměr 10 cm	m	352,000	41,12	14 474,24
---	---	----------	---	---	---------	-------	-----------

VV

44*2*4

352,000

11	M	30902550	šroub vratový 4.6 M10x100mm	100 kusů	1,760	628,74	1 106,58
----	---	----------	-----------------------------	----------	-------	--------	----------

VV

44*4/100

1,760

12	M	31111005	mátice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M10	100 kusů	1,760	87,82	154,56
----	---	----------	--	----------	-------	-------	--------

13	M	31120005	podložka DIN 125-A ZB D 10mm	100 kusů	1,760	67,37	118,57
----	---	----------	------------------------------	----------	-------	-------	--------

17	K	339 R	instalace informační tabulky	kus	1,000	500,00	500,00
----	---	-------	------------------------------	-----	-------	--------	--------

18	K	348501213	Montáž oplocení z tyčoviny půlené výšky do 2 m	m	176,000	388,72	68 414,72
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

VV

44*4

176,000

19	M	58594822	směs suchá maltová zdící cementová M15	t	0,200	2 754,48	550,90
----	---	----------	--	---	-------	----------	--------

VV

8*25/1000

0,200

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 870,70

20	M	73534510	tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A4 210x297mm	kus	10,000	19,71	197,10
----	---	----------	---	-----	--------	-------	--------

37	K	966003819	Rozebrání oplocení s příčnými a ocelovými sloupky z tyčoviny půlené	m	176,000	74,85	13 173,60
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

VV

44*4

176,000

22	K	R 9539	Osazení bezpečnostní tabulky na sloupek	ks	10,000	450,00	4 500,00
----	---	--------	---	----	--------	--------	----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

23 259,63

D 783

Dokončovací práce - nátěry

23 259,63

23	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce (0,1*4+0,1*3,14/2*4)*2*44	m2	90,464	78,84	7 132,18
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV

90,464

24	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	90,464	136,23	12 323,91
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

25	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	11,498	35,93	413,12
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

VV

0,05*0,2*2*45

0,900

VV

0,05*3,14*1,5*45

10,598

VV

Součet

11,498

26	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	11,498	42,37	487,17
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

27	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	11,498	96,81	1 113,12
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

28	K	783344201	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	11,498	81,34	935,25
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

29	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	11,498	74,35	854,88
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D M

Práce a dodávky M

3 935,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	46-M	Zemní práce při extr mont pracích				3 935,36
30	K	460031211	Štěpkování kařového porostu průměru kmínku do 5 cm středně hustého při elektromontážích s odvozem	m2	352,000	11,18	3 935,36
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				7 687,50
	D	VRN3	Zařízení staveniště				4 547,50
34	K	033001030	Zařízení staveniště	%	0,025	181 900,00	4 547,50
	D	VRN7	Provozní vlivy				3 140,00
35	K	075603030	Jiná ochranná pásma - ohrazení výstražnou páskou	m	62,800	50,00	3 140,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				10 240,88
30	K	460031211	Štěpkování keřového porostu průměru kmínku do 5 cm středně hustého při elektromontážích s odvozem	m2	916,000	11,18	10 240,88
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				638,72
31	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick - výroba držáků palisád	hod	2,560	249,50	638,72
			43*2/100*8		6,880		
			16*2/100*8		2,560		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				36 400,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				12 937,50
32	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,025	517 500,00	12 937,50
	D	VRN6	Územní vlivy				7 762,50
33	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	0,015	517 500,00	7 762,50
	D	VRN7	Provozní vlivy				15 700,00
34	K	075603000	Jiná ochranná pásma - ohrazení výstražnou páskou	m	314,000	50,00	15 700,00
			3,14*20		62,800		
			3,14*20		62,800		
			3,14*20		62,800		
			3,14*20		62,800		
			3,14*20		62,800		
			Součet		314,000		

SOUPIS PRACÍ

Strana:

Realizace oprav SDD a OPDD Čechy

Objekt:

11 - štola Darová

Místo:

k. ú. Kříše

Datum:

11.11.2025

Zadavatel:

Ministerstvo životního prostředí

Projektant:

Zhotovitel:

DIAMO, s. p.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--	----------------------

Náklady soupisu celkem

95 047,13

D HSV

Práce a dodávky HSV

22 415,32

D 1

Zemní práce

10 157,09

1	K	111111101	Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně 50*2	m2	100,000	5,39	539,00
2	K	111111104	Odstranění rákosu ručně 10*10	m2	100,000	9,58	958,00
3	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně 2*10,000	m2	20,000	58,38	1 167,60
4	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně 10*1,5*0,7	m3	10,500	713,57	7 492,49

D 2

Zakládání

12 258,23

5	K	216902111	Očištění nezapaženého dna štol 1,5*1,5	m2	2,250	448,10	1 008,23
6	K	685 R	Doprava materiálu (Libušín-Darová) (100*2-25*2)*3	km	450,000	25,00	11 250,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

67 266,81

D 767

Konstrukce zámečnické

177,61

7	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	1,000	177,61	177,61
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D 783

Dokončovací práce - nátěry

1 419,47

8	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí 0,05*2*(1,8*2+1*2+1*3+1,8*2+1,5*3,14/2) 0,03*4*(0,6*15+0,1*6+0,05*5+1,8+0,4*10) 0,02*4*(1,0*10)+0,05*3,14 Součet	m2	4,291	35,93	154,18
9	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	4,291	96,81	415,41
10	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	4,291	42,37	181,81
11	K	783344201	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,291	81,34	349,03
12	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,291	74,35	319,04

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

500,00

13	K	335 R	Instalace informační tabulky	kus	1,000	500,00	500,00
----	---	-------	------------------------------	-----	-------	--------	--------

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

65 169,73

14	M	73534510	tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A4 210x297mm	kus	1,000	19,71	19,71
15	K	952 R	Vyčištění zaneseného potrubí tlakovou vodou	m	70,000	760,00	53 200,00
16	K	952905111	Čerpání vody ze zatopených prostor 8*3	hod	24,000	355,79	8 538,96
17	K	952905211	Mechanické očištění stěn od nánosů bahna 10*5	m2	10,500	117,76	1 236,48
18	K	952905212	Mechanické očištění podlah od nánosů bahna 1,5*4	m2	6,000	74,85	449,10
19	K	952905221	Očištění stěn a podlah od nánosů bahna tlakovou vodou	m2	18,000	70,86	1 275,48

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
			10,5+6+1,5*1		18,000		
20	K	P.0539	Osazení bezpečnostní tabulky na sklopek	ks	1,000	450,00	450,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 365,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				2 225,00
21	K	030001000	Zařízení staveniště	ms	0,025	89 000,00	2 225,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				3 140,00
23	K	075603000	Jiná ochranná pásma - ohrazení výstražnou páskou	m	62,800	50,00	3 140,00
			3,14*20		62,800		

SOUPIS PRACÍ

1. kolo

Realizace oprav SDD a OPDD Černý

Okres

12 - Štola č. 1

Místo

k. ú. Prácheň

Datum

11.11.2025

Účastník

Ministerstvo životního prostředí

Projektant

Zhotovitel

DIAMO, s. p.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 735,44
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 603,44
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 603,44
1	M	73534510	tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A4 210x297mm	kus	1,000	19,71	19,71
2	M	54933000	závěs vratový 150mm	100 kus	0,020	6 686,60	133,73
3	K	R 685	Doprava materiálu nad 25 km (105-25)*2	km	160,000	25,00	4 000,00
4	K	R 9539	Osazení bezpečnostní tabulky	ks	1,000	450,00	450,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				780,00
D	767		Konstrukce zámečnické				177,61
5	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatně svažování	m	1,000	177,61	177,61
					1,000		
D	783		Dokončovací práce - nátěry				602,39
6	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí 0,02*3,14*(1,6*9) 0,02*3,14*(1,6*8) Součet	m2	1,821	35,93	65,43
					1,017		
					0,804		
					1,821		
7	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	1,821	42,37	77,16
8	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	1,821	96,81	176,29
9	K	783344201	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,821	81,34	148,12
10	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,821	74,35	135,39
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3 352,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				132,50
11	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,025	5 300,00	132,50
D	VRN6		Územní vlivy				79,50
12	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	0,015	5 300,00	79,50
D	VRN7		Provozní vlivy				3 140,00
13	K	075603000	Jiná ochranná pásma - ohrazení výstražnou páskou 3,14*20	m	62,800	50,00	3 140,00
					62,800		

SOUPIS PRACÍ

Objekt

Rekonstrukce a opravy SÚD a OPDU Zelený

Objekt

13 - Beschlerles Glück

Místo

k. ú. Ludvíkov pod Smrkem

Datum

11.11.2025

Zadavatel

Ministerstvo životního prostředí

Projektant

Zhotovitel

DIAMO, s. p.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--	----------------------

Náklady soupisu celkem

25 034,26

D HSV Práce a dodávky HSV 18 510,70

D 1 Zemní práce 2 059,20

1	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	1,440	1 430,00	2 059,20
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 451,50

2	M	73534510	tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A4 210x297mm	kus	5,000	39,50	197,50
---	---	----------	---	-----	-------	-------	--------

3	K	985331217	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	2,000	2 420,00	4 840,00
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

4	M	13021017	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm	t	0,005	30 800,00	154,00
---	---	----------	---	---	-------	-----------	--------

5	K	985331911	Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za práci v omezeném prostoru	m	2,000	616,00	1 232,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

6	K	985331912	Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za děku do 1 m jednotlivě	m	2,000	139,00	278,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

7	K	R 685	Doprava materiálu nad 25 km	km	300,000	25,00	7 500,00
---	---	-------	-----------------------------	----	---------	-------	----------

8	K	R 9539	Osazení bezpečnostní tabulky	ks	5,000	450,00	2 250,00
---	---	--------	------------------------------	----	-------	--------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 2 543,56

D 767 Konstrukce zámečnické 177,61

9	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatně svařování	m	1,000	177,61	177,61
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

D 763 Dokončovací práce - nátěry 2 365,95

10	K	783206801	Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí obroušením	m2	6,000	45,06	270,36
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

11	K	783213021	Napouštění dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	6,000	78,84	473,04
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

12	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	6,000	136,23	817,38
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

13	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	2,434	35,93	87,45
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

VV			0,05*3,14*1,5*6		1,413		
----	--	--	-----------------	--	-------	--	--

VV			0,02*3,14*0,7*7		0,308		
----	--	--	-----------------	--	-------	--	--

VV			0,02*3,14*1,6*4		0,402		
----	--	--	-----------------	--	-------	--	--

VV			0,02*3,14*0,9*5,5		0,311		
----	--	--	-------------------	--	-------	--	--

VV			Součet		2,434		
----	--	--	--------	--	-------	--	--

14	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	2,434	42,37	103,13
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

15	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	2,434	96,81	235,64
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

16	K	783344201	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,434	81,34	197,98
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

17	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,434	74,35	180,97
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 980,00

D VRN3 Zařízení staveniště 525,00

18	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,025	21 000,00	525,00
----	---	-----------	---------------------	---	-------	-----------	--------

D VRN6 Územní vlivy 315,00

19	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	0,015	21 000,00	315,00
----	---	-----------	------------------------------------	---	-------	-----------	--------

D VRN7 Provozní vlivy 3 140,00

20	K	075603000	Jiná ochranná pásma - ohrazení výstražnou páskou 3,14*20	m	62,800	50,00	3 140,00
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

62,800

SOUPIS PRACÍ

14 - Šachty R 5

Místo: k. ú. Havlíčkova Borová
Zadávatel: Ministerstvo životního prostředí
Zhotovitel: DIAMO, s. p.

11.11.2025

Průběh
Zpracování

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							62 125,57
D HSV Práce a dodávky HSV							41 051,99
D 1 Zemní práce							7 521,00
1	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm s kofeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	60,000	87,33	5 239,80
			10*3*2		60,000		
2	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	60,000	38,02	2 281,20
D 2 Zakládání							6 352,25
4	K	221211114	Vrty přenosnými kladivy D do 56 mm úklon do 90° hl do 10 m hor. IV	m	5,000	132,73	663,65
			10*0.5		5,000		
5	K	233211115	Zemní vrut pro ploty a dopravní značky D 76 mm dl 800 mm	kus	10,000	568,86	5 688,60
			10		10,000		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							17 519,61
6	K	338171114	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m do zemního vrutu	kus	10,000	40,72	407,20
7	M	55342260	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2000/48x1,5mm	kus	10,000	100,30	1 003,00
8	M	60591206	palisáda dřevěná frézovaná průměr 10 cm	m	60,000	41,12	2 467,20
			10*2*3		60,000		
9	M	13010180	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x5mm	t	0,007	15 818,30	110,73
			1.18*10*2*0.3/1000		0,007		
10	M	30902550	šroub vratový 4.6 M10x100mm	100 kus	0,800	628,74	502,99
			10*8/100		0,800		
11	M	31111005	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M10	100 kus	0,800	87,82	70,26
12	M	31120005	podložka DIN 125-A ZB D 10mm	100 kus	0,800	67,37	53,90
13	M	30925245	šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M8x25mm	100 kus	0,200	186,13	37,23
			10*2/100		0,200		
14	M	31111004	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M8	100 kus	0,200	42,86	8,57
15	M	31120004	podložka DIN 125-A ZB D 8mm	100 kus	0,200	41,57	8,31
16	K	339 R	instalace informační tabulky	kus	1,000	500,00	500,00
17	K	348501213	Montáž oplocení z tyčoviny púlené výšky do 2 m	m	30,000	388,72	11 661,60
			10*3		30,000		
18	M	58594822	směs suchá maltová zdící cementová M15	t	0,250	2 754,48	688,62
			10*25/1000		0,250		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							9 659,13
19	M	73534510	tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A4 210x297mm	kus	3,000	19,71	59,13
20	K	R 685	Doprava materiálu nad 25 km	km	330,000	25,00	8 250,00
			(190-25)*2		330,000		
21	K	R 9539	Osazení bezpečnostní tabulky	ks	3,000	450,00	1 350,00
D PSV Práce a dodávky PSV							3 316,38
D 783 Dokončovací práce - nátěry							3 316,38
22	K	783213021	Napouštění dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	15,420	78,84	1 215,71
			(0.1*3+0.1*3.14/2*3)*2*10		15,420		
23	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	15,420	136,23	2 100,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	M		Práce a dodávky M				670,80
D	46-M		Zemní práce při extr.monť.pracích				670,80
24	K	460031211	Štěpkování keřového porostu průměru kmínku do 5 cm středně hustého při elektromontážích a odvozem	m2	60,000	11,18	670,80
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				12 846,40
25	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečník - výroba držáků palisád 10*2/100*8	hod	1,600	249,50	399,20
26	K	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet 8	hod	8,000	335,83	2 686,64
27	K	HZS4222	Geodet specialista - zaměření 8*2 +4*2	hod	24,000	406,69	9 760,56
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				4 240,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				1 100,00
28	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,025	44 000,00	1 100,00
D	VRN7		Provozní vlivy				3 140,00
30	K	076603000	Jiná ochranná pásma - ohrazení výstražnou páskou 3,14*20	m	62,600	50,00	3 140,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace oprav SDD a OPDD Čechy

Objekt:

15 - Chrbínská štola CHBŠ-2

Místo:

k. ú. Liběčov

Datum:

11.11.2025

Zadavatel:

Ministerstvo životního prostředí

Projektant:

Zhotovitel:

DIAMO, s. p.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							17 691,25
D HSV Práce a dodávky HSV							13 991,65
D 1 Zemní práce							12 552,55
1	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	100,000	87,33	8 733,00
VV					50*2	100,000	
2	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	100,000	38,02	3 802,00
4	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	0,314	55,89	17,55
VV					0,5*0,5*3,14*0,4	0,314	
D 2 Zakládání							1 189,10
5	K	275311611	Základové patky prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20	m3	0,471	1 771,45	834,35
VV					0,5*0,5*3,14*0,8	0,471	
6	M	13021041	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 32mm	t	0,019	15 369,20	292,01
VV					0,5*6*6 31/1000	0,019	
7	M	31316006	sít' výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 6mm	m2	0,990	63,37	62,74
VV					1,1*0,9	0,990	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							250,00
8	K	20 685	Doprava materiálu nad 25 km	km	10,000	25,00	250,00
VV					(30-25)*2	10,000	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							3 699,60
D VRN3 Zařízení staveniště							349,75
9	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,025	13 990,00	349,75
D VRN6 Územní vlivy							209,85
10	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	0,015	13 990,00	209,85
D VRN7 Provozní vlivy							3 140,00
11	K	075603000	Jiná ochranná pásma - ohrazení výstražnou páskou	m	62,800	50,00	3 140,00
VV					3,14*20	62,800	

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Realizace oprav SDD a OPDD Čechy

Objekt

16 - štola Knížkovice

Místo

k. ú. Knížkovice

Číslo

11.11.2025

Zadavatel

Ministerstvo životního prostředí

Za obsah

Zhotovitel

DIAMO, s. p.

Změna č. 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním Indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--	----------------------

Náklady soupisu celkem

22 054,56

D HSV

Práce a dodávky HSV

9 383,47

D 1

Zemní práce

4 398,20

1	K	111111102	Odstranění travin ve svahu přes 1:5 ručně	m2	240,000	7,88	1 891,20
			20*12		240,000		

2	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	20,000	87,33	1 746,60
			20		20,000		

3	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	20,000	38,02	760,40
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

D 2

Zakládání

1 344,30

5	K	216902111	Očištění nezapaženého dna štol	m2	3,000	448,10	1 344,30
			2,0*1,5		3,000		

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 194,21

6	K	348501211	Osazení oplocení z dřevěných prken výšky přes 1 do 2 m	m	3,500	310,88	1 088,08
			1*3,5		3,500		

7	M	60511085	řezivo jehličnaté středové smrč, borovice š 120/150mm tl 24mm dl 4m	m3	0,028	4 081,82	106,13
			0,15*0,025*3,5*2		0,028		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 446,76

8	M	73534510	tabulka bezpečnostní plastová s liskem 2 barvy A4 210x297mm	kus	1,000	19,71	19,71
---	---	----------	---	-----	-------	-------	-------

9	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	0,000	89,32	0,00
			0		0,000		

10	K	966003818	Rozebrání oplocení s příčnicí a ocelovými sloupky z prken a latí	m	3,500	64,87	227,05
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

11	K	R 685	Doprava materiálu nad 25 km	km	70,000	25,00	1 750,00
			(60-25)*2		70,000		

12	K	R 9539	Osazení bezpečnostní tabulky	ks	1,000	450,00	450,00
----	---	--------	------------------------------	----	-------	--------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

8 587,49

D 783

Dokončovací práce - nátěry

8 587,49

13	K	783206801	Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí obroušením	m2	29,400	45,08	1 324,76
			(0,15+0,025)*2*3,5*12*2		29,400		

14	K	783213021	Napouštění dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	31,850	78,84	2 511,05
			(0,15+0,025)*2*3,5*13*2		31,850		

15	K	783216111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	31,850	136,23	4 338,93
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

16	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	1,764	35,93	63,38
			(0,04+0,02)*2*((1,2+1,45+1,2)*2+1,2+1,4)		1,238		
			0,01*4*(0,15*22+1,2*8+0,15*2)		0,528		
			Součet		1,764		

17	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	1,764	42,37	74,74
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

18	K	783344201	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,764	81,34	143,48
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

19	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,764	74,35	131,15
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D M

Práce a dodávky M

223,60

SOUPIS PRACÍ

Objekt

Stavba objektu SV, 3110, 1000, 1000

Strana

17 - Štola Sv. Magdaleny

Místo: k. ú. Vlastějovice

11.11.2025

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí

Projekční

Zhotovitel: DIAMO, s. p.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							9 120,43
D HSV Práce a dodávky HSV							5 575,84
D 2 Zakládání							325,84
1	K	275311611	Základové patky prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20 0,5*0,5*0,7	m3	0,175	1 771,45	310,00
					0,175		
2	M	31316006	sít' výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 6mm 0,5*0,5	m2	0,250	63,37	15,84
					0,250		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							500,00
3	K	339 R	Instalace informační tabulky	kus	1,000	500,00	500,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 750,00
4	K	R 685	Doprava materiálu nad 25 km (120-25)*2	km	190,000	25,00	4 750,00
					190,000		
D PSV Práce a dodávky PSV							184,59
D 783 Dokončovací práce - nátěry							184,59
5	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí 0,03*2*3,14+0,03*(0,4+0,2)*2*2 (0,006*3,14)*28,64/6*(0,5*0,5*3,14)/0,22 Součet	m2	0,558	35,93	20,05
					0,260		
					0,298		
					0,558		
6	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	0,558	42,37	23,64
7	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	0,558	96,81	54,02
8	K	783344201	Základní antikoroziční jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,558	81,34	45,39
9	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,558	74,35	41,49
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							3 360,00
D VRN3 Zařízení staveniště							137,50
10	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,025	5 500,00	137,50
D VRN6 Územní vlivy							82,50
11	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	0,015	5 500,00	82,50
D VRN7 Provozní vlivy							3 140,00
12	K	075603000	Jiná ochranná pásma - ohrazení výstražnou páskou 3 14*20	m	62,800	50,00	3 140,00
					62,800		