



SO 01 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ

MÝČENÍ KERŮ  
DEMONTÁŽ ČESLI

SO 02 KONCENTRAČNÍ PRAH NÁHONU

BETONÁŽ KONCENTRAČNÍHO PRAHU:  
-BETON C25/30  
-KARISIT 100/8x100/8 PŘI OBOU POVRŠÍCH  
-DILATAČNÍ SPÁRY/VSazení POLYSTYRENOVÉ DESKY tl.10mm  
-PO ODBEDNĚNÍ VYLNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR PLASTICKÝM TMELEM  
-OTVOR š.600mm, v.350mm  
-DRAŽKY PRO HRAZENÍ A ČESLE-VÁLCOVANÝ PROFIL "U65"  
DŘEVĚNÉ HRAZENÍ/FOŠNY tl.50mm, dl.600mm  
NOVÉ OCELOVÉ ČESLE ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ

SO 03 BALVANITÝ SKLUZ

- a) ČÁSTEČNÉ ODBOURÁNÍ BETONOVÉHO STUPNĚ  
-VYBOURÁNÍ CELÉ ŽB DESKY PŘELIVNÉ PLOCHY  
-ODTĚŽENÍ VÝPLNĚ POD PŘELIVNOU PLOCHOU  
-UBOURÁNÍ ODPOVÍDAJÍCÍ ČÁSTI PŘÍČNÝCH ŽB ZDI  
b) OPRAVA STÁVAJÍCÍCH KAMENNÝCH NÁBŘEŽNÍCH ZDI U STÁVAJÍCÍHO STUPNĚ  
-OČIŠTĚNÍ ZDIVA DRÁTĚNÝMI KARTÁČI (LB, PB)  
-DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍHO ZDIVA (LB, PB)  
-PŘEZDĚNÍ PŮVODNÍHO KAMENNÉHO ZDIVA (LB)  
-PŘESPÁROVÁNÍ PŮVODNÍCH KAMENNÉHO ZDIVA (LB, PB)  
-DOBETONOVÁNÍ CHYBĚJÍCÍHO ZDIVA (PB)  
c) ODBOURÁNÍ BETONOVÉ PATKY V HORNÍ VODĚ (PB)  
d) REALIZACE NOVOHO BALVANITÉHO SKLUZU  
-ODTĚŽENÍ DNA POTOKA  
-VYBOURÁNÍ KAPES PRO DŘEVĚNÉ PRAHY VE STÁVAJÍCÍM BŘEHOVÉM OPEVNĚNÍ  
-DŘEVĚNÉ PRAHY (MODŘÍNOVÁ KLÁDA dl.3,5m A 5,1m)  
-BALVANY (500-1000kg/ks) STROJNĚ UKLÁDANÉ DO BETONU C25/30  
-SPÁRY MEZI KAMENY PROSPÁNY 50-100mm HLINITOPÍŠČITÝM MATERIÁLEM  
-ODVOZ PŘEBYTKOVÉHO VÝKOPKU

VYPRACOVAL : ING.MIKYŠKOVÁ	NAVRHL : ING.MIKYŠKA	HIP : ING.MIKYŠKA	<b>ažp</b> ATELIER ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Braunerova 1681, 252 63 Roztoky u Prahy tel. 220 91 1419
INVESTOR : Správa KRNP	KRAJ : Královéhradecký		
NÁZEV STAVBY : ZPRŮCHODNĚNÍ STUPNĚ NA BOLKOVSKÉM POTOCE		DATUM 8/2015	ČÍSLO SOUPRAVY :
OBSAH : CELKOVÁ SITUACE STAVBY		STUPEŇ : PROJEKT	ČÍSLO ZAKÁZKY : 80915/P
		FORMÁT : 5 A4 MĚŘÍTKO 1:100	ČÍSLO VÝKRESU : C.2
POSLEDNÍ ZMĚNA :		ULOŽENÍ :	C:\VÝKRESY 2015\KRNP Bolkovský_potok\Bolk C2 SITUACE 100.DWG