

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 536 až 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

I. Smluvní strany**I.1 Objednatel:****Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava**

statutární zástupce: ředitel organizace Mgr. Jiří Mánek

sídlo: 1. máje 260, 385 01 Vimperk

IČ: 00583171

DIČ: CZ00583171

datová schránka ID: mmwuufk

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Vimperk

číslo účtu: 8230281/0100

mobil: 731 530 475

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Antonín Cais – vedoucí Oddělení správy majetku a výroby, mobil: 731 530 269,
e-mail: vimperk@npsumava.cz

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:**Jan Štolka - STAVKO**

se sídlem: Mlýnská 361, 384 51 Volary

spisová značka: oddíl A, vložka 10293 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 47215275

DIČ: CZ47215275

jednající: Jan Štolka, majitel firmy

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Volary

číslo účtu: 660930369/0800

telefon: 723 228 691

e-mail: janstolka@seznam.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3** Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

- ve věcech smluvních – Jan Štolka (tel. 723 228 691)
- ve věcech technických – Jan Štolka (tel. 723 228 691)

za objednatele:

- ve věcech smluvních – Mgr. Jiří Mánek (mobil: 731 530 475)
- ve věcech technických – technický dozor investora (TDI) – bude uveden v zápisu o předání staveniště

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

LC JELENÍ + LS JEŽOVÁ

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- záměr „Oprava lesní cesty Jelení“ a „Oprava lesní svážnice Ježová“, soupis prací a dodávek; zpracoval: Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk
- zadávací podmínky zakázky malého rozsahu; zpracoval: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

a dle nabídky zhotovitele ze dne 2. 9. 2013.

- II.2 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen zpracovaným záměrem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a dalšími souvisejícími předpisy, doklady a technickými normami.
- II.3 Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také předání všech dokladů, revizí a zkoušek, předložení atestů použitých výrobků a materiálů. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla, platnými technickými normami – rozumí se ČSN.
- II.4 Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, budou pro stanovení maxima těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. Brno a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.
- III.2 Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací a dodávek, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

IV. Doba plnění

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- Předpokládané zahájení prací: **září 2013** (ihned po podpisu smlouvy)
- Předpokládané dokončení prací: **11. 10. 2013**
- vyklizení staveniště: do 15 dnů po předání a převzetí díla

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

IV.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 dnů před zahájením stavby.

- IV.3 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
- válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
- nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

- IV.4 Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit i bez udání důvodu. Pokud důvodem přerušení nebude porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, posune se termín dokončení díla o dobu takového přerušení. Objednatel je dále oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoliv provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu doposud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy.

V. Cena díla

- V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Rekapitulace ceny díla LC Jelení + LS Ježová (bez DPH):

Lesní cesta Jelení	917 422,- Kč
Lesní svážnice Ježová	1 045 828,- Kč
Celkem bez DPH	1 963 250,- Kč
DPH 21%	412 283,- Kč
Celkem včetně DPH	2 375 533,- Kč

LC Jelení - Rekapitulace cen dle objektů (bez DPH):

Oprava LC Jelení – ÚP České Žleby	819 682,- Kč
-----------------------------------	--------------

HS trubní vpravo – km 0,654	25 731,- Kč
HS trubní vpravo – km 0,962	25 731,- Kč
Propust DN 50, dl. 7,5 m, vtok. čelo – km 0,962	46 278,- Kč
Celkem bez DPH	917 422,- Kč
DPH 21%	192 659,- Kč
Celkem včetně DPH	1 110 081,- Kč

LS Ježová - Rekapitulace cen dle objektů (bez DPH):

Lesní svážnice Ježová – ÚP Stožec	1 045 828,- Kč
Celkem bez DPH	1 045 828,- Kč
DPH 21%	219 624,- Kč
Celkem včetně DPH	1 265 452,- Kč

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost, tj. bude použit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

- V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě.
- V.3 Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.4 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení maxima těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. Brno a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

VI. Fakturace a platební podmínky
--

- VI.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě faktury vystavené zhotovitelem. Zhotovitel bude oprávněn vystavit fakturu po ukončení realizace díla, tzn. po protokolárním převzetí a předání díla a po úplném odstranění všech případných vad a nedodělků.
- Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů.
- VI.2 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatel nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.

- VI.3 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.4 Faktura (daňový doklad) bude obsahovat tyto údaje:
- obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ objednatele i zhotovitele
 - číslo faktury
 - bankovní spojení objednatele i zhotovitele
 - název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké stavbě, číslo SOD
 - datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění,
 - výše ceny bez daně, sazbu daně, výši daně.
- VI.5 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušování prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.
- VI.6 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2 Kromě zápisů podle čl. VII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od předání a převzetí díla. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací o provedení stavby.
- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.6 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné nejméně 3 pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto provedených prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit, avšak na náklady objednatele za

předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebude zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

- VII.7 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek týkajících se provedení stavby.
- VII.8 Zhotovitel bude při provádění prací využívat veškeré prostředky k ochraně toku a podzemní vody před kontaminací, bude dbát zejména na ochranu povrchových a podzemních vod před ropnými látkami a bude využívat mechanizaci, která bude vybavena ekologicky šetrnými a odbouranými palivy a mazivy.
- VII.9 Zhotovitel se dále zavazuje využít všech dostupných prostředků ke zmírnění vypouštění emisí do ovzduší (vypínání motorů právě nepracujících mechanismů).
- VII.10 Stavební práce mohou být prováděny pouze v době od 6:00 do 20:00 hod.
- VII.11 Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.
- VII.12 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 2 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.
- VII.13 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.14 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.
- VII.15 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů. Ke změně subdodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně subdodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o subdodavatele stejně kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna subdodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením. Pokud se jedná o výměnu subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace, musí být změna tohoto subdodavatele schválena před jejím provedením a po předložení výpisu z obchodního rejstříku subdodavatele a smlouvy mezi zhotovitelem díla a novým subdodavatelem uzavřené ve smyslu § 51 odst. 4 písmene b) zákona o veřejných zakázkách.
- VII.16 Objednatel se zavazuje vykonat technický dozor. Zástupci objednatele pro věci technické a technický dozor investora (TDI) budou uvedeni v zápisu o předání staveniště. Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

VIII. Dodání díla a převjíčka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Převjíčka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou

5 kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.

VIII.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.

VIII.3 Při přejímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách a ostatní potřebné dokumenty.

VIII.4 Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Zhotovitel poskytuje na dílo celé záruku v trvání **36 měsíců**. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.2 U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba, minimálně však 24 měsíců.
- IX.3 Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem, a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
- IX.4 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo e-mailem následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo, má-li smlouva číslo přiděleno
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.6 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.7 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.8 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jí nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.9 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.
- IX.10 S odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě bude započato nejpozději do 5 kalendářních dnů po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, v případě havárie do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.

X. Smluvní pokuty

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **0,1 %** z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s řádným dokončením díla.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **5 000,- Kč** za každý kalendářní den.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 500,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním těchto vad.
- X.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 500,- Kč** za každý i započatý den prodlení a vadu.
- X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.7 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- X.8 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 345 Obchodního zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižší než požadované kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nižší než požadované kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů
- avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě, a dále
- v případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků ze státního rozpočtu nebo jiných grantů pro financování akce
 - v případě, kdy zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy
 - v případě, kdy zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- XI.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:

- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě
- XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.
- XI.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyzněním druhé strany.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou položkové rozpočty zakázky.
- XII.2 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.
- XII.3 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.4 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.6 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Ve Vimperku dne 26. 9. 2013

Ve Volarech dne 11. 9. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU
A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA**

1. máje 260, 385 01 Vimperk
Česká republika / Czech Republic
www.npsumava.cz

[9]

Mgr. Jiří Mánek
ředitel organizace

Jan Štolka
majitel firmy Jan Štolka - STAVKO

Položkový rozpočet stavby

Datum: 11.9.2013

Stavba : 3/2013

Oprava LC Jelení- UP České Žleby

Objednatel : SPRÁVA NP a CHKO ŠUMAVA
1. máje 260
38501 VIMPERK

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : Jan Štolka - STAVKO
Mlýnská 361
38451 Volary

IČO : 47215275
DIČ : CZ-520104048

Za zhotovitele :

Jan Štolka - STAVKO

Mlýnská 361, 384 51 Volary

IČO: 47215275 DIČ: CZ 520104048

TEL: 725 228 691, 721 736 793

Za objednatele :

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU
A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA

1. máje 260, 385 01 Vimperk
Česká republika / Czech Republic
www.npsumava.cz

[9]

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	917 422,00
DPH	21 %	192 659,00
Cena celkem za stavbu		1 110 081

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1 Oprava LC Jelení- ÚP České Žleby	991 815	0	819 682	172 133	89,3
2 HS trubní vpravo - km 0,654	31 135	0	25 731	5 404	2,8
3 HS trubní vpravo- km 0,962	31 135	0	25 731	5 404	2,8
4 Propust DN 50, dl.7,5m, vtok.čelo- km 0,850	55 996	0	46 278	9 718	5,0
Celkem za stavbu	1 110 081	0	917 422	192 659	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1	3/2013 - Oprava LC Jelení- ÚP České Žleby	991 815	0	819 682	172 133	89,3
2	2 - HS trubní vpravo- km 0,654	31 135	0	25 731	5 404	2,8
3	3 - HS trubní vpravo- km 0,962	31 135	0	25 731	5 404	2,8
4	4 - Propust DN 50, dl.7,5m, vtok.čelo- km 0,85	55 996	0	46 278	9 718	5,0
Celkem za stavbu		1 110 081	0	917 422	192 659	100,0

Rekapitulace stavebních dělů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	5,5	50 602	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0,4	3 406	0	0	0	0
5 Komunikace	66,6	610 567	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	5,6	51 292	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	14,2	130 586	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7,7	70 969	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	917 422	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztižené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3/2013	- Oprava LC Jelení- ÚP České Žleby JKSO	
Objekt		SKP	
1	Oprava LC Jelení- ÚP České Žleby	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
3/2013	Oprava LC Jelení- ÚP České Žleby	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	SPRÁVA NP a CHKO ŠUMAVA		
Dodavatel	Jan Štolka - STAVKO	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	819 682	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	819 682	Zařízení stavenišť	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	819 682	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	819 682	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : JAN ŠTOLKA	Jméno : JAN ŠTOLKA	Jméno : JERKOT
Datum : 11. 9. 2017	Datum : 11. 9. 2017	Datum : 20. 9. 2013
Podpis : Jan Štolka - STAVKO Mlýnská 361, 384 51 Volary IČ: 47215275 DIČ: CZ 520104048 Tel: 723 225 691, 721 736 793	Podpis : Jan Štolka - STAVKO Mlýnská 361, 384 51 Volary IČ: 47215275 DIČ: CZ 520104048 Tel: 723 225 691, 721 736 793	Podpis : SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA 1. máje 260, 385 01 Vimperk Česká republika / Czech Republic www.npsumava.cz

Základ pro DPH	21,0 %	819 682 Kč
DPH	21,0 %	172 133 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		991 815 Kč

Poznámka :

Stavba :	3/2013 Oprava LC Jelení- ÚP České Žleby	Rozpočet :	3/2013
Objekt :	1 Oprava LC Jelení- ÚP České Žleby	- Oprava LC Jelení- ÚP České Žleby	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	33 125	0	0	0	0
5 Komunikace	592 421	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	130 586	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	63 550	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	819 682	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	819 682	0
Oborová přírážka	0	0,0	819 682	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	819 682	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	819 682	0
Zařízení staveniště	0	0,0	819 682	0
Provoz investora	0	0,0	819 682	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	819 682	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	819 682	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	3/2013 Oprava LC Jelení- ÚP České Žleby	Rozpočet: 3/2013
Objekt :	1 Oprava LC Jelení- ÚP České Žleby	- Oprava LC Jelení- ÚP České Žleby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122102202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3	m3	72,00	53,98	3 886,56
2	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	3 570,00	8,19	29 238,30
	Celkem za	1 Zemní práce				33 124,86
Díl: 5		Komunikace				
3	564841111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm	m2	3 570,00	89,83	320 693,10
4	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm	m2	1 190,00	71,07	84 573,30
5	571907211R00	Posyp krytu lomovými výsivkami do 35 kg/m2	m2	3 570,00	17,97	64 152,90
6	572211111U00	Vysprav výtluč kam hr drc	m3	40,00	749,67	29 986,80
7	9991	D+M svodnic REVERDO	ks	15,00	6 201,00	93 015,00
	Celkem za	5 Komunikace				592 421,10
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
8	938902105R00	Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,30 m3/m	m	1 235,00	76,32	94 255,20
9	938909612R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 20 cm	m2	1 190,00	30,53	36 330,70
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				130 585,90
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	1 239,28	51,28	63 550,26
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				63 550,26

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	- HS trubní vpravo- km 0,654	JKSO	
Objekt	2	HS trubní vpravo - km 0,654	SKP	
Stavba	3/2013	Oprava LC Jelení- ÚP České Žleby	Měrná jednotka	
Projektant			Počet jednotek	0
Zpracovatel projektu			Náklady na m.j.	0
Objednatel	SPRÁVA NP a CHKO ŠUMAVA		Typ rozpočtu	
Dodavatel	Jan Štolka - STAVKO		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	25 731	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	25 731	Zařízení stavenišť	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	25 731	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	25 731	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno: JAKI ŠTOLKA	Jméno: JAKI ŠTOLKA	Jméno: JAKI ŠTOLKA
Datum: 11. 9. 2013	Datum: 11. 9. 2013	Datum: 11. 9. 2013
Podpis: Jan Štolka - STAVKO Mlýnská 361, 384 51 Volary IČ: 47215275 DIČ: CZ 520104048 Tel: 723 228 691, 721 736 793	Podpis: Jan Štolka - STAVKO Mlýnská 361, 384 51 Volary IČ: 47215275 DIČ: CZ 520104048 Tel: 723 228 691, 721 736 793	Podpis: SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA 1. máje 260, 385 01 Vimperk Česká republika / Czech Republic www.npsumava.cz

Základ pro DPH	21,0 %	25 731 Kč
DPH	21,0 %	5 404 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		31 135 Kč

Poznámka :

Stavba :	3/2013 Oprava LC Jelení- UP České Žleby	Rozpočet : 2
Objekt :	2 HS trubní vpravo - km 0,654	- HS trubní vpravo- km 0,654

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 144	0	0	0	0
5 Komunikace	12 180	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	9 105	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 302	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	25 731	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	25 731	0
Oborová přírážka	0	0,0	25 731	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	25 731	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	25 731	0
Zařízení staveniště	0	0,0	25 731	0
Provoz investora	0	0,0	25 731	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	25 731	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	25 731	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	3/2013 Oprava LC Jelení- ÚP České Žleby	Rozpočet: 2
Objekt :	2 HS trubní vpravo - km 0,654	- HS trubní vpravo- km 0,654

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	9,38	285,39	2 676,96
2	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	9,38	17,09	160,30
3	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	37,50	8,19	307,13
	Celkem za	1 Zemní práce				3 144,39
Díl: 5		Komunikace				
4	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm	m2	37,50	141,11	5 291,63
5	571907211R00	Posyp krytu lomovými výsivkami do 35 kg/m2	m2	37,50	17,97	673,88
6	59222532	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 40/250	kus	3,03	2 051,10	6 214,83
	Celkem za	5 Komunikace				12 180,33
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
7	919511011R00	Zřízení potrubního propustku z beton. trub DN 400	m	7,50	1 213,97	9 104,78
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				9 104,78
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	25,38	51,28	1 301,51
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 301,51

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	- HS trubní vpravo- km 0,962	JKSO	
Objekt			SKP	
3		HS trubní vpravo- km 0,962	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
3/2013		Oprava LC Jelení- ÚP České Žleby	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		SPRÁVA NP a CHKO ŠUMAVA		
Dodavatel		Jan Štolka - STAVKO	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	25 731	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	25 731	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	25 731	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	25 731	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : JAN ŠTOLKA	Jméno : JAN ŠTOLKA	Jméno : JERNY	
Datum : 11. 9. 2013	Datum : 11. 9. 2013	Datum : 20. 9. 2013	
Podpis : Štolka - STAVKO ul. 361, 384 51 Volary IČ: 47215275 DIČ: CZ 520104048 Tel : 723 228 691, 721 736 793	Podpis : Jan Štolka - STAVKO ul. 361, 384 51 Volary IČ: 47215275 DIČ: CZ 520104048 Tel : 723 228 691, 721 736 793	Podpis : SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA 1. máje 260, 385 01 Vimperk Česká republika / Czech Republic www.npsumava.cz	

Základ pro DPH	21,0 %		25 731 Kč
DPH	21,0 %		5 404 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			31 135 Kč

Poznámka :

Stavba :	3/2013 Oprava LC Jelení- ÚP České Žleby	Rozpočet : 3
Objekt :	3 HS trubní vpravo- km 0,962	- HS trubní vpravo- km 0,962

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 144	0	0	0	0
5 Komunikace	5 966	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	15 320	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 302	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	25 731	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	25 731	0
Oborová přírážka	0	0,0	25 731	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	25 731	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	25 731	0
Zařízení staveniště	0	0,0	25 731	0
Provoz investora	0	0,0	25 731	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	25 731	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	25 731	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	3/2013 Oprava LC Jelení- ÚP České Žleby	Rozpočet: 3
Objekt :	3 HS trubní vpravo- km 0,962	- HS trubní vpravo- km 0,962

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	9,38	285,39	2 676,96
2	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	9,38	17,09	160,30
3	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	37,50	8,19	307,13
	Celkem za	1 Zemní práce				3 144,39
Díl: 5		Komunikace				
4	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	37,50	141,11	5 291,63
5	571907211R00	Posyp krytu lomovými výsivkami do 35 kg/m2	m2	37,50	17,97	673,88
	Celkem za	5 Komunikace				5 965,50
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
6	919511011R00	Zřízení potrubního propustku z beton. trub DN 400	m	7,50	1 213,97	9 104,78
7	59222532	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 40/250	kus	3,03	2 051,10	6 214,83
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				15 319,61
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	25,38	51,28	1 301,51
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 301,51

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4	- Propust DN 50, dl.7,5m, vtok.čelo-	JKSO	
Objekt			SKP	
4		Propust DN 50, dl.7,5m, vtok.čelo- km 0,850	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
3/2013		Oprava LC Jelení- ÚP České Žleby	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		SPRÁVA NP a CHKO ŠUMAVA		
Dodavatel		Jan Štolka - STAVKO	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	46 278	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	46 278	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	46 278	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	46 278	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : JAN ŠTOLKA	Jméno : JAN ŠTOLKA	Jméno : JERUŠT
Datum : 11.9.2013	Datum : 11.9.2013	Datum : 20.9.2013
Podpis : Jan Štolka - STAVKO Mlýnská 361, 384 51 Volary IČ: 47216275 DIČ: CZ 520104048 Tel: 723 228 691, 721 736 793	Podpis : Jan Štolka - STAVKO Mlýnská 361, 384 51 Volary IČ: 47216275 DIČ: CZ 520104048 Tel: 723 228 691, 721 736 793	Podpis :  SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA 1. máje 260, 385 01 Vimperk Česká republika / Czech Republic www.npsumava.cz

Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	46 278 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	9 718 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		55 996 Kč

Poznámka :

Stavba :	3/2013 Oprava LC Jelení- UP České Žleby	Rozpočet : 4
Objekt :	4 Propust DN 50, dl.7,5m, vtok.čelo- km 0,850	- Propust DN 50, dl.7,5m, vtok.čelo- km

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	11 188	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	3 406	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	26 868	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 816	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	46 278	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	46 278	0
Oborová přírážka	0	0,0	46 278	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	46 278	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	46 278	0
Zařízení staveniště	0	0,0	46 278	0
Provoz investora	0	0,0	46 278	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	46 278	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	46 278	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	3/2013 Oprava LC Jelení- ÚP České Žleby	Rozpočet: 4
Objekt :	4 Propust DN 50, dl.7,5m, vtok.čelo- km 0,850	- Propust DN 50, dl.7,5m, vtok.čelo- km 0,85

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	1,80	998,54	1 797,37
2	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	15,00	553,33	8 299,95
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	15,00	72,74	1 091,10
	Celkem za	1 Zemní práce				11 188,42
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
4	274311116R00	Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 16/20	m3	1,80	1 892,12	3 405,82
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				3 405,82
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
5	919441211R00	Čelo propustky z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm	kus	1,00	10 382,82	10 382,82
6	919513111R00	Zřízení propustky z trub betonových/ŽB DN 50 cm	m	7,50	1 008,07	7 560,53
7	59222409.A	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 500/2500 integro	kus	3,03	2 945,45	8 924,71
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				26 868,06
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	20,85	230,95	4 815,70
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 815,70

Položkový rozpočet stavby

Datum: 11.9.2013

Stavba : 2/2013

Lesní svážnice Ježová- UP Stožec

Objednatel : SPRÁVA NP a CHKO ŠUMAVA
1. máje 260
38501 VIMPERK

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : Jan Štolka - STAVKO
Mlýnská 361
38451 Volary

IČO : 47215275
DIČ : CZ-520104048

Za zhotovitele: Jan Štolka - STAVKO

Za objednatele :

Mlýnská 361, 384 51 Volary
IČ: 47215275 DIČ: CZ 520104048
tel: 723 228 691, 721 736 793

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU
A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA
1. máje 260, 385 01 Vimperk
Česká republika / Czech Republic
www.npsumava.cz

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		1 045 828,00
DPH	21 %		219 624,00
Cena celkem za stavbu			1 265 452

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
2/213 Lesní svážnice Ježová- ÚP Stožec	1 265 452	0	1 045 828	219 624	100,0
Celkem za stavbu	1 265 452	0	1 045 828	219 624	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
2/213	2/2013 - Lesní svážnice Ježová	1 265 452	0	1 045 828	219 624	100,0
	Celkem za stavbu	1 265 452	0	1 045 828	219 624	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	4,2	43 817	0	0	0	0
5 Komunikace	68,1	711 853	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	13,1	137 378	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	14,6	152 781	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	1 045 828	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0

Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2/2013	- Lesní svážnice Ježová	JKSO	
Objekt			SKP	
2/213		Lesní svážnice Ježová- ÚP Stožec	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2/2013		Lesní svážnice Ježová- ÚP Stožec	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	SPRÁVA NP a CHKO ŠUMAVA			
Dodavatel	Jan Štolka - STAVKO		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 045 828	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 045 828	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 045 828	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 045 828	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno: JAL ŠTOLKA	Jméno: JAL ŠTOLKA	Jméno: JEDYOT
Datum: 11.9.2013	Datum: 11.9.2013	Datum: 20.9.2013
Podpis: Jan Štolka - STAVKO 381 385 01 Vimperk DIČ: CZ 520104048 721 723 691, 721 736 793	Podpis: Jan Štolka - STAVKO 381 385 01 Vimperk DIČ: CZ 520104048 721 723 691, 721 736 793	Podpis: [Signature] SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA 1. máje 260, 385 01 Vimperk Česká republika / Czech Republic www.npsumava.cz

Základ pro DPH	21,0 %	1 045 828 Kč
DPH	21,0 %	219 624 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 265 452 Kč

Poznámka :

Stavba :	2/2013 Lesní svážnice Ježová- ÚP Stožec	Rozpočet : 2/2013
Objekt :	2/213 Lesní svážnice Ježová- ÚP Stožec	- Lesní svážnice Ježová

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	43 817	0	0	0	0
5 Komunikace	711 853	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	137 378	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	152 781	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 045 828	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 045 828	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 045 828	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 045 828	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 045 828	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 045 828	0
Provoz investora	0	0,0	1 045 828	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 045 828	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 045 828	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2/2013 Lesní svážnice Ježová- ÚP Stožec	Rozpočet: 2/2013
Objekt :	2/213 Lesní svážnice Ježová- ÚP Stožec	- Lesní svážnice Ježová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	5 350,00	8,19	43 816,50
	Celkem za	1 Zemní práce				43 816,50
Díl: 5		Komunikace				
2	564841111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm	m2	5 350,00	89,84	480 644,00
3	569851111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrti tloušťky 15 cm	m2	750,00	100,16	75 120,00
4	571907211R00	Posyp krytu lomovými výsivkami do 35 kg/m2	m2	5 350,00	17,97	96 139,50
5	572211111U00	Vysprav výtluč kam hr drc	m3	80,00	749,37	59 949,60
	Celkem za	5 Komunikace				711 853,10
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
6	938902105R00	Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,30 m3/m	m	1 500,00	76,32	114 480,00
7	938909612R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 20 cm	m2	750,00	30,53	22 897,50
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				137 377,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	99912	D+M - svodnice REVERDO dl. 5m	ks	10,00	6 198,67	61 986,70
9	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	1 770,56	51,28	90 794,24
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				152 780,94