

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Odstranění povodňových škod na LC Velbloudka

JKSO:  
Místo: KRNAP

CC-CZ:  
Datum: 27.09.2017

Objednavatel:  
Správa KRNAP

IČ: 00088455  
DIČ: CZ00088455

Zhotovitel:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Jiří Ježek

IČ: 86992261  
DIČ: CZ7810233090

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Odstranění povodňových škod na LC Velbloudka

Místo: KRNP

Datum: 27.09.2017

Objednavatel: Správa KRNP

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Jiří Ježek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady z rozpočtu 0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

5 - Komunikace 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

**2) Ostatní náklady 0,00**

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00**

# ROZPOČET

**Stavba:** Odstranění povodňových škod na LC Velbloudka

Místo: KRNAP Datum: 27.09.2017  
Objednavatel: Správa KRNAP Projektant:  
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemní práce** **0,00**

1	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	102,000	0,00	0,00
"odkopávky krajnice" 2*1,0*0,10*510					102,000		
2	K	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	102,000	0,00	0,00
"odkopávky krajnice" 2*1,0*0,10*510					102,000		
3	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	1 887,000	0,00	0,00
"pro cestu" 510*3,7					1 887,000		

**5 - Komunikace** **0,00**

4	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	1 137,600	0,00	0,00
"povrch cesty" (510-194)*3,6					1 137,600		

**9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání** **0,00**

5	K	938902201	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,15 m3/m	m	54,000	0,00	0,00
"čištění odtokových příkopů od ocel. svodnic"					18,000		
18,0					18,000		
"čištění ocel. svodnic" 36,0					36,000		
6	K	938902202	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,30 m3/m	m	36,000	0,00	0,00
"čištění odtokových příkopů od zemních svodnic" 36					36,000		

**998 - Přesun hmot** **0,00**

7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	215,086	0,00	0,00
---	---	-----------	---	---	---------	------	------

**VP - Vícepráce** **0,00**