

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění povodňové škody na LC Niklův vrch - Šímovky

JKSO:
Místo: KRNAP

CC-CZ:
Datum: 29.09.2017

Objednavatel:
Správa KRNAP

IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jiří Ježek

IČ: 86992261
DIČ: CZ7810233090

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Odstranění povodňové škody na LC Niklův vrch - Šímovky

Místo:	KRNAP	Datum:	29.09.2017
Objednavatel:	Správa KRNAP	Projektant:	
Zhotovitel:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Jiří Ježek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Odstranění povodňové škody na LC Niklův vrch - Šimovky

Místo: KRNAP Datum: 29.09.2017
Objednavatel: Správa KRNAP Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 "dřevěné svodnice" 0,3*30	m3	9,000	0,00	0,00
2	K	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice "ze zemní svodnice" 0,105*30	m3	3,150	0,00	0,00
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "dřevěné svodnice" 0,195*30	m3	5,850	0,00	0,00
4	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním "pro cestu" 215*3,5	m2	752,500	0,00	0,00

4 - Vodorovné konstrukce **0,00**

5	K	467951220	Práh dřevěný dvojitý z kulatiny od 200 do 290 mm "dřevěné svodnice z odkorněných modřinových kuláčů" 30,0	m	30,000	0,00	0,00
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	------	------

5 - Komunikace **0,00**

6	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm "povrch cesty" 215*3,5	m2	752,500	0,00	0,00
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------	----	---------	------	------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **0,00**

7	K	938902201	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,15 m3/m "čištění odtokových příkopů" 14,0 "čištění svodnic" 25,0	m	39,000	0,00	0,00
8	K	966061111	Bourání dřevěných konstrukcí pro LTM "bourání dřevěné svodnice" 0,06*10	m3	0,600	0,00	0,00

998 - Přesun hmot **0,00**

9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	144,882	0,00	0,00
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	------	------

VP - Vícepráce **0,00**