

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění povodňové škody na LC Zimní cesta

JKSO:
Místo: KRNAP

CC-CZ:
Datum: 30.09.2017

Objednavatel:
Správa KRNAP

IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jiří Ježek

IČ: 86992261
DIČ: CZ7810233090

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Odstranění povodňové škody na LC Zimní cesta

Místo: KRNAP

Datum: 30.09.2017

Objednavatel: Správa KRNAP

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Jiří Ježek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

5 - Komunikace 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **0,00**

ROZPOČET

Stavba: Odstranění povodňové škody na LC Zimní cesta

Místo: KRNP Datum: 30.09.2017
Objednavatel: Správa KRNP Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 "zemní svodnice" 0,92	m3	0,920	0,00	0,00
2	K	132401101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5 "zemní svodnice" 0,92	m3	0,920	0,00	0,00
3	K	132501101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 6 "zemní svodnice" 0,92	m3	0,920	0,00	0,00
4	K	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice "ze zemní svodnice" 2,80	m3	2,800	0,00	0,00
5	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním "pro cestu" 355*3,0 "pro zemní svodnice" 106,4	m2	1 171,400 1 065,000 106,400	0,00	0,00

5 - Komunikace **0,00**

6	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm "povrch cesty" 355*3,0	m2	1 065,000 1 065,000	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	------------------------	------	------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **0,00**

7	K	938902201	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,15 m3/m "čištění odtokových příkopů" 30,0	m	30,000 30,000	0,00	0,00
---	---	-----------	---	---	------------------	------	------

998 - Přesun hmot **0,00**

8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	201,360	0,00	0,00
---	---	-----------	--	---	---------	------	------

VP - Vícepráce **0,00**