

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění povodňové škody na LC Dumlichuv mlýn

JKSO:
Místo: KRNAP

CC-CZ:
Datum: 24.09.2017

Objednavatel:
Správa KRNAP

IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jiří Ježek

IČ: 88992261
DIČ: CZ7810233090

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Odstranění povodňové škody na LC Dumlichuv mlýn

Místo:	KRNAP	Datum:	24.09.2017
Objednavatel:	Správa KRNAP	Projektant:	
Zhotovitel:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Jiří Ježek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Odstranění povodňové škody na LC Dumlichuv mlýn

Místo: KRNAP Datum: 24.09.2017
Objednavatel: Správa KRNAP Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	2,450	0,00	0,00
"zemní svodnice" 2,45					2,450		
2	K	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	2,450	0,00	0,00
"ze zemní svodnice" 2,45					2,450		
3	K	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním	m2	840,100	0,00	0,00
"pro cestu" 249*3,0					747,000		
"pro zemní svodnice" 93,10					93,100		

5 - Komunikace **0,00**

4	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	747,000	0,00	0,00
"povrch cesty z ŠD 0/63" 249*3,0					747,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **0,00**

5	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	64,000	0,00	0,00
"odtokové příkopy" 64					64,000		
6	K	966061111	Bourání dřevěných konstrukcí pro LTM	m3	0,240	0,00	0,00
"bourání dřevěné svodnice" 0,06*4					0,240		

998 - Přesun hmot **0,00**

7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	209,115	0,00	0,00
---	---	-----------	--	---	---------	------	------

VP - Vícepráce **0,00**