

SMLOUVA O DÍLO

Č.

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z. č. 89/2012 občanského zákoníku v platném znění

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Radka Braunová
zástupce ve věcech technických: Bc. Jiří Tureček

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

¹⁾Zhotovitel: KAMPA – MARYNKA s.r.o.

se sídlem: Jilemnice Lesní 1060, PSČ: 51401
IČO: 26014998
DIČ: CZ26014998
do obchodního rejstříku zapsána: KS v Hradci Královém oddíl c vložka 20071
bankovní spojení: ČS Jilemnice a.s.
zástupce ve věcech smluvních a technických: Jiří Marynka DIŠ 737236765
adresa pro doručování korespondence: Jilemnice Lesní 1060, PSČ: 51401

(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

Článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění díla podle této Smlouvy jsou stavby mysliveckých zařízení – soubor staveb, které budou využity při péči o zvěř v mimovegetačním období dle přiložené projektové dokumentace, která tvoří přílohou č. 2 této smlouvy a dle výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Soubor staveb tvoří oborní plot, zařízení pro skladování krmiva „krechť“, zařízení na skladování krmiva „krmelec – seník“, zařízení na skladování krmiva „jáma“ v k. ú. Mladé Buky, ppč. 2283, 2291, 1887 – chráněné území KRNAP.

2. Předmět a rozsah prací je dále vymezen podmínkami stavebního povolení, vyjádřeními orgánů a platnými českými právními předpisy, normami a vyhláškami. Zhotovitel bude práce provádět v souladu s normou EU.

Článek III.

ČAS PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech:
 - 1.1. zahájení: do 5 dnů ode dne podpisu této smlouvy
 - 1.2. dokončení: 30.09.2015

Právo na úpravu konečného termínu má zhotovitel pouze v případě zásahu vyšší moci.

2. Objednatel se zavazuje, že v případě zkrácení termínu dokončení díla převezme předmět plnění ve zkrácené lhůtě.

Článek IV. CENA DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné smluvní ceně díla určeného v čl. II. této Smlouvy ve výši: ¹⁾

Položka	bez DPH	DPH	s DPH
Oborní plot	1 050 000 Kč	220 500 Kč	1 270 500 Kč
Zařízení na skladování krmiva „Krecht“	277 000 Kč	58 170 Kč	335 170 Kč
Zařízení na skladování krmiva „Krmelec – Seník“	349 000 Kč	73 290 Kč	422 290 Kč
Zařízení na skladování krmiva „Jáma“	160 613 Kč	33 729 Kč	194 342 Kč
Cena celkem za celé dílo (součet všech položek)	1 836 613 Kč	385 689 Kč	2 222 302 Kč

Jedná-li se o práce podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a podle přílohy č. 2 tohoto zákona.

2. Výše uvedená pevná smluvní cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k realizaci a předání díla.
3. Úprava ceny díla je možná v těchto případech:
 - a) bude-li v době zhotovování díla zákonem upravena výše DPH,
 - b) na základě požadavků objednatele.
4. Pokud bude v průběhu stavby zjištěna potřeba dalších prací, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci ani výkazu výměr, je třeba tyto práce odsouhlasit zástupci obou smluvních stran a projektanta a následně uzavřít dodatek k této smlouvě. Jestliže práce nebudou obsaženy ve výkazu, provede zhotovitel jejich ocenění dle aktuálního systému URS a ponížení dle nabídkových cen ve výkazu výměr.
5. Zhotovitel se seznámil s předanou platnou projektovou dokumentací. V projektové dokumentaci neshledal žádné okolnosti, které by měly vliv na pevnou cenu díla uvedenou v čl. IV. odst. 1. této Smlouvy a prohlašuje, že je schopen dílo za dohodnutou pevnou cenu v této Smlouvě uvedenou, v dohodnuté kvalitě a požadovaném termínu realizovat. Výše uvedená pevná cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k zajištění předmětu plnění této Smlouvy, a to zejména náklady potřebné na realizaci a předání díla zhotovitelem. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a PD, je pro stanovení ceny rozhodující PD.

¹⁾ Povinně vyplněné údaje

6. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v projektové dokumentaci, či v položkovém rozpočtu, ale o nichž zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem, vědět měl nebo vědět mohl. V ceně díla je rovněž zahrnuta mimo jiné cena za zřízení a provoz zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele po celou dobu provádění prací, poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění svých prací, dopravní náklady pro personál a materiál na stavbu, náklady na mechanizaci, spotřeba energie a vody a další náklady zhotovitele, nutné pro včasné a kompletní provedení Díla dle této Smlouvy. V ceně díla je taktéž zahrnuto zajištění prováděcí dokumentace, měření a revizí nutných pro provoz hotového díla.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této Smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě dle realizační projektové dokumentace, výkazu výměr a v termínu určeném dle čl. III. odst. 1.
8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost předaných podkladů Objednatel, přezkoumal projektovou dokumentaci po stránce platných norem a předpisů a potvrzuje, že veškeré doklady, které převzal, uvedené v čl. II této Smlouvy, Zhotoviteli umožní realizaci Díla a odpovídají zákonným podmínkám a všeobecně uznávanému stupni technického pokroku. Zhotovitel za ně přebírá ručení. Pokud se později zjistí, že bude nutno změnit projektovou dokumentaci, popsanou v čl. II této Smlouvy, v důsledku jejího rozporu s přísl. předpisy a zákony, Objednatel nebude akceptovat změnu sjednané ceny za Dílo uvedenou v tomto článku.
9. Povinností Zhotovitele bylo přezkoumat veškeré objemy a komplexnost prací a dodávek a jakékoliv pozdější prokazování chyb nebude Objednatel akceptováno, přičemž důsledky z toho plynoucí nebudou mít vliv na změnu ceny Díla. Stejným způsobem bude postupováno i v případě, že se při provádění prací zjistí, že některá položka v těchto soupisech prací a dodávek úplně chybí, ačkoliv je její existence z předané projektové dokumentace zřejmá nebo pro zhotovení Díla, jeho plnou funkčnost a požadovanou kvalitu, nutná.
10. Bude-li Zhotovitel v prodlení s prováděním Díla podle této Smlouvy delším než 30 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.

Článek V. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

1. Pokud závazné předpisy či závazné části ČSN stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvní vlastnosti díla nebo jeho části, musí provedení těchto zkoušek předcházet dokončení a předání díla.
2. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat odpady, včetně nebezpečných a nečistoty vzniklé jeho pracemi a pracemi jeho subdodavatelů. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady vzniklé svou činností dle čl. II. Zhotovitel je povinen dokladovat způsob likvidace vzniklých odpadů a příslušné listiny doložit objednateli v rámci předávacího řízení.
4. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené zásahy do práv vlastníků sousedních nemovitostí. Sám na vlastní náklady si zajistí zábor veřejného prostranství v případě potřeby.

5. Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do 15 dnů po dokončení díla je bez závad protokolárně předá objednateli.
6. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy.
7. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez písemného souhlasu objednatele přístup třetích osob na staveniště. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
8. Vady a nedodělky z přejímacího řízení a vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny v případě, kdy nelze věc opravit.
9. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování oprávněně reklamované vady neprodleně a odstranit je v co nejkratším termínu, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, s výjimkou vad, které není technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem určeným objednatel.
10. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 10. tohoto článku je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla ve srovnatelných technických a cenových parametrech. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezavazuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.

Článek VI. ZÁVAZKY OBJEDNATELE

1. Změny a úpravy oproti zadání nemající vliv na cenu a termín plnění budou řešeny zástupci pro věci technické a projektantem a zapsány do stavebního deníku. Jakékoliv změny je nutno odsouhlasit projektantem a oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Objednatel svolá do 5 pracovních dnů po písemném vyzvání zhotovitele přejímací řízení stavby. Za písemnou výzvu se považuje i zápis ve stavebním deníku.
3. V případě, že si objednatel v průběhu realizace vyžádá změny stavebního řešení, které je nutno promítnout do projektu, zajistí objednatel změnu projektu a předá tuto změnu bezúplatně zhotoviteli v počtu základních paré. Dopady těchto změn do termínu plnění a cen dodávky budou následně mezi objednatel a zhotovitelem projednány a budou předmětem dodatku k této Smlouvě.
4. Objednatel se zavazuje předat stavební povolení zhotoviteli a dvě vyhotovení projektové dokumentace.

5. Objednatel se zavazuje předat a vymezit zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k zahájení stavby - díla a to protokolárně.
6. Objednatel se zavazuje zabezpečit za úhradu pro potřeby stavby možnost odběru elektrické energie a místa napojení.

Článek VII.

STAVEBNÍ DENÍK A DOKLADY O PRŮBĚHU VÝSTAVBY

1. Zhotovitel povede po celou dobu výstavby stavební deník, týkající se předmětu této Smlouvy.
2. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího bude do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla, zejména údaje o stavu staveniště a počasí, rozsahu a způsobu provádění prací, nasazení pracovníků, strojů a dopravních prostředků, údaje o zahájení a ukončení prací či událostech a překážkách vztahujících se ke stavbě. Stavební deník bude veden od zahájení prací do okamžiku předání díla a bude umístěn u stavbyvedoucího zhotovitele.
3. Záznamy do stavebního deníku provádí mimo zástupce zhotovitele a objednatele a orgánu zmocněných stavebním zákonem, též zástupce autorského dozoru projektanta.
4. Vyžaduje-li to povaha záznamu ve stavebním deníku, musí se protistrana vyjádřit písemně k tomuto záznamu do 3 pracovních dnů po prokazatelném seznámení se s zápisem, jinak se má za to, že s prvotním záznamem souhlasí.
5. Záznam ve stavebním deníku nemůže změnit obsah této Smlouvy.
6. Stavební deník je nezbytnou součástí předání díla, pokud nebude řádně vedený stavební deník předán spolu s dílem, považuje se toto za podstatné porušení Smlouvy a vadu díla a bude bráno jako důvod k odložení přejímacího řízení.

Článek VIII.

PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo vymezené čl. II. této Smlouvy bude splněno protokolárním předáním díla objednateli.
2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů před termínem, kdy bude dílo připraveno k předání.
3. Objednatel je povinen dílo převzít i v případě, že dílo bude mít vady a nedodělky, které nebrání jeho užívání k určenému účelu. Takové vady a nedodělky budou popsány v přejímacím protokolu a musí být odstraněny v termínech sjednaných touto Smlouvou.
4. Pro provedení dílčích předepsaných zkoušek platí ustanovení čl. V. této Smlouvy.
5. Zhotovitel předá Objednateli při předání a převzetí Díla veškeré doklady, protokoly o požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro užívání díla, a to zejména:
 - atesty, záruční listy, prohlášení o shodě
 - zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních
 - stavební deník, návody k obsluze, návody k použití, záruční listy

¹⁾ Povinně vyplněné údaje

- předepsaná měření na hluk, vibrace, mikroklimatické poměry
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí Díla, jejich pasporty a návody k obsluze v českém jazyce
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních zkouškách (např. tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti, revize plynu, elektro, komíny apod.)
- projektovou dokumentaci skutečného provedení ve 4 paré, barevně zakresleny změny
- doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech

Bez těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání.

6. Jestliže bude objednatel požadovat uvedení některé části díla do provozu před termínem dokončení celého díla, budou podmínky tohoto provozu stanoveny zvláštní dohodou.
7. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat, případně odstraňovat závady popř. nedostatky, při kolaudačním řízení.

Článek IX. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy záruku na řádné provedení díla dle čl. II. Smlouvy, na řádné provedení stavebních prací, použití bezvadných materiálů, výrobků a zařízení schválených pro provozování v ČR v **délce 60 měsíců ode dne řádného převzetí díla objednatelem**, tj. bez vad a nedodělků. V případě uplatňování jiné záruční lhůty, např. u některých prvků technického vybavení, kde je záruka stanovena konkrétními výrobci jednotlivých zařízení, předloží zhotovitel nejpozději při předání a převzetí díla seznam těchto materiálů odběrateli s vyznačením délky záruční lhůty, resp. s vyznačením konečného termínu, ke kterému záruka končí. V opačném případě se má za to, že platí na celý rozsah předávaného díla záruční lhůta uvedená dle odst. 1. a 2. tohoto článku od převzetí kompletního díla objednatelem.
2. Na vyzvání objednatele odstraní zhotovitel v záruční době všechny závady díla.

Článek X. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla dle čl. IV. této Smlouvy bude zhotoviteli uhrazena následujícím způsobem: Zhotovitel bude předkládat objednateli měsíční faktury (včetně DPH), ve kterých budou vyúčtovány provedené práce na díle dle této Smlouvy. Součástí každé měsíční faktury bude písemné potvrzení předložené specifikace provedených prací oprávněným zaměstnancem objednatele.
2. Do 10-ti dnů po předání a převzetí díla dle čl. VIII. této Smlouvy je povinen zhotovitel předložit objednateli závěrečnou fakturu - konečné vyúčtování ceny díla, tj. splátek ceny díla (s vyznačením pozastávek z ceny díla) a kopii předávacího protokolu.
3. Úhrada za objednatelem požadované změny díla bude prováděna zvláštními zúčtovacími doklady (fakturami), které zhotovitel vystaví po řádném provedení příslušné změny a po předcházejícím písemném odsouhlasení oprávněným pracovníkem objednatele.
4. Splatnost faktur uvedených v bodě 1. a 2. tohoto článku se stanovuje na 14 dnů ode dne doručení jednotlivých dokladů na adresu sídla objednatele uvedenou v čl. I. této Smlouvy. Nebude-li faktura

splňovat požadavky stanovené touto Smlouvou a platnými právními předpisy, není objednatel povinen fakturu hradit a není v prodlení s placením.

Článek XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel i zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zhotovitel nebo objednatel nesplní závazky plynoucí z této Smlouvy ve lhůtách zde sjednaných a to způsobem dle obč. zák., v platném znění.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zhotovitel bude v prodlení s nedodržením termínů dokončení díla dle čl. III. této Smlouvy o více než 14 dnů. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy i tehdy, jestliže ze všech okolností je zřejmé, že zhotovitel z jakýchkoliv důvodů, které nastaly od podpisu této Smlouvy, není schopen dílo zhotovit v požadovaném termínu a kvalitě. Objednatel je v takovém případě povinen odstoupení od Smlouvy oznámit zhotoviteli písemně. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení listiny o odstoupení. V těchto případech je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20% z celkové ceny díla.
3. Zhotovitel je povinen plnit své závazky vůči svým subdodavatelům řádně a včas, v opačném případě je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za výše uvedených podmínek.

Článek XII. SMLUVNÍ POKUTY A SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může po zhotoviteli požadovat níže uvedenou dohodnutou smluvní pokutu:
 - a) za prodlení s nedodržením termínu dokončení díla dle čl. III. této Smlouvy a to 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta je splatná do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli,
 - b) za prodlení s nedodržením termínu odstraňování vad v záruční době a to smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení,
 - c) za závažné nedodržení smluvních podmínek dle této smlouvy, a to ve výši 1% z celkové smluvní ceny. Za závažné nedodržení smluvních podmínek se považuje provádění prací v rozporu se stavebním povolením nebo projektovou dokumentací bez vědomí projektanta nebo objednatele, neuhrazení svých závazků vůči subdodavatelům za řádně provedené dílo.
Zaplacením těchto smluvních pokut není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu. Smluvní pokuty jsou splatné do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může po objednateli požadovat níže uvedenou dohodnutou smluvní pokutu za prodlení s placením faktur dle č. XI. této Smlouvy a to smluvní pokutu ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta z prodlení je splatná do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty objednateli.

Článek XIII.

¹⁾ Povinně vyplněné údaje

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Dnem předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle vzniklé jeho činností.
2. Dostane-li se zhotovitel do zpoždění, které vzniklo výlučně z důvodů ležících na straně zhotovitele a přes vyzvání práce nevykoná ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem, má objednatel právo nechat provést práce třetí osobou. V takovém případě je zhotovitel povinen hradit objednateli všechny zvýšené náklady. Tato skutečnost dává také objednateli právo na odstoupení od Smlouvy s tím, že vyčíslená škoda bude uhrazena zhotovitelem.
3. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto Smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
4. Vztahy a spory vzniklé z této Smlouvy se řídí obecně platnými českými právními předpisy. Strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy vždy nejprve vzájemným jednáním. Pokud jedna ze stran sdělí druhé straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, bude spor rozhodnut přísl. českým soudem.
5. Obsah této Smlouvy lze měnit resp. provést její zrušení pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě. K návrhu dodatku se smluvní strany zavazují vyjádřit do 3dnů po jeho doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh podala, svým návrhem vázána. Změny a dodatky této Smlouvy platí pouze tehdy, jestliže jsou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jednomu ze smluvních partnerů realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvání okolností vyšší moci, případně o dobu jejich následků. Jako vyšší moc jsou označeny okolnosti a události vzniklé po uzavření Smlouvy a to mimořádné, nepředpokládané a nezávislé na vůli smluvních partnerů a opravňují ke změně smluvních podmínek. Za tyto okolnosti se považují exploze, zemětřesení, povodeň, požár. Každý smluvní partner, kterému není možno vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomit druhého partnera. Tuto informaci je třeba potvrdit doporučeným dopisem úředně ověřeným.
7. Zhotovitel potvrzuje, že se se staveništěm a stavbou na místě seznámil, veškerou předanou dokumentaci vztahující se k předmětu Smlouvy řádně prostudoval a pochopil a je tudíž ve všem dokonale poučen a spraven.
8. Dnem předání staveniště zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené kontaminací půdy, odpadních vod a vodních toků ropnými produkty.
9. Smluvní strany se zavazují účinně spolupracovat při zajištění ochrany a bezpečnosti práce a požární ochrany a to i v případech souběhu prací a činností zhotovitele a přímých dodavatelů objednatele.
10. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla on nebo jeho subdodavatelé neporušují povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, a zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.
11. Dodavatel si zajistí samostatný elektroměr pro odběr el. energie po dobu stavby.

**Článek XIV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Obsah této Smlouvy lze měnit, resp. provést její zrušení, pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě.
2. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Její platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž tři obdrží objednatel, jeden zhotovitel.

Příloha č. 1 – Výkaz výměr

Příloha č. 2 – Projektová dokumentace

Ve Vrchlabí dne **30. 06. 2015**

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ

Hřebáček
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455
- 45 -

Ing. Jan Hřebáček
ředitel Správy KRNP

V D. Boane' dne **9. 7. 15**

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE
tel.: 499 426 114
IČO: 26314998 DIČ: CZ26314998

Marynka
1)

Za správnost: _____

č. 01: _____

¹⁾ Povinně vyplněné údaje

Souhrnný rozpočet stavby


Název stavby: Myslivecké zařízení obora Mladé Buky

Místo: Mladé Buky

Stavbyvedoucí:
Zpracoval: Jiří Marynka DiS

Dne: 7.6.2015

Cena celkem bez DPH	1836613 Kč	
DPH	14 %	
	21 %	1836613 Kč
Cena celkem s DPH		2222302 Kč

Objednatel: Správa KRNP IČ DIČ	Zhotovitel: KAMPA - MARYNKA s.r.o. IČ DIČ  <i>Marynka</i>	Projektant: IČ DIČ  <i>Marynka</i>
Razítko a podpis	Razítko a podpis	Razítko a podpis

Rekapitulace nákladů dle hlav v CZK

Náklady na	Náklady investiční výstavby			Náklady z inv. prostředí	Celkové náklady
	stavební část	technolog. část	celkem		
Rekapitulace nákladů stavby	1 836 613,03	0,00	1 836 613,03	0,00	1 836 613,03
C. Stavební objekt	1 836 613,03	0,00	1 836 613,03	0,00	1 836 613,03
ZRN	1 836 613,03	0,00	1 836 613,03	0,00	1 836 613,03
HSV-montáž z rozpočtu	1 836 613,03	0,00	1 836 613,03	0,00	1 836 613,03
01 - Oborní plot	1 050 000,13	0,00	1 050 000,13	0,00	1 050 000,13
02 - Zařízení na skladování krmiva kři	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	277 000,00
03 - Zařízení na skladování krmiva kři	349 000,09	0,00	349 000,09	0,00	349 000,09
04 - Zařízení na skladování krmiva jai	160 612,81	0,00	160 612,81	0,00	160 612,81

Myslivecká zařízení - Obora Mladé Buky

REKAPITULACE STAVEB

označení	název	cena bez DPH
SO_01	Oborní plot	1 050 000,00
SO_02	Zařízení na skladování krmiva " Krecht "	277 000,00
SO_03	Zařízení na skladování krmiva " Krmelec -Seník"	349 000,00
SO_04	Zařízení na skladování krmiva " Jáma "	160 613,00
Celková cena staveb bez DPH		1 836 613,00 Kč
DPH 21%		385 688,73 Kč
Celková cena staveb s DPH		2 222 301,73 Kč

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
 STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
 Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE
 tel.: 498 426 114
 IČO: 26014998 DIČ: CZ26014998

Marynka

Marynka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Myslivecké zařízení obora Mladé Buky**

Název objektu **Oborní plot**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

07.06.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2		Montáž	1 050 000,13	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř.)		1 050 000,13	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant						D Celkové náklady					
Datum a podpis				Razítko		23 Součet 7, 12, 19-22					1 050 000 Kč
Objednatel						24 DPH 14,00 % z 0,00					
Datum a podpis				Razítko		25 DPH 21,00 % z 1 050 000,13					220 500 Kč
Zhotovitel						26 Cena s DPH (ř. 23-25)					1 270 500 Kč
Datum a podpis						E Přípočty a odpočty					
						27 Dodávky zadavatele					0,00
						28 Klouzavá doložka					0,00
						29 Zvýhodnění + -					0,00

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
 STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
 Razítko 1060 514 01 JILEMNICE
 tel.: 499 426 114
 IČO: 26014998 DIČ: CZ26014998

ROZPOČET

Stavba: Myslivecké zařízení obora Mladé Buky

Objekt: Oborní plot

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Kód Popis MJ 0,00 0,000

0,00 0,000

001: Zemní práce

41 472,79 0,000

1	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorách - hornina 1 až 4 - ruční výkop pro osazení sloupků	m3	36,032	818,00	29 474,18	0,000
2	133302011	Příplatek k cenám hloubení šachet ručním nebo pneum. nářadím za lepivost horniny - hornina 4, soudržná, plocha výkopu do 4 m2	m3	12,011	782,00	9 392,60	0,000
3	174101102	Zásyp sypaninou - uzavřené prostory s urovnáním povrchu zásypu, se zhutněním	m3	16,390	159,00	2 606,01	0,000

002: Základy

384,58 0,408

4	271531111	Polštáře zhutněné pod základy - z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 32 mm	m3	0,074	1 020,00	75,48	0,160
5	275313311	Základové patky z betonu - třída C 8/10	m3	0,110	2 810,00	309,10	0,248

003: Svislé konstrukce

267 517,20 59,764

6	338121111	Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových prefabrikovaných - zasypání zeminou a udusáním	kus	138,000	217,00	29 946,00	0,000
7	338121125	Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových prefabrikovaných - zabetonování patky betonem tř. B 12,5 (C 12/15), objem jednotlivě přes 0,15 do 0,20 m3	kus	70,000	542,00	37 940,00	34,006
8	338121mat	Plotový sloupek 160/160/2000 mm atyp - / betonový armovaný (4 x DN 12 mm, třmínky DN 6 mm á 150 mm), C 25/30 - krytí výztuže 20 mm, 2 ks kotevní otvory DN 20 mm, sražené hrany 10/10 mm	kus	208,000	463,00	96 304,00	25,334
9	767911240	Montáž oplocení z pletiva - lesní uzlíkové pletivo výšky 2000 mm, skl. svahu přes 15 °	m	720,000	67,70	48 744,00	0,000
10	767911mat	Lesní uzlíkové pletivo oborní výšky 2000 mm, zink. drát pr. 2,0mm, 2000/14/150, 14 drátů	m	756,000	72,20	54 583,20	0,423

099: Přesun hmot HSV

40 665,85 0,000

11	998018001	Přesun hmot ruční - HSV do 50 m v areálu obory	t	60,172	296,00	17 810,91	0,000
12	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot za zvětšený přesun - HSV za každých dalších i započatých 100 m - v areálu obory - průměrně dalších 200 m	t	120,358	115,00	13 841,17	0,000
13	998232124	Příplatek k přesunu hmot HSV pro oplocení za zvětšený přesun - vzdálenost do 5000 m	t	60,172	115,00	6 919,78	0,000
14	998232145	Příplatek k přesunu hmot HSV pro oplocení za zvětšený přesun - za každých dalších i započatých 5000 m	t	60,172	34,80	2 093,99	0,000

762: Konstrukce tesařské

662 446,71 30,592

15	762112130	Montáž konstrukce stěn a příček na hladko - z hraněného a polohraněného řeziva, průřezová plocha přes 224 do 288 cm2	m	624,000	50,50	31 512,00	0,000
16	76212mat1	Hranol ze smrkového dřeva - rozměry >160x160 mm, délka 3000 mm - sloupek	m3	16,773	5 780,00	96 947,94	10,332
17	762112110	Montáž konstrukce stěn a příček na hladko - z hraněného a polohraněného řeziva, průřezová plocha do 120 cm2	m	1 354,000	63,30	85 708,20	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
18	76212mat2	Hranol ze smrkového dřeva - rozměry 100×100 mm, délka 3000-4000 mm	m3	14,217	5 770,00	82 032,09	8,758
19	762439001	Montáž obložení stěn - podkladový rošt pro lesnické pletivo	m	3 600,000	41,70	150 120,00	0,072
20	762439mat	Lat' - L×B×H 3000-5000×80×50 mm, materiál smrk	m	4 140,000	19,30	79 902,00	10,184
21	762395000	Spojovací prostředky pro montáž oplocení - svory, hřebíky	m3	47,550	838,00	39 846,90	1,156
22	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním - třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	47,550	811,00	38 563,05	0,090
23	762-soub1	Zhotovení odnímatelné brány O1	soubor	3,000	4 330,00	12 990,00	0,000
24	762-soub2	Zhotovení zaskoku Z1	soubor	1,000	8 660,00	8 660,00	0,000
25	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské vodorovně do 50 m - v areálu obory	t	30,609	337,00	10 315,23	0,000
26	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro konstrukce tesařské prováděný bez použití mechanizace - v areálu obory	t	30,609	371,00	11 355,94	0,000
27	998762194	Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce tesařské - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 1000 m	t	30,609	370,00	11 325,33	0,000
28	998762199	Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce tesařské - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, za k.d. i započ. 1000 m přes 1000 m	t	275,481	11,50	3 168,03	0,000
767: Konstrukce zámečnické						21 150,00	0,000
29	767920120	Montáž vrat a vrátek k oplocení - na sloupky zděné nebo betonové, plocha jednotlivě přes 2 do 4 m2	kus	1,000	2 410,00	2 410,00	0,000
30	767920250	Montáž vrat a vrátek k oplocení - na sloupky ocelové, plocha přes 8 do 10 m2	kus	1,000	2 410,00	2 410,00	0,000
31	767920mat	dvoukřídlá brána 4360x2380mm - viz výkres	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	0,000
32	767920mat2	branka 1000x2380mm - viz výkres	kus	1,000	4 330,00	4 330,00	0,000
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce						9 620,00	0,000
33	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení trasy oplocení	Kč	1,000	4 810,00	4 810,00	0,000
34	012303000	Geodetické práce po výstavbě - dokumentace a zaměření skutečného stavu	Kč	1,000	4 810,00	4 810,00	0,000
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						6 743,00	0,000
35	05	Mimořádně ztížené dopravní podmínky - (ztížená doprava materiálu na stavbu)	kpl	1,000	2 410,00	2 410,00	0,000
36	06	Doprava zaměstnanců dodávkami na pracoviště a zpět - (ztížená doprava zaměstnanců na stavbu)	kpl	1,000	963,00	963,00	0,000
37	07	Zařízení staveniště - (zdroj el. energie, vody, sklad nářadí)	kpl	1,000	3 370,00	3 370,00	0,000

Celkem

1 050 000 Kč

90,764

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
 STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
 Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE
 tel.: 499 426 114
 IČO: 26014998 DIČ: CZ26014998

Marynka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Myslivecké zařízení obora Mladé Buky**

JKSO

Název objektu **Zařízení na skladování krmiva krecht**

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

07.06.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady			B			Doplňkové náklady			C			Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00							
2		Montáž	277 000,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00							
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00							
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00							
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00							
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00							
7	ZRN (ř.)		277 000,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00							
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00							

Projektant

D Celkové náklady

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

23 Součet 7, 12, 19-22 277 000 Kč

24 DPH 14,00 % z 0,00

25 DPH 21,00 % z 277 000,00 58 170 Kč

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 335 170 Kč

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky zadavatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění +- 0,00

Datum a podpis

KAMPA
MARYNKA S.R.O.
STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE
tel.: 499 426 114
IČO: 26014998 DIČ: CZ26014998

ROZPOČET

Stavba: Myslivecké zařízení obora Mladé Buky

Objekt: Zařízení na skladování krmiva krecht

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Kód	Popis	MJ	0,00	0,000
			0,00	0,000

001: Zemní práce

50 238,07 0,000

1	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené - hornina 4, množství do 100 m3	m3	54,141	221,00	11 965,16	0,000
2	132301101	Hloubení rýh šířky do 600 mm - hornina 4, množství do 100 m3	m3	7,325	922,00	6 753,65	0,000
3	162201101	Vodorovné přemístění výkopku - hornina 1 až 4, do 20 m	m3	122,930	21,90	2 692,17	0,000
4	167101101	Nakládání, vykládání a překládání neulehlého výkopku - nakládání, množství do 100 m3, hornina 1 až 4	m3	61,465	120,00	7 375,80	0,000
5	171203112	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhuštění - na svahu přes 1:5 do 1:2	m3	61,465	349,00	21 451,29	0,000

002: Základy

35 769,00 30,266

6	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebírek a trativodů - v rýze nebo zářezu, sklon do 1:2,5	m2	55,400	16,50	914,10	0,009
7	21197mat	geotextilie 300g/m2	m2	58,170	23,90	1 390,26	0,000
8	212561111	Výplň odvodňovacích trativodů kamenivem hrubým drceným - frakce 8 až 16 mm	m3	5,540	896,00	4 963,84	9,224
9	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních - průměr 100 mm	m	27,700	35,30	977,81	0,014
10	271531111	Polštáře zhuštěné pod základy - z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 32 mm	m3	1,520	896,00	1 361,92	3,283
11	273321211	Základové desky z betonu železového - třída C 12/15	m3	1,016	1 990,00	2 021,84	2,292
12	273362021	Výztuž základových desek ze sítě - svařované sítě	t	0,121	26 100,00	3 158,10	0,128
13	274311311	Základové pásy prokládané kamenem - třída C 8/10	m3	4,559	1 720,00	7 841,48	11,270
14	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	0,330	172,00	56,76	0,000
15	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	0,330	32,40	10,69	0,000
16	274361821	Výztuž základových pásů z oceli - ocel 10 505 (R)	t	0,114	30 400,00	3 465,60	0,121
17	279113125	Základová zeď z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu - prostředí běžné, třída C 12/15, tloušťka zdiva přes 300 do 400 mm	m2	4,125	1 160,00	4 785,00	3,746
18	279361821	Výztuž základových zdí z oceli - ocel 10 505	t	0,168	28 700,00	4 821,60	0,178

003: Svislé konstrukce

55 178,48 22,824

19	311113130	Nadzákladová zeď z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu - třída C 16/20, tloušťka zdiva 100 mm - tvárnice T10PD	m2	16,600	469,00	7 785,40	5,486
20	311113132	Nadzákladová zeď z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu - třída C 16/20, tloušťka zdiva přes 150 do 200 mm	m2	2,000	660,00	1 320,00	0,857
21	311113133	Nadzákladová zeď z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu - třída C 16/20, tloušťka zdiva přes 200 do 250 mm	m2	26,100	832,00	21 715,20	14,695
22	311361821	Výztuž nadzákladových zdí z oceli - ocel 10 505	t	0,721	28 900,00	20 836,90	0,756
23	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,054	5 570,00	300,78	0,001

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
24	31794mat	Tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140	t	0,059	25 600,00	1 510,40	0,059
25	346245999	Příplatek za ochranu svislé izolace před poškozením zaléváním maltou - malta cementová min. MC-10	m2	16,600	103,00	1 709,80	0,971
004: Vodorovné konstrukce						6 089,58	1,964
26	417321313	Beton ztužujících pásů a věnců, železový (bez výztuže) - třída C 16/20	m3	0,812	2 260,00	1 835,12	1,832
27	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců, včetně vzpěr - zřízení	m2	5,320	200,00	1 064,00	0,028
28	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců, včetně vzpěr - odstranění	m2	5,320	43,30	230,36	0,000
29	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců - ocel 10 505	t	0,099	29 900,00	2 960,10	0,104
006: Úpravy povrchu						5 479,83	2,722
30	631315611	Mazanina z betonu prostého, hlazená dřevěným hladítkem - tloušťka kce přes 120 do 240 mm, třída C 16/20	m3	1,178	3 160,00	3 722,48	2,658
31	631319165	Příplatek za přehlazení povrchu betonové mazaniny ocelovým hladítkem - tloušťka mazaniny přes 120 do 240 mm, poprášení cementem 10 kg/m3	m3	1,178	384,00	452,35	0,012
32	631362021	Výztuž mazanin z betonů (z kameniva) a z lehkých betonů - svařované sítě - drát žebírkový	t	0,050	26 100,00	1 305,00	0,053
009: Ostatní konstrukce a práce						1 483,57	0,003
33	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci - měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	6,080	40,30	245,02	0,003
34	949111111	Lešení lehké pomocné kovové trubkové - výška lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	34,500	35,90	1 238,55	0,000
099: Přesun hmot HSV						18 084,83	0,000
35	998011001	Přesun hmot pro budovy s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo kovovou - výška do 6 m	t	57,779	161,00	9 302,42	0,000
36	998011018	Příplatek za zvětšený přesun pro budovy zděné přes vymezenou největší dopravní vzdálenost - do 5000 m	t	57,779	152,00	8 782,41	0,000
711: Izolace proti vodě						10 450,08	0,379
37	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěrem za studena - penetrační, plocha vodorovná	m2	8,125	5,85	47,53	0,000
38	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěrem za studena - penetrační, plocha svislá	m2	20,613	12,70	261,79	0,000
39	71111mat	lak penetrační asfaltový Penetral ALP	kg	10,058	45,20	454,62	0,010
40	711131617	Izolace proti zemní vlhkosti stěn nebo základů novou fólií - podmínky běžné, šířka 2 m	m2	32,300	46,10	1 489,03	0,028
41	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením - NAIP, plocha vodorovná	m2	16,250	59,80	971,75	0,007
42	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením - NAIP, plocha svislá	m2	41,225	68,50	2 823,91	0,016
43	71114mat	asf. oxidovaný pás G200 S40	m2	66,096	61,50	4 064,90	0,317
44	998711101	Přesun hmot pro izolaci proti vodě - výška objektu do 6 m	t	0,379	670,00	253,93	0,000
45	998711194	Příplatek k ceně přesunu hmot pro izolaci proti vodě - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 1000 m	t	0,379	218,00	82,62	0,000
762: Konstrukce tesařské						12 002,41	0,654
46	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním - třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	1,141	719,00	820,38	0,002
47	762133132	Montáž bednění stěn - z hrubých fošen, tloušťka do 60 mm, na sraz	m2	2,880	37,00	106,56	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
48	76213mat	fošny tl. 50 mm	m3	0,160	5 120,00	819,20	0,088
49	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů pravidelných - řezivo hraněné, délka přes 100 m, průřezová plocha přes 120 do 224 cm2	m	33,850	115,00	3 892,75	0,000
50	76233mat2	hranoly smrkové	m3	0,521	5 120,00	2 667,52	0,287
51	762341210	Montáž bednění - střechy rovné, sklon do 60 °, s vyřezáním otvorů, prkna hrubá, na sraz, tloušťka do 32 mm	m2	15,975	63,10	1 008,02	0,000
52	76234mat	prkna hrubá smrková tl. 24mm	m3	0,460	3 590,00	1 651,40	0,253
53	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny - svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	0,981	744,00	729,86	0,024
54	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské vodorovně do 50 m - výška objektu do 6 m	t	0,654	128,00	83,71	0,000
55	998762194	Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce tesařské - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 1000 m	t	0,654	341,00	223,01	0,000

764: Konstrukce klempířské**26 585,78****0,155**

56	764011612	Podkladní plech z Pz barveného plechu rš 200 mm - plech v kvalitě Balex Metal SP PE 25 tl. 0,5mm	m	4,500	324,00	1 458,00	0,008
57	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu s povrch úpravou rš 670 mm sklonu do 30° - plech v kvalitě Balex Metal SP PE 25 tl. 0,5mm	m2	15,975	1 150,00	18 371,25	0,121
58	764212633	Oplechování štítu závětnou lištou z Pz barveného plechu rš 250 mm - plech v kvalitě Balex Metal SP PE 25 tl. 0,5mm	m	11,600	555,00	6 438,00	0,025
59	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské - výška objektu do 6 m	t	0,155	1 150,00	178,25	0,000
60	998764194	Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce klempířské - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 1000 m	t	0,155	905,00	140,28	0,000

766: Konstrukce truhlářské**7 181,36****0,278**

61	766411212	Montáž obložení stěn - prkna na sraz, měkké dřevo	m2	14,198	177,00	2 513,05	0,000
62	766417211	Montáž obložení stěn - rošt, podkladový	m	36,915	33,50	1 236,65	0,000
63	76641mat1	prkna smrková hrubá přizmovaná tl. 24mm impregnovaná	m3	0,409	3 590,00	1 468,31	0,225
64	76641mat2	latě smrkové 60x40mm impregnované	m3	0,097	5 120,00	496,64	0,053
65	76641mat3	rámová hmoždinka HILTI HRD-C 10x100	kus	90,000	12,80	1 152,00	0,000
66	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské - výška objektu do 6 m	t	0,279	490,00	136,71	0,000
67	998766194	Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce truhlářské - montáž - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 1000 m	t	0,279	638,00	178,00	0,000

767: Konstrukce zámečnické**26 986,32****0,316**

68	767652210	Montáž vrat otočných - do ocelové konstrukce, plocha do 6 m2	kus	1,000	2 580,00	2 580,00	0,001
69	76765mat	ocelová vrata dvoukřídla z profilů Jäckl, oboustranné oplechování, úhelníková zárubeň, nátěr hnědý - 1700x2000mm	kus	1,000	20 500,00	20 500,00	0,235
70	767995103	Montáž ostatních atypických kovových stavebních doplňkových konstrukcí - hmotnost jednotlivě přes 10 do 20 kg	kg	40,771	41,00	1 671,61	0,002
71	76799mat1	ocelový profil U100	kg	37,312	41,00	1 529,79	0,037
72	76799mat2	úhelník rovnoramenný ocelový - rozměry 50x50x5 mm	kg	7,536	41,00	308,98	0,041
73	998767101	Přesun hmot pro kovové stavební doplňkové konstrukce - výška objektu do 6 m	t	0,316	724,00	228,78	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
74	998767194	Příplatek k ceně přesunu hmot pro kovové stavební doplňkové konstrukce - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 1000 m	t	0,316	529,00	167,16	0,000
783: Nátěry						3 200,69	0,009
75	783695132	Nátěry truhlářských výrobků vodou ředitelné, lazurovacím lakem - 2x lakování	m2	37,131	86,20	3 200,69	0,009
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce						8 540,00	0,000
76	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení na parcele	Kč	1,000	4 270,00	4 270,00	0,000
77	012303000	Geodetické práce po výstavbě - dokumentace a zaměření skutečného stavu	Kč	1,000	4 270,00	4 270,00	0,000
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						9 730,00	0,000
78	05	Mimořádně ztížené dopravní podmínky - (ztížená doprava materiálů na stavbu)	kpl	1,000	5 980,00	5 980,00	0,000
79	06	Doprava zaměstnanců dodávkami na pracoviště a zpět - (ztížená doprava zaměstnanců na stavbu)	kpl	1,000	1 020,00	1 020,00	0,000
80	07	Zařízení staveniště - (zdroj el. energie, vody, sklad nářadí)	kpl	1,000	2 730,00	2 730,00	0,000
Celkem						277 000 Kč	59,569

KAMPA
MARNKA s.r.o.
STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE
tel.: 498 426 114
IČO: 26014998 DIČ: CZ26014998

Margus

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Myslivecké zařízení obora Mladé Buky**

Název objektu **Zařízení na skladování krmiva krmelec - seník**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

07.06.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady			B			Doplňkové náklady			C			Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00							
2		Montáž	349 000,09	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00							
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00							
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00							
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00							
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00							
7	ZRN (ř.)		349 000,09	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00							
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00							

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

KAMPA
MARYNKA
 STAVEBNÍ A KAMENICKÉ P. S. R. S.
 Lesní 1060, 514 01 JILEMNIC
 tel.: 499 426 174
 IČ: 26014998 DIČ: CZ26014998

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	349 000 Kč
24	DPH 14,00 % z 0,00	
25	DPH 21,00 % z 349 000,09	73 290 Kč
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	422 290 Kč

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky zadavatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Myslivecké zařízení obora Mladé Buky

Objekt: Zařízení na skladování krmiva krmelec - seník

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Kód	Popis	MJ	0,00	0,000
			0,00	0,000

001: Zemní práce

2 320,50 0,000

1	133301101	Hloubení šachet - hornina 4, množství do 100 m3	m3	1,688	970,00	1 637,36	0,000
2	162201101	Vodorovné přemístění výkopku - hornina 1 až 4, do 20 m	m3	1,688	23,70	40,01	0,000
3	171203112	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění - na svahu přes 1:5 do 1:2	m3	1,688	381,00	643,13	0,000

002: Základy

10 608,95 5,796

4	271531111	Polštáře zhutněné pod základy - z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 32 mm	m3	0,180	979,00	176,22	0,389
5	279113124	Základová zeď z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu - prostředí běžné, třída C 12/15, tloušťka zdiva přes 250 do 300 mm	m2	7,875	979,00	7 709,63	5,315
6	279361821	Výztuž základových zdí z oceli - ocel 10 505	t	0,087	31 300,00	2 723,10	0,092

009: Ostatní konstrukce a práce

2 352,00 0,000

7	949111111	Lešení lehké pomocné kozové trubkové - výška lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	40,500	42,00	1 701,00	0,000
8	949111113	Lešení lehké pomocné kozové trubkové - výška lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	15,500	42,00	651,00	0,000

099: Přesun hmot HSV

1 982,24 0,000

9	998011001	Přesun hmot pro budovy s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo kovovou - výška do 6 m	t	5,796	176,00	1 020,10	0,000
10	998011018	Příplatek za zvětšený přesun pro budovy zděné přes vymezenou největší dopravní vzdálenost - do 5000 m	t	5,796	166,00	962,14	0,000

762: Konstrukce tesařské

120 859,62 5,702

11	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním - třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	9,956	785,00	7 815,46	0,019
12	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů pravidelných - řezivo hraněné, délka přes 100 m, průřezová plocha do 120 cm2	m	77,900	98,80	7 696,52	0,000
13	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů pravidelných - řezivo hraněné, délka přes 100 m, průřezová plocha přes 120 do 224 cm2	m	285,360	126,00	35 955,36	0,000
14	76233mat2	hranolý smrkové	m3	6,262	5 590,00	35 004,58	3,444
15	762341210	Montáž bednění - střechy rovné, sklon do 60 °, s vyřezáním otvorů, prkna hrubá, na sraz, tloušťka do 32 mm	m2	70,970	68,90	4 889,83	0,000
16	76234mat	prkna hrubá smrková tl. 24mm	m3	2,044	3 920,00	8 012,48	1,124
17	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny - svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	8,306	812,00	6 744,47	0,202
18	762521108	Položení podlah - nehotobovaných na sraz, z fošen hrubých	m2	30,000	68,10	2 043,00	0,000
19	76252mat	fošny smrkové hrubé tl. 50 mm	m3	1,650	5 590,00	9 223,50	0,908
20	762595001	Spojovací prostředky podlah, konstrukcí podkladových, zakrytí kanálů a výkopů - hřebíky, vruty	m2	30,000	18,50	555,00	0,006

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
21	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské vodorovně do 50 m - výška objektu do 6 m	t	5,702	140,00	798,28	0,000
22	998762194	Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce tesařské - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 5000 m	t	5,702	372,00	2 121,14	0,000
764: Konstrukce klempířské						101 487,65	0,634
23	764011612	Podkladní plech z Pz barveného plechu rš 200 mm - plech v kvalitě Balex Metal SP PE 25 tl. 0,5mm	m	21,150	326,00	6 894,90	0,037
24	764111643	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrch úpravou rš 670 mm sklonu do 60° - plech v kvalitě Balex Metal SP PE 25 tl. 0,5mm	m2	70,220	1 160,00	81 455,20	0,548
25	764212633	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz barveného plechu rš 250 mm - plech v kvalitě Balex Metal SP PE 25 tl. 0,5mm	m	18,020	606,00	10 920,12	0,039
26	764311604	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz barveného plechu rš 330 mm - plech v kvalitě Balex Metal SP PE 25 tl. 0,5mm	m	3,400	233,00	792,20	0,010
27	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské - výška objektu do 6 m	t	0,634	1 260,00	798,84	0,000
28	998764194	Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce klempířské - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 5000 m	t	0,634	988,00	626,39	0,000
766: Konstrukce truhlářské						61 191,24	1,229
29	766417211	Montáž obložení stěn - rošt, podkladový	m	15,000	68,10	1 021,50	0,000
30	766418891	Montáž obložení stěn - prkna hrubá na sraz - vnitřní stěny skladu	m2	18,198	354,00	6 442,09	0,000
31	766418892	Montáž obložení stěn - prkna hrubá překládaná (peření)	m2	36,885	522,00	19 253,97	0,000
32	766418893	Montáž obložení stěn - prkna hrubá ve dvou vrstvách s mezerou - obklad štítů	m2	7,700	531,00	4 088,70	0,000
33	76641mat5	hranoly smrkové impregnované 60x140mm	m3	0,139	5 590,00	777,01	0,076
34	76641mat6	prkna smrková hrubá prizmovaná tl. 24mm impregnovaná - šířka 100mm	m3	0,820	3 540,00	2 902,80	0,451
35	76641mat7	prkna smrková hrubá prizmovaná tl. 24mm impregnovaná - šířka 150mm	m3	1,275	3 540,00	4 513,50	0,701
36	766997811	D+M dveře dřevěné jednokřídlé 900x2100mm - z impregnovaných prken a fošen s vrchním nátěrem	kus	1,000	2 610,00	2 610,00	0,000
37	766997812	D+M dveře dřevěné dvoukřídlé 2040x2100mm - z impregnovaných prken a fošen s vrchním nátěrem	kus	1,000	8 750,00	8 750,00	0,000
38	766999015	D+M jesle 1750x1700 mm - žebřiny pr. 30-40 mm s mezerami 110 mm	kus	2,000	1 860,00	3 720,00	0,000
39	766999021	D+M jesle 2590x1700 mm - žebřiny pr. 30-40 mm s mezerami 110 mm	kus	2,000	2 800,00	5 600,00	0,000
40	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské - výška objektu do 6 m	t	1,228	535,00	656,98	0,000
41	998766194	Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce truhlářské - montáž - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 5000 m	t	1,228	696,00	854,69	0,000
783: Nátěry						33 705,89	0,086
42	783695132	Nátěry truhlářských výrobků vodou ředitelné, lazurovacím lakem - 2x lakování	m2	357,812	94,20	33 705,89	0,086
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce						9 320,00	0,000
43	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení na parcele	Kč	1,000	4 660,00	4 660,00	0,000
44	012303000	Geodetické práce po výstavbě - dokumentace a zaměření skutečného stavu	Kč	1,000	4 660,00	4 660,00	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

5 172,00

0,000

45	05	Mimořádně ztížené dopravní podmínky - (ztížená doprava materiálů na stavbu)	kpl	1,000	2 980,00	2 980,00	0,000
46	06	Doprava zaměstnanců dodávkami na pracoviště a zpět - (ztížená doprava zaměstnanců na stavbu)	kpl	1,000	1 400,00	1 400,00	0,000
47	07	Zařízení staveniště - (zdroj el. energie, vody, sklad nářadí)	kpl	1,000	792,00	792,00	0,000

Celkem349 000 Kč13,447

KAMPA
MARYNKA S.R.O.
 STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
 Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE
 tel.: 499 426 111
 IČO: 26014998 DIČ: CZ26014998

Marynka

[Signature]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Myslivecké zařízení obora Mladé Buky**

JKSO

Název objektu **Zařízení na skladování krmiva jáma**

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

07.06.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	160 612,81	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		160 612,81	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
 STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
 Lesní 1060, 514 01 JILEMNIC
 tel.: 499 426 114
 IČO: 26014998 DIČ: CZ26014998

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	160 613 Kč
24	DPH 14,00 % z 0,00	
25	DPH 21,00 % z 160 612,81	33 729 Kč
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	194 342 Kč

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky zadavatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Myslivecké zařízení obora Mladé Buky

Objekt: Zařízení na skladování krmiva jáma

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Kód	Popis	MJ	0,00	0,000
-----	-------	----	------	-------

0,00	0,000
------	-------

001: Zemní práce

57 328,81	7,020
-----------	-------

1	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené - hornina 4, množství do 100 m3	m3	75,420	259,00	19 533,78	0,000
2	133301101	Hloubení šachet - hornina 4, množství do 100 m3	m3	0,250	1 040,00	260,00	0,000
3	162201102	Vodorovné přemístění výkopku - hornina 1 až 4, přes 20 do 50 m	m3	75,670	30,60	2 315,50	0,000
4	171203112	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění - na svahu přes 1:5 do 1:2	m3	75,670	409,00	30 949,03	0,000
5	175101201	Obsyp objektů - bez prohození sypaniny	m3	3,900	447,00	1 743,30	0,000
6	1751012mat	Kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	7,020	360,00	2 527,20	7,020

002: Základy

11 122,00	0,710
-----------	-------

7	275313611	Základové patky z betonu - třída C 16/20	m3	0,250	2 440,00	610,00	0,564
8	990171131	Montáž atypických ocelových konstrukcí - profilů - hmotnost profilu přes 30 kg/m, hmotnost konstrukce do 1 t	t	0,146	18 000,00	2 628,00	0,000
9	9901711mat	ocelový profil HEB č. 220	kg	146,000	54,00	7 884,00	0,146

005: Komunikace

68 862,70	43,999
-----------	--------

10	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného, velikosti 16-32 mm - tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	33,000	85,90	2 834,70	6,499
11	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného, velikosti 16-32 mm - tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	33,000	158,00	5 214,00	12,746
12	584121111	Osazení silničních panelů ze železobetonu - podklad kamenivo těžené, tloušťka podkladu do 40 mm, panely jakékoliv	m2	54,000	141,00	7 614,00	4,509
13	5841211mat1	Panel silniční - KZD 29/824 (3000/1500/150)	ks	8,000	4 400,00	35 200,00	13,504
14	5841211mat2	Panel silniční - KZD 1/300/200/15 (3000/2000/150)	ks	2,000	5 800,00	11 600,00	4,500
15	5841211mat3	Panel silniční - KZD 1/300/100/15 (3000/1000/150)	ks	2,000	3 200,00	6 400,00	2,240

099: Přesun hmot HSV

10 899,30	0,000
-----------	-------

16	998222012	Přesun hmot na zpevněných plochách s krytem z kameniva - pro jakékoliv délky	t	51,729	71,20	3 683,10	0,000
17	998222199	Příplatek k přesunu hmot na zpevněných plochách s krytem z kameniva - za každých dalších i započatých 1000 m	t	465,561	15,50	7 216,20	0,000

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 000,00	0,000
-----------	-------

18	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení na parcele	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
19	012303000	Geodetické práce po výstavbě - dokumentace a zaměření skutečného stavu	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

2 400,00	0,000
----------	-------

20	05	Mimořádně ztížené dopravní podmínky - (ztížená doprava materiálů na stavbu)	kpl	1,000	350,00	350,00	0,000
21	06	Doprava zaměstnanců dodávkami na pracoviště a zpět - (ztížená doprava zaměstnanců na stavbu)	kpl	1,000	850,00	850,00	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
22	07	Zařízení staveniště - (zdroj el. energie, vody, sklad nářadí)	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	0,000
Celkem						160 613 Kč	51,729

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
 STAVEBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
 Lesní 1060, 514 01 JILEMNICE
 tel.: 499 426 114
 IČO: 26014998 DIČ: CZ26014998

Marynka