

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Hádecká

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 11.11.2016

Objednavatel:
Správa Krkonošského národního parku

IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Jiří Ježek

IČ: 86992261
DIČ: CZ7810233090

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Hádecká

Místo:

Datum:

11.11.2016

Objednavatel:

Správa Krkonošského národního parku

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

VP - Vícepráce

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba: Lesní cesta Hádecká

Místo:

Datum:

11.11.2016

Objednavatel:

Správa Krkonošského národního parku

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	490,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 7" 490,0		490,000		
			Součet		490,000		
2	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	4,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 7" 4		4,000		
			Součet		4,000		
3	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	6,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 7" 6		6,000		
			Součet		6,000		
4	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	13,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 7" 13		13,000		
			Součet		13,000		
5	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	2,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 7" 2		2,000		
			Součet		2,000		
6	K	114203104	Rozebrání záhozů a rovnání na sucho	m3	6,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 3,0+3,0		6,000		
			Součet		6,000		
7	K	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	51,800	0,00	0,00
			"z tab. č. 5" 226,0*0,10		22,600		
			"z tab. č. 6" 267,50*0,10		26,750		
			"z tab. č. 18" 24,50*0,10		2,450		
			Součet		51,800		
8	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	611,200	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 599,20		599,200		
			"z tab. č. 9" 6,0+6,0		12,000		
			Součet		611,200		
9	K	122601101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 7 objem do 100 m3	m3	4,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 9" 3,0+1,0		4,000		
			Součet		4,000		
10	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	38,938	0,00	0,00
			"z tab. č. 11" 31,78		31,780		
			"z tab. č. 12" 1,89		1,890		
			"z tab. č. 13" 3,15		3,150		
			"z tab. č. 15" 0,45		0,450		
			"z tab. č. 16" 0,45		0,450		
			"z tab. č. 17" 1,218		1,218		
			Součet		38,938		
11	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	41,250	0,00	0,00
			"z tab. č. 15" 20,03		20,030		
			"z tab. č. 16" 16,54		16,540		
			"z tab. č. 17" 4,68		4,680		
			Součet		41,250		

12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	37,470	0,00	0,00
			"z tab. č. 15" 20,48		20,480		
			"z tab. č. 16" 16,99		16,990		
			Součet		37,470		
13	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	694,380	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 599,20		599,200		
			"z tab. č. 5" 226,0*0,10		22,600		
			"z tab. č. 6" 267,50*0,10		26,750		
			"z tab. č. 11" 19,68		19,680		
			"z tab. č. 12" 1,23		1,230		
			"z tab. č. 15" 8,15		8,150		
			"z tab. č. 16" 8,42		8,420		
			"z tab. č. 17" 5,90		5,900		
			"z tab. č. 18" 24,50*0,10		2,450		
			Součet		694,380		
14	K	162201451	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 300 mm	kus	4,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 7" 4		4,000		
			Součet		4,000		
15	K	162201452	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 500 mm	kus	6,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 7" 6		6,000		
			Součet		6,000		
16	K	162201453	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 700 mm	kus	13,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 7" 13		13,000		
			Součet		13,000		
17	K	162201454	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 900 mm	kus	2,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 7" 2		2,000		
			Součet		2,000		
18	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 9" 6,0+6,0		12,000		
			Součet		12,000		
19	K	162401152	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	4,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 9" 3,0+1,0		4,000		
			Součet		4,000		
20	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	36,560	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 36,56		36,560		
			Součet		36,560		
21	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	676,330	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 599,20-36,56		562,640		
			"z tab. č. 5" 226,0*0,10		22,600		
			"z tab. č. 6" 267,50*0,10		26,750		
			"z tab. č. 9" 6,0+6,0		12,000		
			"z tab. č. 9" 3,0+1,0		4,000		
			"z tab. č. 11" 19,68		19,680		
			"z tab. č. 12" 1,23		1,230		
			"z tab. č. 15" 9,40		9,400		
			"z tab. č. 16" 9,68		9,680		
			"z tab. č. 17" 5,90		5,900		
			"z tab. č. 18" 24,50*0,10		2,450		
			Součet		676,330		
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	34,960	0,00	0,00
			"z tab. č. 11" 14,50		14,500		
			"z tab. č. 12" 0,91		0,910		
			"z tab. č. 13" 6,30		6,300		
			"z tab. č. 15" 7,99		7,990		
			"z tab. č. 16" 4,42+0,84		5,260		
			Součet		34,960		

23	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	5,150	0,00	0,00
			"z tab. č. 15" 3,09		3,090		
			"z tab. č. 16" 2,06		2,060		
			Součet		5,150		
24	M	583312020	Štěrkodrt' netříděná do 100 mm amfibolit	t	9,737	0,00	0,00
			"z tab. č. 15" 3,09*1,8907		5,842		
			"z tab. č. 16" 2,06*1,8907		3,895		
			Součet		9,737		
25	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	6 881,730	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 6363,73		6 363,730		
			"z tab. č. 5" 226,0		226,000		
			"z tab. č. 6" 267,50		267,500		
			"z tab. č. 18" 24,50		24,500		
			Součet		6 881,730		
26	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	6,400	0,00	0,00
			"z tab. č. 15" 3,20		3,200		
			"z tab. č. 16" 3,20		3,200		
			Součet		6,400		
2 - Zakládání							0,00
27	K	274211312	Zdivo základových pasů pod zdmi a valy rubové z lomového kamene upraveného	m3	3,008	0,00	0,00
			"základ čel TP 1*4,70*0,80*0,80		3,008		
			Součet		3,008		
28	K	274214111	Základové pasy z lomového kamene objemu do 3 m3	m3	1,220	0,00	0,00
			"z tab. č. 15" 0,61		0,610		
			"z tab. č. 16" 0,61		0,610		
			Součet		1,220		
29	K	274315222	Základové pasy z betonu prostého C 8/10	m3	1,128	0,00	0,00
			"z tab. č. 17" 1,128		1,128		
			Součet		1,128		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							0,00
30	K	327215120	Zdivo nadzákladové rubové z kamene lomařsky upraveného	m3	1,755	0,00	0,00
			"čelo TP 1*4,50*0,60*1,30*0,50		1,755		
			Součet		1,755		
31	K	327215132	Zdivo nadzákladové obkladní z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním MC	m3	1,755	0,00	0,00
			"čelo TP 1*4,50*0,60*1,30*0,50		1,755		
			Součet		1,755		
4 - Vodorovné konstrukce							0,00
32	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,138	0,00	0,00
			"z tab. č. 17" 0,138		0,138		
			Součet		0,138		
33	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	0,950	0,00	0,00
			"z tab. č. 15" 0,51		0,510		
			"z tab. č. 16" 0,44		0,440		
			Součet		0,950		
34	K	463211142	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce	m3	3,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 15" 3,0		3,000		
			Součet		3,000		
35	K	465511512	Dlažba z lomového kamene do maltý s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 250 mm	m2	5,280	0,00	0,00
			"z tab. č. 15" 2,64		2,640		
			"z tab. č. 16" 2,64		2,640		
			Součet		5,280		
36	K	465513111	Dlažba z nasbíraného kamene na sucho bez vyplnění spár plocha do 20 m2 tl 200 mm	m2	50,500	0,00	0,00
			"z tab. č. 11" 48,0		48,000		

"z tab. č. 12" 2,5 2,500
Součet 50,500

5 - Komunikace

0,00

37	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	6 567,500	0,00	0,00
					"z tab. č. 2" 6275,50	6 275,500	
					"z tab. č. 6" 267,50	267,500	
					"z tab. č. 18" 24,50	24,500	
					Součet	6 567,500	
38	K	564851112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm	m2	6 230,700	0,00	0,00
					"z tab. č. 2" 5938,70	5 938,700	
					"z tab. č. 6" 267,50	267,500	
					"z tab. č. 18" 24,50	24,500	
					Součet	6 230,700	
39	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	226,000	0,00	0,00
					"z tab. č. 5" 226,0	226,000	
					Součet	226,000	
40	K	566901144	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	15,350	0,00	0,00
					"z tab. č. 15" 6,65	6,650	
					"z tab. č. 16" 8,70	8,700	
					Součet	15,350	
41	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 30 kg/m2	m2	5 968,460	0,00	0,00
					"z tab. č. 2" 5676,46	5 676,460	
					"z tab. č. 6" 267,50	267,500	
					"z tab. č. 18" 24,50	24,500	
					Součet	5 968,460	
42	M	583441970	šterkodrt' frakce 0-63	t	65,456	0,00	0,00
					"z tab. č. 2" 34,62*1,8907	65,456	
					Součet	65,456	
43	K	597069111	Příplatek ZKD 10 mm tl lože přes 100 mm u rigolu dlážděného	m2	180,000	0,00	0,00
					"z tab. č. 17" 180,0	180,000	
					Součet	180,000	
44	K	597161111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene	m2	12,000	0,00	0,00
					"z tab. č. 17" 12,0	12,000	
					Součet	12,000	

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

45	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000	0,00	0,00
					"z tab. č. 16" 2	2,000	
					Součet	2,000	
46	K	919541012	Zřízení propustků z trub ocelových DN 400	m	9,000	0,00	0,00
					9,0	9,000	
					Součet	9,000	
47	M	140111060	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353, 219 x 6,3 mm	m	9,000	0,00	0,00
					9,0	9,000	
					Součet	9,000	
48	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 700	m	7,000	0,00	0,00
					"z tab. č. 16" 7,0	7,000	
					Součet	7,000	
49	K	919541131	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 900	m	8,000	0,00	0,00
					"z tab. č. 15" 8,0	8,000	
					Součet	8,000	
50	M	143332800	trubka ocelová spirálově svařovaná hladká ČSN 41 1375.1 D813 tl 8 mm	m	8,000	0,00	0,00
					"z tab. č. 15" 8,0	8,000	
					Součet	8,000	
51	M	143332450	trubka ocelová spirálově svařovaná hladká DN 630 tl. 8 mm	m	7,000	0,00	0,00

"z tab. č. 16" 7,0 7,000
Součet 7,000

52	K	953943125	Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	1,500	0,00	0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	------	------

"z tab. č. 17" 1,50 1,500
Součet 1,500

53	K	953943126	Osazování ocelové svodnice	kus	101,000	0,00	0,00
----	---	-----------	----------------------------	-----	---------	------	------

"z tab. č. 11" 96 96,000
"z tab. č. 12" 5 5,000
Součet 101,000

54	M	553470006	Ocelová svodnice dl. 6,0 m	kus	5,000	0,00	0,00
----	---	-----------	----------------------------	-----	-------	------	------

"z tab. č. 12" 5 5,000
Součet 5,000

55	M	553470005	Ocelová svodnice dl. 5,0 m	kus	96,000	0,00	0,00
----	---	-----------	----------------------------	-----	--------	------	------

"z tab. č. 11" 96 96,000
Součet 96,000

56	K	953943127	Vybourání ocelové svodnice	m	21,000	0,00	0,00
----	---	-----------	----------------------------	---	--------	------	------

"z tab. č. 13" 21,0 21,000
Součet 21,000

57	K	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	17,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--------------------------------------	---	--------	------	------

"z tab. č. 14" 11,0+6,0 17,000
Součet 17,000

58	M	553470001	Ocelová svodnice dl. 1,0 m	m	6,000	0,00	0,00
----	---	-----------	----------------------------	---	-------	------	------

"z tab. č. 17" 6,0 6,000
Součet 6,000

997 - Přesun sutě 0,00

59	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	34,935	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	--------	------	------

60	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	279,480	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	---------	------	------

34,935*8 279,480

998 - Přesun hmot 0,00

61	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	5 477,055	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-----------	------	------

62	K	998225193	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 3000 m	t	5 477,055	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-----------	------	------

VP - Vícepráce 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00