

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Bleskovka

JKSO: 822 29
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27.10.2015

Objednavatel:
Správa Krkonošského národního parku

IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455

IČ:
DIČ:

IČ: 86992261
DIČ: CZ7810233090

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
------------	-------	------

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	
--------------	--

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Bleskovka

Místo:

Datum:

27.10.2015

Objednavatel:

Správa Krkonošského národního parku

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Ostatní práce související s realizací stavby	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Bleskovka

Místo: Datum: 27.10.2015
Objednavatel: Správa Krkonošského národního parku Projektant: Ing. Jiří Ježek
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	111203202	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 10000 m2	m2	3 514,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 5" 3514,00		3 514,000		
			Součet		3 514,000		
2	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	4,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 5" 4		4,000		
			Součet		4,000		
3	K	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	99,710	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 13,96		13,960		
			"z tab. č. 8" (110,0*0,15)+(324,50*0,10)		48,950		
			"z tab. č. 10" (266,25+101,75)*0,10		36,800		
			Součet		99,710		
4	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	233,350	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 125,65		125,650		
			"z tab. č. 8" 203,50*0,20		40,700		
			"z tab. č. 11" 67,0		67,000		
			Součet		233,350		
5	K	125303111	Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace lesnicko-technické v hornině tř. 4	m3	3,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 12" 3,0		3,000		
			Součet		3,000		
6	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1,250	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 1,25		1,250		
			Součet		1,250		
7	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 12" 3,0		3,000		
			Součet		3,000		
8	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	333,060	0,00	0,00
			99,71+233,35		333,060		
			Součet		333,060		
9	K	162201475	Vodorovné přemístění pařezů do 3 km D do 300 mm	kus	4,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 5" 4		4,000		
			Součet		4,000		
10	K	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů ztuhnutých	m3	30,000	0,00	0,00
			10*3,0		30,000		
			Součet		30,000		
11	M	583441970	štěrkodrt' frakce 0-63	t	56,721	0,00	0,00
			10*3,0*1,8907		56,721		
			Součet		56,721		
12	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů neztuhnutých	m3	296,610	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"z tab. č. 1" 139,61		139,610		
			"z tab. č. 8" (110,0*0,15)+(324,50*0,10)		48,950		
			"z tab. č. 10" (266,25+101,75)*0,10		36,800		
			"z tab. č. 11" 67,0		67,000		
			"z tab. č. 12" 3,0		3,000		
			"z tab. č. 13" 1,25		1,250		
			Součet		296,610		
13	K	181102301	Úprava pláň v zářezích bez zhutnění	m2	276,700	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 276,70		276,700		
			Součet		276,700		
14	K	181102302	Úprava pláň v zářezích se zhutněním	m2	7 412,750	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" 6241,75		6 241,750		
			"z tab. č. 8" 709,50		709,500		
			"z tab. č. 9" 46,00		46,000		
			"z tab. č. 10" 266,25+101,75		368,000		
			"z tab. č. 13" 47,50		47,500		
			Součet		7 412,750		
15	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	107,900	0,00	0,00
			"z tab. č. 11" 89,00		89,000		
			"z tab. č. 12" 18,90		18,900		
			Součet		107,900		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

16	K	334213345	Zdivo nadzákladové piliřů, opěr, křídel obkladní z lomového kamene tl 250-450 mm s	m3	2,900	0,00	0,00
			"z tab. č. 7" 2,90		2,900		
			Součet		2,900		

5 - Komunikace

0,00

17	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm	m2	51,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" 51,00		51,000		
			Součet		51,000		
18	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	368,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 10" 266,25+101,75		368,000		
			Součet		368,000		
19	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	203,500	0,00	0,00
			"z tab. č. 8" 203,50		203,500		
			Součet		203,500		
20	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	643,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 8" 275,00		275,000		
			"z tab. č. 10" 266,25+101,75		368,000		
			Součet		643,000		
21	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	766,050	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" 720,05		720,050		
			"z tab. č. 9" 46,00		46,000		
			Součet		766,050		
22	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	5 250,500	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" 4816,00		4 816,000		
			"z tab. č. 8" 434,50		434,500		
			Součet		5 250,500		
23	K	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	m2	5 552,550	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" 5506,55		5 506,550		
			"z tab. č. 9" 46,00		46,000		
			Součet		5 552,550		
24	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10	m2	2 182,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" 2182,00		2 182,000		
			Součet		2 182,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	571905111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 25 kg/m2	m2	6 432,250	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" 6182,75		6 182,750		
			"z tab. č. 8" 203,50		203,500		
			"z tab. č. 9" 46,00		46,000		
			Součet		6 432,250		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

26	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	286,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 3" 286,00		286,000		
			Součet		286,000		

27	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	1 166,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 3" 1166,00		1 166,000		
			Součet		1 166,000		

28	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	15,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 3" 15,00		15,000		
			Součet		15,000		

998 - Přesun hmot 0,00

29	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	4 574,080	0,00	0,00
30	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živiničným, betonovým do 1000 m	t	4 574,080	0,00	0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN1 - Ostatní práce související s realizací stavby 0,00

31	K	VRN 2	Zkouška hutnění jednotlivých konstrukčních vrstev	kus	8,000	0,00	0,00
32	K	VRN 3	Granulometrický rozbor MZK (zrnistostní zkouška)	kus	2,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00