

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

F.8.

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Lví

Objekt: 0007 - Most VI - km 3,723 - 3,731

JKSO: 821 19

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19.04.2014

Objednavatel:

Správa Krkonošského národního parku

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Alena Blažková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jiří Ježek

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Lví

Objekt: 0007 - Most VI - km 3,723 - 3,731

Místo: Datum: 19.04.2014

Objednavatel: Správa Krkonošského národního parku Projektant: Ing. Alena Blažková

Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Lví

Objekt: 0007 - Most VI - km 3,723 - 3,731

Místo: Datum: 19.04.2014

Objednavatel: Správa Krkonošského národního parku Projektant: Ing. Alena Blažková
Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	6,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 6,0		6,000		
			Součet		6,000		
2	K	155282212	Očištění ploch tlakovou vodou - skalních	m2	7,340	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 7,34		7,340		
			Součet		7,340		

4 - Vodorovné konstrukce **0,00**

5	K	421361412	Výztuž mostních desek ze svařovaných sítí nad 4 kg/m2	t	0,184	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 0,004952*32,3*1,15		0,184		
			Součet		0,184		
6	K	457311116	Vyrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně úpravy povrchu	m3	3,230	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 32,3*0,10		3,230		
			Součet		3,230		
26	K	465511512	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 250 mm	m2	5,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 5,0		5,000		
			Součet		5,000		

5 - Komunikace **0,00**

7	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	32,300	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 32,30		32,300		
			Součet		32,300		
8	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	32,300	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 32,30		32,300		
			Součet		32,300		
9	K	577123121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	32,300	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 32,30		32,300		
			Součet		32,300		
10	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného	m2	32,300	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 32,30		32,300		
			Součet		32,300		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **0,00**

11	K	938111111	Čištění zdiva opěr, piliřů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	7,340	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 7,34		7,340		
			Součet		7,340		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	985142212	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl do 12 m/m2	m2	7,340	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 7,34		7,340		
			Součet		7,340		
13	K	985232112	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2	m2	7,340	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 7,34		7,340		
			Součet		7,340		
14	K	985233121	Úprava spár po spárování zdiva uhazením spára dl do 12 m/m2	m2	7,340	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 7,34		7,340		
			Součet		7,340		

997 - Přesun sutě

0,00

15	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	20,349	0,00	0,00
			20,349		20,349		
			Součet		20,349		
16	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	20,349	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 32,30*0,3*2,1		20,349		
			Součet		20,349		
17	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	691,866	0,00	0,00
			20,349*34		691,866		

998 - Přesun hmot

0,00

18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	30,416	0,00	0,00
19	K	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 2000 m	t	30,416	0,00	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

20	K	711321132	Provedení hydroizolace mostovek za horka nátěr asfaltem modifikovaným	m2	37,460	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 32,30+(2,0*8,6*0,3)		37,460		
			Součet		37,460		
21	M	111613460	asfalt stavebně-izolační, AOSI 85/25 B2 bal. 190 kg	t	0,094	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" (32,30+(2,0*8,6*0,3))*0,0025		0,094		
			Součet		0,094		
22	K	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP	m2	86,158	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 2*(1,15*(32,30+(2*8,6*0,3)))		86,158		
			Součet		86,158		
23	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral	m2	86,158	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 2*(1,15*(32,30+(2*8,6*0,3)))		86,158		
			Součet		86,158		
24	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,551	0,00	0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

25	K	460030174	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 30 cm	m2	32,300	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 32,30		32,300		
			Součet		32,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00