

C.3.5.

stavba: Rekonstrukce turistického chodníku  
"Petrovka - Ptačí kámen - Brádlerova bouda"

Koordinační situace:

měř.: 1 : 500

Povrch: Doplnit stávající dlažbu a chodník dodlaždit na šíři 1,4 - 1,5 m

POVRCHOVÉ KOŘENY:

překrýt vrstvou perku - prům. tl. 100 mm  
km 1,067 - 1,069 - v prům. šíři 1,55 m  
km 1,164 - 1,171 - v prům. šíři 1,55 m

PŘEKLADOVÝ TP:

km 1,073 - stávající TP - vybourat

PODÉLNÉ PŘÍKOPY:

km 1,063 - 1,072 - čistit příkop vlevo (0,30 m3/m)  
km 1,073 - 1,080 - čistit příkop vlevo (0,30 m3/m)  
km 1,081 - 1,086 - čistit příkop vlevo (0,30 m3/m)  
km 1,092 - 1,105 - čistit příkop vlevo (0,30 m3/m)  
km 1,141 - 1,151 - čistit příkop vlevo (0,30 m3/m)  
km 1,151 - 1,173 - čistit příkop vlevo (0,15 m3/m)  
km 1,173 - 1,186 - čistit příkop vlevo (0,30 m3/m)  
km 1,200 - 1,236 - čistit příkop vlevo (0,15 m3/m)  
km 1,262 - 1,283 - čistit příkop vlevo (0,50 m3/m)  
km 1,283 - 1,335 - - čistit příkop vlevo (0,30 m3/m)

PŘEKLADOVÝ TP:

km 1,107 - stávající TP - vybourat

PŘEKLADOVÝ TP:

km 1,132 - stávající TP - vybourat

LÁVKA - km 1,132:

osadit novou dřevěnou lávku - délky 3 m, šíře 1,5 m, bez zábradlí

LÁVKA - km 1,141:

stávající dřevěná lávka - vybourat  
osadit novou - délky 3 m, šíře 1,5 m, bez zábradlí  
+ čistit odtokový příkop v délce 3 m (0,30 m3/m)

LÁVKA - km 1,151:

stávající dřevěná lávka - vybourat  
osadit novou - délky 3 m, šíře 1,5 m, bez zábradlí  
+ čistit odtokový příkop v délce 2 m (0,30 m3/m)

LÁVKA - km 1,173:

stávající dřevěná lávka - vybourat  
osadit novou - délky 3 m, šíře 1,5 m, bez zábradlí  
+ čistit odtokový příkop v délce 3 m (0,30 m3/m)

LÁVKA - km 1,187:

stávající dřevěná lávka - vybourat  
osadit novou - délky 3 m, šíře 1,5 m, bez zábradlí  
+ čistit odtokový příkop v délce 5 m (0,50 m3/m)

- dlažba 0 %
- dlažba 5 %
- dlažba 10 %
- dlažba 15 %
- dlažba 20 %
- dlažba 25 %
- dlažba 30 %
- dlažba 40 %
- dlažba 50 %
- dlažba 60 %
- dlažba 70 %
- dlažba 75 %
- dlažba 80 %
- dlažba 85 %
- dlažba 90 %
- dlažba 100 %

SVODNICE STÁVAJÍCÍ:

stávající kamenné svodnice vybourat a zřít nové  
km 1,063 - vybourat - zřít novou svodnici, délky 2,0 m  
+ čistit odtokový příkop v délce 3,0 m (0,30 m3/m)  
km 1,081 - vybourat - zřít novou svodnici, délky 2,0 m  
+ čistit příkop na vtoku v délce 1,0 m (0,30 m3/m)  
+ čistit odtokový příkop v délce 2,0 m (0,30 m3/m)  
km 1,088 - vybourat - zřít novou svodnici, délky 2,0 m  
+ čistit příkop na vtoku v délce 1,0 m (0,30 m3/m)  
+ čistit odtokový příkop v délce 3,0 m (0,50 m3/m)  
km 1,092 - vybourat - zřít novou svodnici, délky 2,0 m  
+ čistit příkop na vtoku v délce 2,0 m (0,30 m3/m)  
+ čistit odtokový příkop v délce 5,0 m (0,30 m3/m)  
km 1,115 - vybourat - zřít novou svodnici, délky 2,0 m  
+ čistit odtokový příkop v délce 2,0 m (0,30 m3/m)  
km 1,120 - vybourat - zřít novou svodnici, délky 2,0 m  
+ čistit příkop na vtoku v délce 3,0 m (0,30 m3/m)  
+ čistit odtokový příkop v délce 2,0 m (0,30 m3/m)  
km 1,196 - stávající zemní svodnice - zrušit  
km 1,200 - stávající zemní svodnice - zrušit  
km 1,214 - vybourat - zřít novou svodnici, délky 2,0 m  
km 1,230 - vybourat - zřít novou svodnici, délky 2,0 m  
+ čistit příkop na vtoku v délce 2,0 m (0,30 m3/m)  
+ čistit odtokový příkop v délce 3,0 m (0,30 m3/m)  
km 1,247 - vybourat - zřít novou svodnici, délky 2,0 m  
+ čistit odtokový příkop v délce 5,0 m (0,30 m3/m)  
km 1,262 - vybourat - zřít novou svodnici, délky 2,0 m  
+ čistit příkop na vtoku v délce 2,0 m (0,30 m3/m)  
+ čistit odtokový příkop v délce 4,0 m (0,30 m3/m)  
km 1,276 - vybourat - zřít novou svodnici, délky 2,0 m  
+ čistit příkop na vtoku v délce 2,0 m (0,30 m3/m)  
+ čistit odtokový příkop v délce 4,0 m (0,30 m3/m)  
km 1,283 - vybourat - zřít novou svodnici, délky 2,0 m  
+ čistit příkop na vtoku v délce 1,0 m (0,30 m3/m)  
+ čistit odtokový příkop v délce 5,0 m (0,30 m3/m)  
km 1,293 - vybourat - zřít novou svodnici, délky 2,0 m  
+ čistit odtokový příkop v délce 4,0 m (0,30 m3/m)  
km 1,302 - vybourat - zřít novou svodnici, délky 2,0 m  
+ čistit odtokový příkop v délce 5,0 m (0,30 m3/m)  
km 1,309 - vybourat - zřít novou svodnici, délky 2,0 m  
+ čistit odtokový příkop v délce 5,0 m (0,30 m3/m)  
km 1,323 - stávající zemní svodnice - zrušit  
km 1,335 - vybourat - zřít novou svodnici, délky 2,0 m  
+ čistit odtokový příkop v délce 6,0 m (0,30 m3/m)

SVODNICE NOVĚ ZBUDOVANÉ:

km 1,068 - nová kamenná svodnice, délky 2,0 m  
+ hloubit příkop na vtoku v délce 1 m (0,30/0,20)  
+ hloubit odtokový příkop v délce 2 m (0,30/0,20)  
km 1,073 - nová kamenná svodnice, délky 2,0 m  
+ hloubit odtokový příkop v délce 3 m (0,30/0,20)  
km 1,095 - nová kamenná svodnice, délky 2,0 m  
+ hloubit odtokový příkop v délce 3 m (0,30/0,20)  
km 1,100 - nová kamenná svodnice, délky 2,0 m  
+ hloubit odtokový příkop v délce 4 m (0,30/0,20)  
km 1,107 - nová kamenná svodnice, délky 2,0 m  
+ čistit příkop na vtoku v délce 4 m (0,30 m3/m)  
+ čistit odtokový příkop v délce 3 m (0,30 m3/m)  
km 1,193 - nová kamenná svodnice, délky 2,0 m  
+ hloubit příkop na vtoku v délce 2 m (0,30/0,20)  
+ hloubit odtokový příkop v délce 2 m (0,30/0,20)  
km 1,196 - nová kamenná svodnice, délky 2,0 m  
+ čistit příkop na vtoku v délce 2 m (0,30 m3/m)  
+ čistit odtokový příkop v délce 3 m (0,30 m3/m)  
km 1,200 - nová kamenná svodnice, délky 2,0 m  
+ čistit odtokový příkop v délce 3 m (0,30 m3/m)  
km 1,210 - nová kamenná svodnice, délky 2,0 m  
+ hloubit odtokový příkop v délce 2 m (0,30/0,20)  
km 1,323 - nová kamenná svodnice, délky 2,0 m  
+ čistit odtokový příkop v délce 4 m (0,30 m3/m)