ŘEZ A - A´ M 1 : 25

ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE Z MINERÁLNÍHO BETONU

tl. konstrukce 350 mm



kryt z mech. zpevněného kameniva MZK (frakce 0-22 mm)	100 mm
štěrkodrť ŠD (frakce 4-8 mm)	150 mm
štěrkopísek ŠP	100 mm
celkem na zhutněnou pláň:	350 mm

ŘEZ B - B´ M 1 : 25

ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ZATRAVŇOVACÍ ROHOŽE

tl. konstrukce 350 mm



zatravňovací rohože (PVC, 500/500/40 mm) vyplněné substrátem	40 mm
lože z kameniva těženého (frakce 0-4 mm)	50 mm
štěrkodrť ŠD	160 mm
štěrkopísek ŠP	100 mm
celkem na zhutněnou pláň:	350 mm

ŘEZ C - C´ M 1 : 25

ZPEVNĚNÁ PLOCHA DVORA Z DIVOKÉ MOZAIKY, ŽULA

tl. konstrukce 280 mm



tříděný lomový kámen "divoká mozaika" (žula, frakce 6-18 cm, šedá)	100 mm
lože z kameniva drceného (frakce 2-4 mm)	40 mm
štěrkodrť ŠD (frakce 4-8 mm)	80 mm
štěrkopísek ŠP	60 mm
celkem na zhutněnou pláň:	280 mm

tříděný kámen (rula)	100 mm
lože z kameniva drceného (frakce 2-4 mm)	40 mm
štěrkodrť ŠD (frakce 4-8 mm)	80 mm
štěrkopísek ŠP	60 mm
celkem na zhutněnou pláň:	280 mm

ŘEZ D - D´ M 1 : 25

ODVODNÝ ŽLÁBEK Z KAMENNÉ KOSTKY DROBNÉ

tl. konstrukce 200 mm



ŘEZ E - E´ M 1 : 25

OKAPOVÝ CHODNÍK ZE TŘÍDĚNÉHO KAMENE (RULA)

tl. konstrukce 200 mm



tříděný kámen (rula)	100 mm
štěrkodrť ŠD (frakce 4-8 mm)	100 mm
celkem na zhutněnou pláň:	200 mm

ŘEZ F - F´ M 1 : 25

OHNIŠTĚ



tříděný kámen (rula)	100 mm
štěrkodrť ŠD (frakce 4-8 mm)	100 mm
celkem na zhutněnou pláň:	200 mm

ŘEZ G - G´ M 1 : 25

OBRUBA ZÁHONU



LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- KANALIZACE
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- VODOVODNÍ POTRUBÍ
- VEDENÍ SLABOPROUDU
- VEDENÍ PLYNOVODU
- DRENÁŽ S TRATIVODEM

SITUACE M 1 : 200



LEGENDA

- navrhované zpevněné plochy - minerální beton (MZK) - celkem 80 m2
- navrhované zpevněné plochy - divoká mozaika (žula) - celkem 70 m2
- navrhované zpevněné plochy - tříděný kámen (rula) - celkem 60 m2
- navrhované zpevněné plochy - zápraží - tříděný kámen (rula) - celkem 50 m2
- monolitické schodiště obložené tříděným kamenem (rula)
- odvodné žlábky z kamenné kostky drobné (žula) - celkem 30 m
- plocha trávníku zpevněná rohožemi - celkem 20 m2
- obruba - tříděný kámen kladený do betonového lože (žula) - celkem 60 m
- obruba záhonů - dřevěné prkno ukotvené na hranu přes dřevěné kolíky - 80 m
- navrhované spády zpevněných ploch
- A A´ vedení vzorových řezů
- V dvorní vpusť
- navrhovaný listnatý strom
- navrhovaný solitérní keř
- ponechané původní dřeviny
- hranice stavby

1.NP= ±0.000 = 705.26 m n.m.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jana Janíková, Zahradní a krajinářská tvorba s.r.o. Ponávka 2 602 00 Brno tel./fax: 545 577 959	RAZÍTKO, PODPIS	
STAVEBNÍK	Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11-Chodov		
PROJEKTANT	P.P. Architects s.r.o. Horova 38b, 616 00 Brno		
NÁZEV AKCE	NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO DŮM PŘÍRODY ŽĎÁRSKÝCH VRCHŮ - KRÁTKÁ č.p.2	DATUM	11/2012
		STUPEŇ	DVD
		ČÍSLO PARÉ	
ČÁST	POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKTY		
ZPRACOVATEL ČÁSTI	Zahradní a krajinářská tvorba s.r.o., Ponávka 2, 602 00 Brno	OZN. OBJEKTU	PROJEKTOVÁ ČÁST
VYPRACOVAL	Ing. Jana Janíková, Ing. Marek Holán	SO-02	A
STAVEBNÍ OBJEKT	ZPEVNĚNÉ PLOCHY		
NÁZEV VÝKRESU	SITUACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VZOROVÉ ŘEZY	MĚŘÍTKO 1:200	ČÍSLO VÝKRESU 01