

Kubatury zemních prací - LC "Velbloudka"																Tab 1
Údaje z příčných řezů										Výpočet						
úsek	staničení úseků	délka úseku	ODKc	ODK	Odh	Sn	Sz	Úph	Úpn	ODKc	ODK	Odh	Sn	Sv	Úph	Úpn
	(km)	(m)	(m²)	(m²)	(m²)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m³)	(m³)	(m³)	(m²)	(m²)	(m²)	(m²)
1	0,000 0,066	66	0,44	0,40	0,04	0,00	3,23	4,00	0,00	29,04	26,14	2,90	0,00	213,18	264,00	0,00
2	0,066 0,512	446	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,16	0,00	1784,00	0,00
3	0,512 0,950	438	0,37	0,33	0,04	0,00	0,00	4,00	1,11	162,06	145,85	16,21	0,00	0,00	1752,00	486,18
4	0,950 1,149	199	0,01	0,01	0,00	0,00	0,32	4,00	0,00	2,77	2,49	0,28	0,00	63,68	796,00	0,00
5	1,149 1,178	29	0,06	0,05	0,01	0,00	0,00	4,00	0,33	1,74	1,57	0,17	0,00	0,00	116,00	9,57
6	1,178 1,400	222	0,15	0,14	0,02	0,00	0,75	4,00	0,88	33,50	30,15	3,35	0,00	166,50	888,00	195,36
7	1,400 1,489	89	0,19	0,17	0,02	0,00	0,00	4,00	1,29	16,91	15,22	1,69	0,00	0,00	356,00	114,81
8	1,489 1,556	67	0,11	0,10	0,01	0,00	0,21	4,00	0,00	7,22	6,49	0,72	0,00	14,07	268,00	0,00
9	1,556 1,847	291	2,06	1,85	0,21	0,00	4,02	4,00	0,00	599,46	539,51	59,95	0,00	1169,82	1164,00	0,00
10	1,847 1,907	60	0,11	0,10	0,01	0,00	0,20	4,00	0,00	6,60	5,94	0,66	0,00	12,00	240,00	0,00
11	1,907 2,080	173	0,86	0,77	0,09	0,00	2,96	4,00	0,00	148,78	133,90	14,88	0,00	512,08	692,00	0,00
12	2,080 2,190	110	0,07	0,06	0,01	0,00	0,00	4,00	0,16	7,70	6,93	0,77	0,00	0,00	440,00	17,60
13	2,190 2,374	184	0,26	0,23	0,03	0,00	0,00	4,00	1,17	47,84	43,06	4,78	0,00	0,00	736,00	215,28
14	2,374 2,432	58	0,08	0,07	0,01	0,00	0,00	4,00	0,00	4,64	4,18	0,46	0,00	0,00	232,00	0,00
15	2,432 2,510	78	0,45	0,41	0,05	0,00	2,48	4,00	0,00	35,43	31,88	3,54	0,00	193,44	312,00	0,00
16	2,510 2,675	165	0,12	0,11	0,01	0,00	0,00	4,00	0,20	19,80	17,82	1,98	0,00	0,00	660,00	33,00
17	2,675 2,978	303	0,64	0,58	0,06	0,00	1,45	4,00	2,22	194,98	175,48	19,50	0,00	439,35	1212,00	672,66
18	2,978 3,458	480	0,53	0,47	0,05	0,00	0,00	4,60	0,98	252,58	227,32	25,26	0,00	0,00	2208,00	472,17
dílčí plochy:		3458,00	6,52	5,86	0,65	0,46	15,62	72,60	8,34	1571,04	1413,93	157,10	205,16	2784,12	14120,00	2216,63

Rekapitulace:	Celkové odkopávky (cODK):	1571,04	(m³)	Svahování zářezů (Sz):	2784,12	(m²)
	Odhumusování (10 % z celkových odkopávek) (Odh):	157,10	(m³)	Úprava pláně hutněná (Úph):	14120,00	(m²)
	ODK = (90 % z celkových odkopávek) (ODK):	1413,93	(m³)	Úprava pláně nehutněná (Úpn):	2216,63	(m²)
	Svahování násypů (Sn):	205,16	(m²)			

Tab. č. 1