

Koordinační situace:

měř.: 1 : 1000



SVODNICE STÁVAJÍCÍ:

- km 0,539 - stávající ocel. svodnice - bez úprav
- km 0,633 - stávající ocel. svodnice - vybourat

PODÉLNÉ PŘÍKOPY:

- km 0,335 - 0,446 - čistit příkop vpravo - 0,50 m3/m
- km 0,450 - 0,552 - čistit příkop vpravo - 0,50 m3/m
- km 0,552 - 0,682 - hloubit nový příkop vpravo
- kubatury zemních prací viz příloha C.4. - Tabulky - Tab.8

B.3.2.

stavba: Lesní cesta "Dřevařská 2"

k.ú. Špindlerův Mlýn
763098

TP 4 - km 0,633

- nový šikmý TP, ocel. DN 600, délky 6,0 m
- čela zděná z LK na MC
- na vtoku lomené + dlažba + 1 pas
- na odtoku rovnoběžné
- + dopadiště ze záhozu z LK do 200 kg s urovnáním líce

