

Č.	Popis prací	Výpočet	Celkem
1	Odstranění křovin a náletu do pr.10 cm	HM 0,00 až HM 10,00 1000 x 2 (levá krajnice +1000x1 (pravá krajnice)	3000 m ²
2	Přesun křovin		3000 m ²
3	Sejmutí ornice	800x2x0,1	160 m ³
4	Odstranění lesní hrabanky	800x1	800 m ²
5	Rozprostření ornice tl.do 10 cm	800x2	1600 m ²
6	Sejmutí drnů z krajnice, uložení a ošetřování po dobu max 10 dní	800x1	800 m ²
7	Usazení drnů na krajnici po úpravě pláň		800 m ²
8	Odkopání levé krajnice a chodníku HM 0,00-10,00 hor.	Krajnice HM 0,00-10,00 1000x0,3x1+chodník (240+19+78+151)x0,3x1,5 (průměrné hodnoty)	519,6 m ³
9	Přehození výkopku hor.4		519,6 m ³
10	Vodorovné přemístění do 20 m		519,6 m ³
11	Uložení sypaniny do násypů hut.	519,6-395,6x0,3	400,92 m ³
12	Podklad a ochranná vrstva vozovky z mechanicky zpevněné zeminy s rozprostřením, promísením, vlhčením a hutněním tl. 300	Chod. HM 0,00-2,4 4,26-4,45 4,72-5,50 6,40-7,91 (240+19+78+151 - 23x0,8-13x0,3)x1,2	558,84 m ²
13	Úprava pláň	1230x1,2	1476 m ²
14	Rozebrání dlažeb na sucho	Ch. HM 2,4- 4,26 4,45-4,72 5,50-6,40 7,91-11,35 (186+27+90+344)x1,5=970,5 Ch HM 12,30-11,45 85x1,5=127,5	1098 m ²
15	Dlažba na sucho z nasbíraného kamene	Ch. HM 2,4- 4,26 4,45-4,72 5,50-6,40 7,91-11,35 (186+27+90+344-27x0,8-4x0,3)x1,2=749 Propustky 8x0,84+0,4+2=9,12	758,12 m ²
16	Chodník štětovaný z míst. kam.	Ch. HM 12,30-11,47 (83-10x0,8-0,3)x1,2= 89,64 Žlab HM 12,30-11,45 (60%) 83x0,7x0,6=35	124,6 m ²
17	Svodnice z místního kamene	60x1,8x0,8	86,4 m ²
18	Stupně z místního kamene	18x1,2x0,3	6,5 m ²
19	Rozebrání mostovek ze dřeva m.	(1,8x0,6+1,4x1,6+1,7x0,6+1,9x0,5+1,7x0,8+2x2+4,1x1,3)x0,1=1,6	1,6 m ³
20	Přesun vybouraného material ručně	2x16 hod	32 hod
21	Převoz material na skládku	1,6x1,6	2,56 t
22	Poplatek za skládku		2,56 t
23	Mostovky ze dřeva tvrdého	0,16x6+0,14+0,04+0,48+0,05+0,5	2,2 m ³
24	Zdivo z níst. Kamene na sucho	0,67x8+0,3+0,8	6,46 m ³
25	Protimrazový klín	8x0,4	4 m ³
26	Přesun hmot mostů dřevěných	Dle rozpočtu	
27	Příplatek za zvětšený přesun hmot do 2 km	Dle rozpočtu	
28	Přesun hmot - komunikace	Dle rozpočtu	