

# CHODNÍK - OPĚRNÉ ZDI - VÝKAZ VÝMĚR

příloha č.23

Číslo popisu	Popis prací	Výpočet	Zemní práce	Ostatní položky
	HM 2,67- 2,84			
1	Bourání zdiva LK na such.	1,1x1x1+1,2x1,9x11+2,8x1,3x3+1,1x1,4x2		40,18 m <sup>3</sup>
2	Výkopy rýh do 2m, hor.4	1,2x0,5x1+1,4x0,5x11+1,6x0,5x3+1,2x0,5x2	11,9 m <sup>3</sup>	
3	Přehození výkopku		11,9 m <sup>3</sup>	
4	Násypy hutněné hor.4		11,9 m <sup>3</sup>	
5	Zdivo základové na sucho	1,2x0,5x1+1,4x0,5x11+1,6x0,5x3+1,2x0,5x2	11,9 m <sup>3</sup>	
6	Zdivo nadzák. na sucho	1,1x1x1+1,2x1,9x11+2,8x1,3x3+1,1x1,4x2		40,18 m <sup>3</sup>
7	Protimraz. klíny kam. drc.	0,15x(1x1+1,9x11+2,8x3+1,4x2)		5 m <sup>3</sup>
8	HM 3,76–3,82+7,39-7,45 +8,07-8,12			
9	Bourání zdiva LK na such.	1,1x1x6+1,1x1,1x6+1x1x5		18,2 m <sup>3</sup>
10	Výkopy rýh do 2m, hor.4	1,2x0,5x6+1,2x0,5x6+1,2x0,5x5	10,2 m <sup>3</sup>	
11	Přehození výkopku		10,2 m <sup>3</sup>	
12	Násypy hutněné hor.4		10,2 m <sup>3</sup>	
13	Zdivo základové na such.	1,2x0,5x6+1,2x0,5x6+1,2x0,5x5	10,2 m <sup>3</sup>	
14	Zdivo nadzák. na sucho	1,1x1x6+1,1x1,1x6+1x1x5		18,2 m <sup>3</sup>
15	Protimraz. klíny kam. drc.	0,15x(6+6+5)		2,6 m <sup>3</sup>
16				
17				
18				
19	ZDI CELKEM			
20	Bourání zdiva LK na such.	1,1x1x6+1,1x1,1x6+1x1x5		58,38 m <sup>3</sup>
21	Výkopy rýh do 2m, hor.4	1,2x0,5x6+1,2x0,5x6+1,2x0,5x5	22,1 m <sup>3</sup>	
22	Přehození výkopku		22,1 m <sup>3</sup>	
23	Násypy hutněné hor.4		22,1 m <sup>3</sup>	
24	Zdivo základové na such.	1,2x0,5x6+1,2x0,5x6+1,2x0,5x5	22,1 m <sup>3</sup>	
25	Zdivo nadzák. na sucho	1,1x1x6+1,1x1,1x6+1x1x5		58,38 m <sup>3</sup>
26	Protimraz. klíny kam. drc.	0,15x(6+6+5)		7,6 m <sup>3</sup>
27	Přesun hmot			
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				