



SO 04-1 PRÁZDNÝ RYBNÍK - SITUACE HRÁZE M 1:200



SO 05-1 HLINĚNÝ RYBNÍK - SITUACE HRÁZE M 1:200




POZNÁMKY:

- V SITUACI NEJSOU ZNÁZORNĚNY PŘÍTEŽOVACÍ LAVICE. TY BUDOU ZHOTOVENY NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÝCH PŘEBÝTKŮ ZEMIN A BUDOU ZHOTOVENY V MÍSTECH ZEJMÉNA VĚTŠÍ VÝŠKY HRÁŽÍ. UMÍSTĚNÍ BUDOU POUZE NA POZEMČÍCH INVESTORA.
- DOSYPÁNÍ VZDUŠNÍHO LÍCE JE VYZNAČENO S OHLEDEM NA ZALOŽENÍ HRÁZE A ZPĚTNÉ PRÍSYPÁNÍ (ZÁSYP - ZAVÁZÁNÍ LÍCE - VIZ VPR A PR). STYK SVAHU VZDUŠNÉHO LÍCE S PŮVODNÍM TERÉNEM JE VZHLÉDEM K ZÁBORU MENŠÍ O cca 0,5 m (HLOUBKA ZALOŽENÍ) x SKLON VZDUŠNÍHO SVAHU (cca 1 - 1,2 m, DLE SKLONU TERÉNU)
- DŘEVINY KOLIDUJÍCÍ S NÁVRHEM REKONSTRUKCE BUDOU ODSTRANĚNY. DŘEVINY ZASAHLÝCH DO TĚLESA HRÁZE MUSÍ BÝT ODSTRANĚNY I S KÖŘENY. TYTO MÍSTA MUSÍ BÝT SANOVÁNA PEČLIVÝM ZPĚTNÝM HUTNĚNÝM ZÁSYPEM ZE SYPAKŮ. V OKOLÍ HRÁZE JE TŘEBA ODSTRANIT NADZEMNÍ ČÁST DŘEVIN. BUDOU ODSTRANĚNY I DŘEVINY V ŠIRŠÍM OKOLÍ, KTERÉ BYLY VYTIPOVÁNY DENDROLOGICKÝM PRŮZKUMEM. TYTO NEJSOU V SITUACI VYZNAČENY, BUDOU PROVEDENY DLE ROZSAHU STANOVENÝM ING. KUČEROV (2015) A V SOULADU S POVOLENÍM KÁCENÍ.

LEGENDA

- NÁVRH
- 0,1 STANIČENÍ HLAVNÍ (km)
- STANIČENÍ VEDELEJŠÍ (m)
- STAV. STAV - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ (HRANY TERÉNU APOD.)
- PLOT (DŘEVĚNÝ)
- STÁVAJÍCÍ STROM, OHRAZENÍ
- SOUVISLÉ VEGETACE
- RELATIVNÍ NADM. VÝŠKA PLOCHY TERÉNU
- RELATIVNÍ NADM. VÝŠKA PLOCHY SEDIMENTU
- OPERNÁ PATKA Z KAMENIVA
- ZPĚTNÝ HUTNĚNÝ ZÁSYP VNE REKONSTRUOVANOU HRÁŽ (cca 1 m). K ZÁSYPU BUDE POUŽITA PŘEBÝTKOVÁ ZEMINA A PLOCHY POKRYTÉ ZEMINOU SCHOPNOU ZÚROČNĚNÍ
- PANELOVÁ DOČASNÁ KOMUNIKACE
- SMĚROVÉ POMĚRY
- HLADINA VODY PŘI NORMÁLNÍM NADRŽENÍ
- NOVÁ VÝSADBA DUBU LETNÍHO NA VZDUŠNÉM SVAHU V DOLNÍ POLOVINĚ VZDUŠNÉHO LÍCE, S OHLEDEM NA ZAMOKŘENÍ NAD TERÉNEM
- VYZNAČENÍ PRACOVNÍHO PŘÍČNÉHO REZU HRÁŽÍ ORIENTACE U NÁSLEDUJÍCÍCH REZŮ JE SHODNÁ S PRVNÍM VYZNAČENÍM REZU
- KÁCENÍ STROMŮ



VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV, SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK		Kraj KARLOVARSKÝ		Obec VOJTANOV, SKALNÁ		Soubor D.1.1.1_Situace_hrazi.dwg	
Investor AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR		Datum 2016		Formát BA4		Stupeň DPS	
REVITALIZACE PR U SEDMI RYBNÍKŮ		Č. zakázky 2760/002		Č. přílohy D.1.1.1.3		Měřítko 1:200	
SITUACE HRÁZE - PRÁZDNÝ A HLINĚNÝ R. (SO 04-1, SO 05-1)							