VÍCHOVSKÝ POTOK U ČP. 103 - VÝKAZ VÝMĚR - SOUČTY příloha č. 9

Číslo popisu	Popis prací	Výpočet		Celkem
	Odstranění křovin, přesun	20+30		50 m^2
	Spálení křovin	20+30		50 m^2
	Vykopávky vodotečí	2+0,75+3+6+3,2		14,95 m^3
	Výkop rýhy 60-200cm h.4	3,2+1,2+4,8+9,6+3,16		21,96 m^3
	Příplatek za tek. vodu a lep.	3,2+1,2+4,8+9,6+3,16		21,96 m^3
	Přehození výkopku h.4	5,2+1,95+7,8+15,6+1,02+3,16+40,5		75,23 m^3
	Uložení výkop. do násypů	5,2+1,95+7,8+15,6+1,02+3,16+40,5		75,23 m^3
	Kácení strom list pr.70 cm	1		1 ks
	Spálení větví, přesun	1		1 ks
	Seříznutí pařezů pr.80 cm	2		2 ks
	Úprava pozemku	90		90 m^2
	Výkop rýhy do 60 cm hor.4	1,02		1,02 m^3
	Příplatek za tek. vodu a lep.	1,02		1,02 m^3
	Osetí	90+90		180 m^2
	Travní semeno.	2+2		4 kg
	Hrázka z pytlů s pískem	2,5x4x1x0,5		5 m^3
	Převedení vody tr.pr.60 cm	10+16+8+15		49 m
	Seříznutí pařezů pr. 60	1		1 ks
	Čištění koryt vodotečí h.4	40,5		40,5 m^3
	Svahování	90		90 m^2
	Zdivo LK na CM režné	5,12		5,12 m^3
	Zdivo LK na CM obkladní	4,59		4,59 m^3
	Trny ocelové pr. 12	37		37 ks
	Těžká kamenná rovnanina	5,6		5,6 m^3
	Oprava zdiva LK na CM	1,4+1,92+0,72+0,15		4,19 m^3
	Bourání narušeného zdiva	0,6+2,4+0,96+0,48+6+0,3+8+0,15		18,89 m^3
	Spárování s vysekáním	3,2+7+3+11,8		25 m^2
	Zdivo LK na sucho	11,52+4,32+17,28+34,56		67,68 m^3
	Protimrazový klín	1,44+0,54+2,16+4,32+1,23		9,69 m^3
	Přesun hmot	Dle rozpočtu		