

Huťský potok, oprava koryta – výkaz výměr – součty položek

příloha č. 22

Číslo	Popis prací	Výpočet množství	Položka celkem
1	Čištění vodotečí hor.4	14,4+4	18,4 m ³
2	Výkop rýh do 60 cm hor.4	1,44	1,44 m ³
3	Výkop rýh do 200 cm hor.4	4+4,8+11,2	20 m ³
4	Přehození výkopku hor.4	14,4+4	18,4 m ³
5	Uložení do násypů hor.4	4+4,8+11,2	20 m ³
6	Zdivo z LK na CM	3,6+1,6+8+16,8+9+14,85	53,85 m ³
7	Bourání zdiva LK na CM	1,4+0,17+0,15+1,2+8,1+0,8+8+10,5+0,6+0,05+0,03 +0,05+9+1,26+0,12+0,12+0,75+0,1+0,32+0,27+0,5+0,5 +0,5+0,2+0,54+0,1+2,4+0,35+0,63+1,74+1,77+0,6+14,85	67,67 m ³
8	Protimrazový klín z kam. drc.	1,8+1,35+2,7+0,6+2,4+5,6+3,96+12	30,41 m ³
9	Oprava zdiva LK na CM	6,25+3,4+0,75+3+2+9+1,76+4,11+2+0,74+0,25+0,6+2,1+ 0,08+0,18+1,6+3,15+0,35+2,24+0,3+4,32+1+0,81+1,8+2,4+1,5 +2,75+1,4+1,4+0,8+1+3,6+1+5,6+0,1+0,66+6,3+9,28+0,3+11,8 +4+0,6	106,28 m ³
10	Těžká kam. rovinanina	15,3+16+4,5+0,25+16+7+16,2+57,6	132,85 m ³
11	Kam. rovinanina do 200 kg	26,1	26,1 m ³
12	Spárování s vysek. hl. 12 cm	1,5+3+3+10+5+3,5+5,5+6+4,5+9+2,5+1+4,2+3+3,6 +4,9+2+2,75+3,3+15	93,2 m ²
13	Dlažba z kopáků tl.50 cm na sucho	48	48 m ²
14	Oprava dlažby na sucho tl.40 cm	2,25	2,25 m ²
15	Patka z LK na CM	1,44	1,44 m ³
16	Patka z betonu	1,4	1,4 m ³
17	Vrtání pro ocelové trny	21	21 ks
18	Trny ocelové s vlepením	21	21 ks
19	Čerpání vody	30	30 hod
20	Oprava dlažby tl.40 cm LK na CM	7,5	7,5 m ²
21	Bourání konstr. betonových	0,35	0,35 m ³
22	Odvodnění troubou pr. 90 cm	11+20+18+13+9+14+6+6+10+13+5+14+11+14+15+15+11 +12+3+18+12+33+21+8+8+5+12+6+11+8+14+5+10+10+5+22+ 22+12+60+7+22	554 m
23	Hrázka z pytlů s pískem	44x4x1	176 m ³
24	Přesun hmot	Dle rozpočtu	
25	Úprava pláňe - přístupy	61x3x10	1830 m ²
26	Osetí		1830 m ²
27	Travní semeno		25 kg