

## Výkaz výměr pro ocenění

Název stavby:	<b>Hospodářské objekty Sklenářovice p.p.357/1</b>	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Seník 2	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	0,00	0,00		0,00	
1		121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	7,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II
		RTS komentář: V položce je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti, pokud na 1 m2 skládky nepřipadá více jak 2 m3 ornice. V opačném případě se uložení musí dokalkulovat. STANDARDY KONSTRUKCÍ Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry. Odstranění travin, rákosu ruderalního porostu, stařiny, zřízení protipožárních pásů a kosení ve vegetačním období s ponecháním na místě Odstraněním travin a rákosu se rozumí ruční posekání travin, rákosu a také všech zemědělských plodin, ruderalního porostu, stařiny apod. kosou. Obsahem standardu je pro odstranění travin ruční posekání trávy a rákosu se shrabání hráběmi a odnosem 50 m a uložení na hromady, pro odstranění ruderalního porostu a odstranění stařiny kosení, naložení shrabků, odvoz do 20 km a složení, pro protipožární pásy srýpnutí organického půdního krytu až na minerální půdu, vykopání a odhrabání organických látek a jejich odstranění na vzdálenost do 2 m, pro odstranění rákosu, plazivého rostlinstva a bodláčí práce při hloubce vody do 300 mm, vybrání a svázání prutů pro průmyslové účely do snopků vázacím drátem a odklizení a uložení až na vzdálenost do 20 m od kraje hladiny v dané době, pro vytrhání bodláčí uložení na hromady mimo pěstované travní plochy a spálení po seschnutí Popis standardu musí vymezit druh traviny, hustotu porostu a kosenou plochu. Celoplošné vyžínání buřeně v lesních výsadbách Celoplošným vyžínáním buřeně v lesních výsadbách se rozumí odstranění maliní, ostružiní, křovin apod. Obsahem standardu je kosení, shrabání a složení do hromad Odstranění křovin a stromů s odstraněním nebo ponecháním kořenů, seřezání vrbového proutí, prořezávka porostů. Odstraněním křovin a stromů s odstraněním nebo ponecháním kořenů, seřezání vrbového proutí, prořezávka porostů a spálení křovin větví a stromů se rozumí odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, seřezávka vrbového proutí na vegetačních zpevněních, prořezávka porostů, spálení křovin, větví a stromů a odstranění pařezů odřezováním. Obsahem standardu je: odstranění keřovitěho porostu a seřezání vrbového proutí na vegetačních zpevněních (křoviny a stromky o průměru kmenů do 5 cm) ruční pilkou nebo sekerkou nad 5 cm motorovou pilou s odstraněním kořenů a složením do hromad do vzdálenosti 20 m ( průměrný počet stromků nebo keřů na 1 m2: řídký porost 1 ks, středně hustý 3 ks, hustý přes 3 ks), prořezávka porostů, výběr, prořezání a ponechání vytěženého nehrubí na místě, spálení odstraněných křovin, přihrnování křovin, očištění spáleníště, uložení popela a zbytků na hromadu, odstranění pařezů pojezdem traktoru s frézou na pařezy, nutné přemístění a uložení na hromady na vzdálenost do50 m nebo naložení na dopravní prostředek do sklonu terénu 1 : 5.										
		13	Hloubené vykopávky				0,00	0,00	0,00		0,00	
2		139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	21,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II
3		131100010RA0	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4	m3	4,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II
		RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek.										
		17	Konstrukce ze zemin				0,00	0,00	0,00		0,00	
4		171101101R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 95% PS	m3	7,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II
		RTS komentář: Položka se používá pro násypy z hornin soudržných.										
5		174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	19,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II
		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	0,00	0,00		0,00	
6		181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	77,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II
		27	Základy				0,00	0,00	0,00		6,46	
7		275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna	m2	16,66		0,00	0,00	0,00	0,04	0,61	RTS II
8		275354211R00	Bednění základových patek odstranění	m2	2,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II
9		275324117R00	Železobeton základových patek z betonu C 25/30 XA	m3	2,29		0,00	0,00	0,00	2,53	5,78	RTS II
		RTS komentář: Položka je určena pro konstrukce ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem.										
10		272361821R00	Výztuž základových kleneb z oceli 10 505	t	0,07		0,00	0,00	0,00	1,02	0,07	RTS II
		RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nastříhané a naohýbané výztuže, podložek, distančních vložek, drátu, skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary.										
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	0,00	0,00		0,91	
11		631310001RA0	Mazanina podkladní z betonu C 8/10, tl. 5 cm	m2	2,94		0,00	0,00	0,00	0,31	0,91	RTS II

12	998218111R00	Přesun hmot, objekty dřevěné	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II
	<b>712</b>	<b>Izolace střech (živičné krytiny)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,36</b>	
13	712631101RT1	Povlaková krytina střech 45°, pásy na sucho	m2	36,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II
		1 vrstva - asf.pás ve specifikaci								
14	712641559RT1	Povlaková krytina střech 45°, pásy přitavením	m2	36,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	RTS II
		1 vrstva - asf.pás ve specifikaci								
15	628522571	Pás modifikovaný asfalt 40 special dekor	m2	44,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	RTS II
	RTS komentář:	pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vložka nosná - skelná tkanina povrchová úprava - vrchní - břidličné šupiny barvené nebo přírodní - spodní - PE fólie								
		tloušťka pásu - 4,2 mm rozměr pásu - 7,5 x 1 m počet kotoučů na paletě 20								
16	62822014	Pás podkladní asf. tl. 3 mm 1 x 10 m	m2	44,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	RTS II
	RTS komentář:	Podkladní bitumenový pás vyztužený skelným vláknem								
	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4,04</b>	
17	762330012RAI	Konstrukce vázaná krovu z řeziva plochy 224 cm2	m	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	RTS II
		pouze montáž, řezivo ve specifikaci								
18	762523108R00	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen	m2	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II
	RTS komentář:	V položce nejsou zakalkulovány i náklady na dodávku řeziva. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8%.								
19	60596002	Řezivo - fošny, hranoly	m3	0,70	0,00	0,00	0,00	0,55	0,39	RTS II
	RTS komentář:	JMDZ								
20	762112130R00	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 288 cm2	m	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II
	RTS komentář:	V položce není zakalkulována dodávka řeziva. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 10%.								
21	60512121	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m	m3	3,61	0,00	0,00	0,00	0,55	1,99	RTS II
22	762822120R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2	m	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II
	RTS komentář:	Montáž stropnic z hraněného a polohraněného řeziva včetně trámových výměn. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku řeziva. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8%.								
23	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II
24	762330010RA0	Konstrukce vázaná krovu z řeziva plochy 120 cm2	m	49,80	0,00	0,00	0,00	0,01	0,36	RTS II
25	762330014RA0	Konstrukce vázaná krovu z řeziva plochy 288 cm2	m	18,44	0,00	0,00	0,00	0,02	0,30	RTS II
26	762112110R00	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2	m	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS II
	RTS komentář:	V položce není zakalkulována dodávka řeziva. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 10%.								
27	762112120R00	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 224 cm2	m	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS II
	RTS komentář:	V položce není zakalkulována dodávka řeziva. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 10%.								
28	762132136RR0	Montáž bednění stěn, prkna hoblovaná 25 polodrážka	m2	44,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS II
	RTS komentář:	V položce není zakalkulována dodávka řeziva. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 10%.								
29	61191741	Prkna hoblovaná na polodrážku tl.20 mm	m2	49,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,60	RTS II
30	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	1,60	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	RTS II
	RTS komentář:	Položka je určena pouze pro soubory: 762 33 Montáž vázaných konstrukcí krovů 762 34 Montáž bednění a laťování, 762 35 Montáž nadstřešních konstrukcí, 762 36 Montáž spádových klínů.								
31	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	0,81	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	RTS II
	RTS komentář:	Položka je určena pouze pro soubory montáže číslo 762 11, 762 12, 762 13 a 762 14.								
32	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II
	RTS komentář:	Položka 762 59-5000 je určena pro soubory: 762 51 Položení podlah pod PVC, 762 52 Položení podlah, 762 59 Zakrytí kanálů.								
33	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II
	RTS komentář:	Položka je určena pouze pro soubory: 762 81 Montáž záklopu, 762 82 Montáž stropnic, 762 84 Montáž podbíjení.								
34	762911126RR0	Impregnace řeziva tlakovakuová WOLMANIT CX	m3	0,28	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS II
	RTS komentář:	Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek poskytuje dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním.								
35	762322919RR0	Zavětrování pás z oc. plechu 40x2 m	m	31,78	0,00	0,00	0,00	0,01	0,23	RTS II
		včetně dodávky pásu								
36	762085130R00	Hoblování viditelných částí krovu třístranné	m	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II
	RTS komentář:	Hoblování dřevěných profilů ze tří stran, které budou na viditelné části krovu.								
	<b>763</b>	<b>Dřevostavby</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,61</b>	
37	60726123	Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 25 mm	m2	40,49	0,00	0,00	0,00	0,02	0,61	RTS II

RTS komentář: EUROSTRAND OSB3 - konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí B - broušená strana 4PD - pero/drážka po celém obvodu desky rozměr 250 x 67,5 cm										
38	763611232R00	Bednění střech z desek nad tl.18 mm,na P+D,šroubo.	m2	36,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II
RTS komentář: Montáž bednění střech na krokve šroubováním z desek cementotřískových nebo dřevoštěpkových na P+D, nad tl. desky 18 mm. Spojovací materiál vruty.										
	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,04</b>	
39	764391410R00	Závětrná lišta z Al plechu tl.0,63 mm, rš 250 mm	m	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS II
40	764323320R00	Oplechování okapů Al, živichná krytina, rš 250 mm	m	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	RTS II
RTS komentář: V položce je zakalkulován i podkladní plech.										
	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,12</b>	
41	766660030RA0	Montáž dveří dvoukř.vč. rámové zárubně šířky	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II
42	766620018RA0	Montáž oken do 1,5 m2	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS II
		Montáž okna včetně obložení ostění, okenic a parapetu								
43	611103751R	Větrací žaluzie ozn D23	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,09	RTS II
44	611641521R	Dveře dvoukř. dřev prk. vč. zárubně OZN D01	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	RTS II
	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,01</b>	
45	783612109RR0	Nátěr olejový stěn a dveří	m2	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS II
		Nátěr olejový exteriérový ekologický pro styk s krmivem								
	<b>93</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,02</b>	
46	40445967.B	Kotevní patka Z3	kus	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS II
47	936172111R00	Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 20 kg	kus	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS II
	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,84</b>	
48	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	41,15	0,00	0,00	0,00	0,02	0,76	RTS II
49	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	RTS II
50	941944841R00	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1,2 m,H 10 m	m2	41,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II
<b>Celkem:</b>							<b>0,00</b>			

Poznámka:

# Krycí list výkazu výměr

Název stavby:	Hospodářské objekty Sklenářovice p.p.357/1	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Seník 2	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 50
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

## Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	0,00
		Celkem včetně DPH	0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Výkaz výměr

Název stavby:	<b>Hospodářské objekty Sklenářovice p.p.357/1</b>	Objednatel:
Druh stavby:	Seník 2	Projektant:
Lokalita:		Zhotovitel:
Zpracoval:		Zpracováno dne:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1		121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m <i>RTS komentář: V položce je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti, pokud na 1 m2 skládky nepřipadá více jak 2 m3 ornice. V opačném případě se uložení musí dokalkulovat. STANDARDY KONSTRUKCÍ Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry. Odstranění travin, rákosu ruderálního porostu, stařiny, zřízení protipožárních pásů a kosení ve vegetačním období s ponecháním na místě Odstraněním travin a rákosu se rozumí ruční posekání travin, rákosu a také všech zemědělských plodin, ruderálního porostu, stařiny apod. kosou. Obsahem standardu je pro odstranění travin ruční posekání trávy a rákosu se shrabání hráběmi a odnosem 50 m a uložení na hromady, pro odstranění ruderálního porostu a odstranění stařiny kosení, naložení shrabků, odvoz do 20 km a složení, pro protipožární pásy srýpnutí organického půdního krytu až na minerální půdu, vykopání a odhrabání organických látek a jejich odstranění na vzdálenost do 2 m, pro odstranění rákosu, plazivého rostlinstva a bodláčí práce při hloubce vody do 300 mm, vybrání a svázání prutů pro průmyslové účely do snopků vázacím drátem a odklizení a uložení až na vzdálenost do 20 m od kraje hladiny v dané době, pro vytrhání bodláčí uložení na hromady mimo pěstované travní plochy a spálení po seschnutí Popis standardu musí vymezit druh traviny, hustotu porostu a kosenou plochu. Celoplošné vyžínání buřeně v lesních výsadbách Celoplošným vyžínáním buřeně v lesních výsadbách se rozumí odstranění maliní, ostružiní, křovin apod. Obsahem standardu je kosení, shrabání a složení do hromad Odstranění křovin a stromů s odstraněním nebo ponecháním kořenů, seřezání vrbového proutí, prořezávka porostů. Odstraněním křovin a stromů s odstraněním nebo ponecháním kořenů, seřezání vrbového proutí, prořezávka porostů a spálení křovin větví a stromů se rozumí odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, seřezávka vrbového proutí na vegetačních zpevněních, prořezávka porostů, spálení křovin, větví a stromů a odstranění pařezů odfrézováním. Obsahem standardu je: odstranění keřovitého porostu a seřezání vrbového proutí na vegetačních zpevněních (křoviny a stromky o průměru kmenů do 5 cm) ruční pilkou nebo sekerkou nad 5 cm motorovou pilou s odstraněním kořenů a složením do hromad do vzdálenosti 20 m ( průměrný počet stromků nebo keřů na 1 m2: řídký porost 1 ks, středně hustý 3 ks, hustý přes 3 ks), prořezávka porostů, výběr, prořezání a ponechání vytěženého nehroubí na místě, spálení odstraněných křovin, přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu, odstranění pařezů pojezdem traktoru s frézou na pařezy, nutné přemístění a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek do sklonu terénu 1 : 5.</i>	m3	7,72	7,72	RTS II
2		139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	1,8*1,8*1,15*4 1,8*1,8*1*2	21,38 6,48	RTS II
3		131100010RA0	Hloubení nezapažených jam v hornině 1-4 <i>RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek.</i>	m3	7,1*3,1*0,45*0,5	4,95	RTS II
4		171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS <i>RTS komentář: Položka se používá pro násypy z hornin soudržných.</i>	m3	7,1*3,1*0,45*0,5+2,38	7,33	RTS II
5		174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	21,38 -2,29	19,09 -2,29	RTS II
6		181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí travou	m2	77,23	77,23	RTS II
7		275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna	m2	0,3*4*0,2*2+0,3*4*0,4*2+0,3* 0,6*4*0,91*4+0,6*4*1,05*2	16,66 13,78	RTS II

8	275354211R00	Bednění základových patek odstranění	m2	2,88	2,88	RTS II
9	275324117R00	Železobeton základových patek z betonu C 25/30 XA	m3	0,6*0,6*0,91*4+0,6*0,6*1,05* 0,3*0,3*0,2*2+0,3*0,3*0,4*2+(	2,29 0,22	RTS II
	<i>RTS komentář: Položka je určena pro konstrukce ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem.</i>					
10	272361821R00	Výztuž základových kleneb z oceli 10 505	t	(1,75*8+1,35*12+1,15*8)*1,2* (1,2*28+1,35*14)*0,398/1000	0,07 0,02	RTS II
	<i>RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nastříhané a naohýbané výztuže, podložek, distančních vložek, drátu, skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary.</i>					
11	631310001RA0	Mazanina podkladní z betonu C 8/10, tl. 5 cm	m2	0,7*0,7*6	2,94	RTS II
12	998218111R00	Přesun hmot, objekty dřevěné	t		0,00	RTS II
13	712631101RT1	Povlaková krytina střech 45°, pásy na sucho 1 vrstva - asf.pás ve specifikaci	m2	36,81	36,81	RTS II
14	712641559RT1	Povlaková krytina střech 45°, pásy přitavením 1 vrstva - asf.pás ve specifikaci	m2	36,81	36,81	RTS II
15	628522571	Pás modifikovaný asfalt 40 special dekor <i>RTS komentář: pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vložka nosná - skelná tkanina povrchová úprava - vrchní - břidličné šupiny barvené nebo přírodní - spodní - PE fólie tloušťka pásu - 4,2 mm rozměr pásu - 7,5 x 1 m počet kotoučů na paletě</i>	m2	36,81*1,2	44,17	RTS II
16	62822014	Pás podkladní asf. tl. 3 mm 1 x 10 m <i>RTS komentář: Podkladní bitumenový pás vyztužený skelným vláknem</i>	m2	44,17	44,17	RTS II
17	762330012RAI	Konstrukce vázaná krovu z řeziva plochy 224 cm2 pouze montáž, řezivo ve specifikaci	m	3,2*9*2 krokve	57,60	RTS II
18	762523108R00	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen <i>RTS komentář: V položce nejsou zakalkulovány i náklady na dodávku řeziva. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8%.</i>	m2	17,5	17,50	RTS II
19	60596002	Řezivo - fošny, hranoly <i>RTS komentář: JMDZ</i>	m3	17,5*0,04	0,70	RTS II
20	762112130R00	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 288 cm2 <i>RTS komentář: V položce není zakalkulována dodávka řeziva. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 10%.</i>	m	0,24/0,15/0,15	10,67	RTS II
21	60512121	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m	m3	31*1,1*0,14*0,2 stropnice 0,06*0,08*3*1,1 kleště 0,14*0,18*18,44*1,1 0,14*0,14*28,8*2*1,1 0,14*0,14*2,22*8*1,1 0,1*0,14*23,2*1,1 0,06*0,08*(5*2+3,5+1)*2*1,1	3,61 0,02 0,51 1,24 0,38 0,36 0,15	RTS II
22	762822120R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2 <i>RTS komentář: Montáž stropnic z hraněného a polohraněného řeziva včetně trámových výměn. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku řeziva. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8%.</i>	m	5*2+3,5*6	31,00	RTS II
23	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t		0,09	RTS II
24	762330010RA0	Konstrukce vázaná krovu z řeziva plochy 120 cm2	m	3,9*12+1,5*2	49,80	RTS II
25	762330014RA0	Konstrukce vázaná krovu z řeziva plochy 288 cm2	m	6*2+3,22*2	18,44	RTS II
26	762112110R00	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2 <i>RTS komentář: V položce není zakalkulována dodávka řeziva. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 10%.</i>	m	(5*2+3,5+1)*2	29,00	RTS II
27	762112120R00	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 224 cm2	m	3,3*4+2,7*2+2,3*2 vzpěry 2,2*8 sloupky	40,80 17,60	RTS II
	<i>RTS komentář: V položce není zakalkulována dodávka řeziva. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 10%.</i>					

28	762132136RR0	Montáž bednění stěn, prkna hoblovaná 25 polodrážka	m2	(5,05+3,5)*2,8*2-1,5*2,1	44,73	RTS II
	<i>RTS komentář: V položce není zakalkulována dodávka řeziva. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 10%</i>					
29	61191741	Prkna hoblovaná na polodrážku tl.20 mm	m2	44,73*1,1	49,20	RTS II
30	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	46,8*0,05*0,14+28,8*0,1*0,14	1,60	RTS II
				0,14*0,18*18,44	0,46	
				0,06*0,08*3	0,01	
	<i>RTS komentář: Položka je určena pouze pro soubory: 762 33 Montáž vázaných konstrukcí krovů 762 34 Montáž bednění a laťování, 762 35 Montáž nadstřešních konstrukcí, 762 36 Montáž spádových klínů.</i>					
31	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	0,14*0,14*17,76	0,81	RTS II
				(3,3*4+2,7*2+2,3*2)*0,1*0,14	0,32	
				(5*2+3,5+1)*2*0,06*0,08	0,14	
	<i>RTS komentář: Položka je určena pouze pro soubory montáže číslo 762 11, 762 12, 762 13 a 762 14.</i>					
32	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	17,5*0,04	0,70	RTS II
	<i>RTS komentář: Položka 762 59-5000 je určena pro soubory: 762 51 Položení podlah pod PVC, 762 52 Položení podlah, 762 59 Zakrytí kanálů.</i>					
33	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	31*0,14*0,2	0,87	RTS II
	<i>RTS komentář: Položka je určena pouze pro soubory: 762 81 Montáž záklopu, 762 82 Montáž stropnic, 762 84 Montáž podbíjení.</i>					
34	762911126RR0	Impregnace řeziva tlakovakuová WOLMANIT CX	m3	0,14*0,2*2*5	0,28	RTS II
					0,00	
	<i>RTS komentář: Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek poskytuje dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním.</i>					
35	762322919RR0	Zavětrování pás z oc. plechu 40x2 m	m	5,8*4/0,73	31,78	RTS II
		včetně dodávky pásu				
36	60726123	Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 25 mm	m2	36,81*1,1	40,49	RTS II
	<i>RTS komentář: EUROSTRAND OSB3 - konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí B - broušená strana 4PD - pero/drážka po celém obvodu desky rozměr 250 x 67,5 cm</i>					
37	763611232R00	Bednění střech z desek nad tl.18 mm, na P+D, šroubo.	m2	36,81	36,81	RTS II
	<i>RTS komentář: Montáž bednění střech na krokve šroubováním z desek cementotřískových nebo dřevoštěpkových na P+D, nad tl. desky 18 mm. Spojovací materiál vruty.</i>					
38	764391410R00	Závětrná lišta z Al plechu tl.0,63 mm, rš 250 mm	m	3,1*4	12,40	RTS II
39	764323320R00	Oplechování okapů Al, živičná krytina, rš 250 mm	m	2*6	12,00	RTS II
	<i>RTS komentář: V položce je zakalkulován i podkladní plech.</i>					
40	766660030RA0	Montáž dveří dvoukř.vč. rámové zárubně šířky	kus	1	1,00	RTS II
41	766620018RA0	Montáž oken do 1,5 m2	kus	2	2,00	RTS II
		Montáž okna včetně obložení ostění, okenic a parapetu				
42	611103751R	Větrací žaluzie ozn D23	kus	2	2,00	RTS II
43	611641521R	Dveře dvoukř. dřev prk. vč. zárubně OZN D01	kus	1	1,00	RTS II
44	783612109RR0	Nátěr olejový stěn a dveří	m2	44,73+1,65*2,18*2+0,3*5,6	53,60	RTS II
		Nátěr olejový exteriérový ekologický pro styk s krmivem				
45	40445967.B	Kotevní patka Z3	kus	6	6,00	RTS II
46	936172111R00	Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 20 kg	kus	6	6,00	RTS II