SITUACE
M 1:500

PŘEKRYTÍ SÍTÍ SILNIČNÍMI PANELY

PREFABRIKOVANÁ AKUMULAČNÍ ŠACHTA
2,4 x 2,8 x 4,5 m PERFOROVANÁ
V = 30,24 m3

SO 02 - AKUMULAČNÍ NÁDRŽ

PS 01 - VYSTROJENÍ AKUMULAČNÍ ŠACHTY

PREFABRIKOVANÁ ŠACHTA
1,5 x 1,5 x 1,4 m

SO 01 - TĚSNÍCÍ CLONA

ELEKTROPŘÍPOJKA

SO 04 - VÝTLAČNÉ POTRUBÍ

PS 02 - ELEKTROPŘÍPOJKA A ŘÍZENÍ PROCESŮ

FLEXIBILNÍ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 200

SO 03 - ODPADNÍ POTRUBÍ

VODOMĚRNÁ ŠACHTA

STÁVAJÍCÍ NÁDRŽE

dále 2x chránička

konec samotného kabelu

samotný kabel

1x kabel

3x chránička

63 PE

STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY

SO 01	TĚSNÍCÍ CLONA
SO 02	AKUMULAČNÍ ŠACHTA
SO 03	ODPADNÍ POTRUBÍ
SO 04	VÝTLAČNÉ POTRUBÍ
PS 01	VYSTROJENÍ AKUMULAČNÍ ŠACHTY
PS 02	ELEKTROPŘÍPOJKA A ŘÍZENÍ PROCESŮ

PARAMETRY STAVBY

DÉLKA TĚSNÍCÍ CLONY	107,0 m
VÝŠKA TĚSNÍCÍ CLONY	13,0 m
DÉLKA ODPADNÍHO POTRUBÍ	147,36 m
MATERIÁL A DN ODPADNÍHO POTRUBÍ	PVC 200 mm
DÉLKA VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ	104,27 m
MATERIÁL A DN VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ	HDPE D63
DÉLKA ELEKTROPŘÍPOJKY	89,0 m

LEGENDA

- HRANICE POZEMKŮ
- NEMOVITOSTI DLE KN
- OSA CLONY
- DNO DOČASNÉHO VÝKOPU
- OSA DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ
- HRANICEVÝKOPU
- ODTOKOVÉ POTRUBÍ
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN - OCHRANNÉ PÁSMO
- VODOVOD
- VODOVOD - OCHRANNÉ PÁSMO
- ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP
- MEZIDEPONIE
- ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
- HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU
- PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ
- IGP SONDY
- MONITOROVACÍ VRT
- 264/4 DOTČENÉ POZEMKY
- HORIZONTÁLNÍ VRTY

POZNÁMKA:
ZÁKRES VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE INFORMATIVNÍ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO JEJICH VYTYČENÍ.

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA DOKUMENTACE. © ŠINDLAR s.r.o.

VEDOUCÍ PROJEKTU: Ing. Roman Bárta	VYPRACOVAL: Ing. Roman Bárta	KONTROLOVAL: Ing. Jiří Kaplan	AUTORIZACE: Ing. Miloslav Šindlar

STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ
ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, IČO 260 03 236

KRAJ: Ústecký	STAVEBNÍ ÚŘAD: Litvínov
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Meziboří	
INVESTOR: VÚV TGM, v.v.i., Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6	

Projektové práce a inženýrská činnost na pilotní lokalitě Meziboří

Koordinační situační výkres

FORMÁT	6 x A4
DATUM	červenec 2019
STUPEŇ	DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY	20190089
SOUŘADNÝ / VÝŠKOVÝ SYSTÉM	S-JTSK/Bpv
INTERVAL VRSTEVNIC	500 mm
MĚŘÍTKO	1 : 500
Č. VÝKRESU	C.2.
ČÍSLO KOPIE	

Tiskový formát 420 x 750 mm