

DODATEK č. 4

Smlouvy o dílo

č.j. objednatele 115V01300BE14- 7/SEKO/2012 – č.j. 00361/SEKO/2012
č.j. zhotovitele 1206012 ve znění Dodatku č.1 ze dne 6.12.2012, Dodatku
č.2 ze dne 14.2.2013 a Dodatku č.3 ze dne 13.11.2013

název akce: Realizace stavby návštěvníckého střediska CHKO Litovelské Pomoraví "Dům přírody Litovelského Pomoraví"


OBJEDNATEL: **Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, organizační složka státu**
se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
za kterou jedná: RNDr. František Pelc, ředitel
Bankovní spojení: ČNB Praha 1 *č. ú.: 18228011/0710*
IČ: 62933591 *DIČ:* neplátce
telefon: 283 069 242 *fax:* 283 069 241

ZHOTOVITEL: **COMMODUM spol. s r.o.**
se sídlem: Valašská Bystřice čp. 225, 756 27 Valašská Bystřice
kontaktní adresa: Železniční 4, 772 00 Olomouc
zastoupená: Miroslavem Zezulkou, jednatelem společnosti
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Milan Zezulka, obchodní ředitel
Spis. značka: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 3318
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. *č.ú.: 4000702-801/0100*
IČ: 465 77 238 *DIČ:* CZ 465 77 238
telefon: 571 646 430

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo

I.

- 1.1. V průběhu stavebních prací došlo k odhalení nesrovnalostí mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr-rozpočtem v důsledku početní chyby (plocha byla chybně přenásobena ještě jednou druhým rozměrem fošny 0,14 m) a proto chybí materiál na tyto objekty:



Podium pol.4, kód 762000103 pův. výměra 0,68 m³, správně 4,86 m³

Molo pol.10, kód 762000302 pův. výměra 0,113 m³, správně 0,81 m³

Chodník v mokřadu pol.7, kód 762000202 pův. výměra 4,266 m³, správně 27,72 m³

- 1.2. Realizace těchto objektů je nezbytná pro dokončení stavby a bez jejich dokončení by stavba nebyla plně funkční.
- 1.3. Změna je odsouhlasena investorem, zhotovitelem, technickým dozorem investora a generálním projektantem ve změnovém listě č.4, který je nedílnou přílohou smlouvy.
- 1.4. Položky víceprací obsažené ve změnovém listu č.4 v příloze tohoto dodatku č.4 vycházejí z původního výběrového řízení.

II.

2.1. Navýšení nákladů :

Celkem dle bez DPH 934.923,- Kč

DPH v platné výši 21 % 196.334,- Kč

Cena navýšení nákladů celkem včetně DPH v platné výši 1,131.257,- Kč

2.2. Celková cena :

**Celková cena díla je stanovena včetně 21% DPH na 36,659.439,- Kč,
slovy třicetšestmilionů šestsetpadesátdevět tisíc čtyřistatřicetdevět korun českých.**

Z toho DPH ve výši 21% činí 6,362.382,- Kč,

slovy šestmilionů třistašedesátdvatisíc třistaosmdesátdvě koruny české.

Cena díla bez DPH činí 30,297.057,- Kč,

slovy třicetmilionů dvěštedevadesátsedmtisíc padesátsedm korun českých.

- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.4 je tabulka méněprací a víceprací a Výkaz výměr SO 02.4 Podium, molo, dřevěný chodník, můstek pro Dodatek č.4

III.

- 3.1. Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo č. 115V01300BE14 – 7/SEKO/2012 – č.j. 00361/SEKO/2012 ze dne 19.7.2012 ve znění Dodatku č.1 ze dne 6.12.2012, Dodatku č.2 ze dne 14.2.2013 a Dodatku č. 3 ze dne 13.11.2013 je vyhotoven v pěti exemplářích, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.
- 3.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 115V01300BE14 – 7/SEKO/2012 – č.j. 00361/SEKO/2012 ze dne 19.7.2012 ve znění Dodatku č.1 ze dne 6.12., Dodatku č.2 ze dne 14.2.2013 a Dodatku č. 3 ze dne 13.11.2013 zůstávají v platnosti v plném rozsahu a beze změny.

- 3.3. Smluvní strany po přečtení dodatku č. k SOD č. 12770/SVSL/13 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich svobodné a pravé vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo č. 115V01300BE14 – 7/SEKO/2012 – č.j. 00361/SEKO/2012 ze dne 19.7.2012 ve znění Dodatku č.1 ze dne 6.12., Dodatku č.2 ze dne 14.2.2013 a Dodatku č. 3 ze dne 13.11.2013 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne
Za objednatele:

19. 12. 2013

Ve Valašské Bystřici dne
Za zhotovitele:













23. 12. 2013

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-1-

RNDr. František Pelc
ředitel

Miroslav Žezulka
jednatel společnosti

Změnový list / protokol o návrhu změny díla č. 4

Stavba: Dům přírody Litovelského Pomoraví Objekt: SO 02.4-1 Podium, molo, dřevěný chodník, můstek Objednatel: AOPK ČR Zhotovitel: COMMODUM spol. s r.o. Projektant: PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.																	
Změna:																	
POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: Zhotovitel Popis změny: V důsledku nesrovnalostí mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr-rozpočtem (početní chyba vznikla u projektanta, kdy plocha byla chybně přenásobena ještě druhým rozměrem fošny 0,14 m) chybí materiál na tyto objekty: <u>Podium</u> pol.4, kód 762000103 pův. výměra 0,68 m ² , správně 4,86 m ² <u>Molo</u> pol.10, kód 762000302 pův. výměra 0,113 m ² , správně 0,81 m ² <u>Chodník v mokřadu</u> pol.7, kód 762000202 pův. výměra 4,266 m ² , správně 27,72 m ²																
	Způsob projekčního zpracování: -																
CENA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>náklady na změnu</td> <td>vícepráce</td> <td>méněpráce</td> </tr> <tr> <td>stavební náklady</td> <td>934 923,00 Kč bez DPH</td> <td>0,00 Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>projekční náklady</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		náklady na změnu	vícepráce	méněpráce	stavební náklady	934 923,00 Kč bez DPH	0,00 Kč bez DPH	projekční náklady								
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce														
	stavební náklady	934 923,00 Kč bez DPH	0,00 Kč bez DPH														
	projekční náklady																
	úprava smluvní ceny: dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.: zvýšení: snížení: nová cena:																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Náklady na změnu:</th> <th>Jméno</th> <th>Podpis</th> </tr> <tr> <td>zhotovitel</td> <td>Ing. Petr Štencel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>objednatel (osoba zmocněná k jednání)</td> <td>RNDr. Lenka Šoltysová, Ing. Michal Servus</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TDI</td> <td>Ing. Martin Janeček</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GP</td> <td>Ing. arch. Petr Lešek</td> <td></td> </tr> </table>		Náklady na změnu:	Jméno	Podpis	zhotovitel	Ing. Petr Štencel		objednatel (osoba zmocněná k jednání)	RNDr. Lenka Šoltysová, Ing. Michal Servus		TDI	Ing. Martin Janeček		GP	Ing. arch. Petr Lešek	
	Náklady na změnu:	Jméno	Podpis														
	zhotovitel	Ing. Petr Štencel															
	objednatel (osoba zmocněná k jednání)	RNDr. Lenka Šoltysová, Ing. Michal Servus															
	TDI	Ing. Martin Janeček															
GP	Ing. arch. Petr Lešek																
Termín předání PD změny:																	
Termín realizace změny: Prosinec 2013																	
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Žádný																	
Změna bude smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce SOD 115V01300BE14-7/SEKO/2012-00361/SEKO/2012 dodatku číslo: 4																	
Přílohy: Rozpočet z 08/2010 Rozpočet – nabídka z VZ ze dne Upravený návrh výkazu výměr																	
Datum: 4.12.2013																	



Tabulka méněprací a víceprací k Dodatku č. 4					
Dům přírody Litovelského Pomoraví - STAVBA					
Podium, molo, dřevěný chodník, můstek - SO 02.4					
	vícepráce	méněpráce	rozdíl		
762000103	137 940,00	0,00	137 940,00		
462000302	23 001,00	0,00	23 001,00		
762000202	773 982,00	0,00	773 982,00		
Celkem	934 923,00	0,00	934 923,00		
Celková cena díla dle SOD	bez DPH	DPH 20%	DPH 21%	s DPH	
SOD	29 399 415	5 879 883			35 279 298
Dodatek 2	29 399 415		6 173 577		35 573 292
Dodatek 3	29 362 134		6 166 048		35 528 182
Dodatek 4	30 297 057		6 362 382		36 659 439

SO 02.4-1 Podium, molo, dřevěný chodník, můstek -
pro DODATEK č.4 SOD č.j. objednatele 115V01300BE14-
7/SEKO/2012 – č.j. 00361/SEKO/2012
č.j. zhotovitele 1206012

Vícenáklady za chybějící materiál jsou označeny červeně

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 02.4 Podium, molo, dřevěný chodník, můstek					
Podium					2 686 599
Zemní práce					446 291
001					1 682
1.	132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	3,6	437,52	1 575
2.	162201102 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 - na mezideponii v místě stavby	m ³	3,6	29,84	107
Základy					201 025
002					6 344
1.	274313611 Základové pásy z betonu prostého C 16/20	m ³	2,7	2 349,80	6 344
2.	564861111 Podklad ze štěrku SD tl. 200 mm - dodávka a montáž / podium, molo, paluba	m ²	13,95	108,60	1 515
3.	225000001 Piloty beraněné ocelové, profil HEB 160 - povrchová úprava pozink č.12 pro použití ve venkovním prostředí, dodávka a montáž / podium	m	110,0	1 240,00	136 400
4.	225000002 Ocelová hlava piloty 400x400 mm pro uložení trámů z plechu P16 - povrchová úprava pozink č.12 pro použití ve venkovním prostředí, dodávka a montáž vč. kotvení / podium	kus	20,0	1 270,00	25 400
5.	225000003 Ocelová botka pro uložení příčných trámů - povrchová úprava pozink č.12 pro použití ve venkovním prostředí, dodávka a montáž vč. kotvení / podium	kus	38,0	825,40	31 365
Přesun hmot HSV					2 173
099		t	16,791	129,42	2 173
Konstrukce tesařské					241 411
762					45 738
1.	762000100 Dřevěný nosný dubový trám podla 140x220 mm, tlakově impregnovaný - dodávka a montáž, vč. kotvení	m ³	1,386	33 000,00	45 738
2.	762000101 Dřevěný příčný dubový trám podla 140x140 mm, tlakově impregnovaný - dodávka a montáž, vč. kotvení	m ³	0,706	33 000,00	23 285
3.	762000102 Podkladní deska nosných trámů z vodovzdorné překližky 400x400 mm, kotvená na ocel.hlavu piloty - dodávka a montáž, vč. kotvení / podium	kus	20,0	250,00	5 000
4.	762000103 Dřevěná pochozí pobytová paluba podla z dubových fošen 140x60 mm, tlakově impregnovaných - dodávka a montáž, vč. kotvení	m ³	0,6804	33 000,00	22 453
4a	762000103 Dřevěná pochozí pobytová paluba podla z dubových fošen 140x60 mm, tlakově impregnovaných - dodávka a montáž, vč. kotvení - chybějící část, která vznikla chybou při výpočtu kubatury v původním výkazu výměr	m ³	4,18	33 000,00	137 940
12.	998762202 Přesun hmot pro konstrukce tesařské	%	7,25	964,76	6 995

002		Molo		52 019	
		Základy		14 170	
2.	564861111	Podklad ze šěrčokdrě ŠD tl. 200 mm - dodávka a montáž / podium, molo, paluba	m2	5,25	108,60
6.	225000010	Piloty beraněné dubové, průměr 150 mm, tlakově impregnované - dodávka a montáž, vč. okování hlavy piloty pro beranění / molo	m	10,0	1 360,00

099		Přesun hmot HSV		310	
1.	998011099	Přesun hmot pro HSV	t	2,397	129,42

762		Konstrukce tesařské		37 539	
8.	762000300	Dřevěný podélný nosný dubový trám mola 140x180 mm, tlakově impregnovaný - kotvený na příčné trámy, dodávka a montáž, vč. kotvení	m3	0,227	33 000,00
9.	762000301	Dřevěný příčný dubový trám mola 140x140 mm, tlakově impregnovaný - dodávka a montáž, vč. kotvení	m3	0,071	33 000,00
10.	762000302	Dřevěná pochozí pobyťová paluba mola z dubových fošen 140x60 mm, tlakově impregnovaných - dodávka a montáž, vč. kotvení	m3	0,1134	33 000,00
10a	762000302	Dřevěná pochozí pobyťová paluba mola z dubových fošen 140x60 mm, tlakově impregnovaných - dodávka a montáž, vč. kotvení - chybějící část, která vznikla chybou při výpočtu kubatury v původním výkazu výměr	m3	0,697	33 000,00
12.	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské	%	7,25	135,55

002		Chodník v mokřadu		2 091 415	
		Základy		673 200	
6.	225000010	Piloty beraněné dubové, průměr 150 mm, tlakově impregnované - dodávka a montáž, vč. okování hlavy piloty pro beranění / chodník v mokřadu	m	495,0	1 360,00

099		Přesun hmot HSV		2 883	
1.	998011099	Přesun hmot pro HSV	t	22,275	129,42

762		Konstrukce tesařské		1 415 332	
5.	762000200	Dřevěný příčný dubový trám - stativ chodníku v mokřadu 240x140 mm, tlakově impregnovaný - kotvený k hlavním pilot, dodávka a montáž, vč. kotvení	m3	5,322	33 000,00
6.	762000201	Dřevěný podélný nosný dubový trám chodníku v mokřadu 140x180 mm, tlakově impregnovaný - kotvený na příčné trámy, dodávka a montáž, vč. kotvení	m3	8,533	33 000,00
7.	762000202	Dřevěná pochozí paluba chodníku v mokřadu z dubových fošen 140x100 mm, tlakově impregnovaných - dodávka a montáž, vč. kotvení	m3	4,2663	33 000,00
7a	762000202	Dřevěná pochozí paluba chodníku v mokřadu z dubových fošen 140x100 mm, tlakově impregnovaných - dodávka a montáž, vč. kotvení - chybějící část, která vznikla chybou při výpočtu kubatury v původním výkazu výměr	m3	23,454	33 000,00
12.	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské	%	7,25	5 979,95

Můstek**96 874****002****Základy****1 977**

2. 564861111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl. 200 mm - dodávka a montáž / podium, molo, paluba	m2	18,2	108,60	1 977
--------------	---	----	------	--------	-------

005**Komunikace****15 663**

1. 594611199	Pochozí vrstva paluby z lomového kamene volně kladeného do šterkodrté - dodávka a montáž	m2	16,9	614,70	10 388
2. 594000001	Zpevnění břehové linie lomovým kamenem - dodávka a montáž	m2	8,58	614,70	5 274

099**Přesun hmot HSV****2 787**

1. 998011099	Přesun hmot pro HSV	t	21,532	129,42	2 787
--------------	---------------------	---	--------	--------	-------

762**Konstrukce tesařské****76 448**

11. 762000400	Konstrukce paluby z dubový prážců 165x265 mm, kotvených kramlemi a závitovými tyčemi - tlakově impregnováno, dodávka a montáž, vč. kotvení	m3	2,16	33 000,00	71 280
12. 998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské	%	7,25	712,80	5 168