

Číslo lokality	Popis prací	Výpočet	Položka celkem
1m	Doplnění zdiva LK na CM	$3 \times 0,3 \text{ m}^3$	$0,9 \text{ m}^3$
1m	Spárování s vysekáním spár	7×1	7 m^2
2m	Spárování s vysekáním spár	1	1 m^2
3m	Odstranění kmene a větví z koryta	1	1ks
4m	Výkop rýh do 2 m hor.4	$(6+2) \times 1 \times 0,5 + (6+2+2) \times 1 \times 1$	14 m^3
4m	Přehození výkopku hor.4	$(6+2) \times 1 \times 0,5 + (6+2+2) \times 1 \times 1$	14 m^3
4m	Uložení výkopku do násypů	$(6+2) \times 1 \times 0,5 + (6+2+2) \times 1 \times 1$	14 m^3
4m	Zdivo z LK na sucho	$(6+2) \times 1 \times 1 + (6+2+2) \times 1 \times 1$	18 m^3
4m	Dlažba na sucho tl. 50 cm	$(6+1+1) \times 4$	32 m^2
5m	Výkop rýh do 2 m hor.4	$8,5 \times 1,5 \times 0,4$	$5,1 \text{ m}^3$
5m	Přehození výkopku hor.4	$8,5 \times 1,5 \times 0,4$	$5,1 \text{ m}^3$
5m	Uložení výkopku do násypů	$8,5 \times 1,5 \times 0,4$	$5,1 \text{ m}^3$
5m	Zdivo z LK na sucho	$(1,5+0,9) \times 0,5 \times 8,5 \times 2,6$	$26,52 \text{ m}^3$
5m	Svahování násypů	$10 \times 1,3$	13 m^2
6m	Doplnění zdiva LK na CM	0,5	$0,5 \text{ m}^2$
6m	Hrázka z pytlů s pískem	5	5 m
7m	Doplnění zdiva LK na CM	$5 \times 1 \times 0,5 + 2 \times 1 \times 0,5$	$3,5 \text{ m}^3$
7m	Spárování s vysekáním spár	$7 \times 1 \times 2$	14 m^2
7m	Převedení vody troubou	12	12 m
7m	Hrázka z pytlů s pískem	10	10 m
7m	Čerpání vody	24	24 hod.
	SOUČTY POLOŽEK		
	Doplnění zdiva LK na CM	$0,9+0,5+3,5$	$4,9 \text{ m}^3$
	Spárování s vysekáním spár	$7+1+14$	22 m^2
	Odstranění kmene a větví	1	1 ks
	Výkop rýh do 2 m hor.4	$14+5,1$	$19,1 \text{ m}^3$
	Přehození výkopku hor.4	$14+5,1$	$19,1 \text{ m}^3$
	Uložení výkopku do násypů	$14+5,1$	$19,1 \text{ m}^3$
	Zdivo z LK na sucho	$18+26,5$	$44,52 \text{ m}^3$
	Dlažba na sucho tl. 50 cm	32	32 m^2
	Svahování násypů	13	13 m^2
	Převedení vody troubou	12	12 m
	Hrázka z pytlů s pískem	$5+10$	15 m
	Čerpání	24	24 hod