

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

G.4.

Stavba: Výhybny pro pěší u lesní cesty „Na Výrovku“

Objekt:

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí

Část:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 9.7.2015

Zak.č.: 12/14

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 10 750,57 139 540,12 150 290,69 11,188

1 Zemní práce 2 632,57 123 547,57 126 180,14 0,099

1	231	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	497,500	44,40	0,00	22 089,00	22 089,00	0,00000	0,000
2	001	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	7,600	300,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00000	0,000
3	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	7,600	118,00	0,00	896,80	896,80	0,00000	0,000
4	001	125203111	Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace lesnicko-technické v hornině tř. 3	m3	4,600	165,00	0,00	759,00	759,00	0,00000	0,000
5	001	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	26,800	387,00	0,00	10 371,60	10 371,60	0,00000	0,000
			"natěžení chybějícího zemního materiálu - vodní tok v Eliščině údolí:" 26,80		26,800						
6	001	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	6,000	342,00	0,00	2 052,00	2 052,00	0,00000	0,000
7	001	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	6,000	1 190,00	0,00	7 140,00	7 140,00	0,00000	0,000
8	001	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	12,700	74,10	0,00	941,07	941,07	0,00000	0,000
			"přemístění zeminy z míst přebytků do míst nedostatků - střední vzdál. = 110 m:" 12,70		12,700						
9	001	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	127,000	67,50	0,00	8 572,50	8 572,50	0,00000	0,000
			12,700 * 10		127,000						
10	231	162202111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 100 m	m2	497,500	23,90	0,00	11 890,25	11 890,25	0,00000	0,000
			"přemístění drnu na místě výhyben:" 497,50		497,500						
11	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	26,800	252,00	0,00	6 753,60	6 753,60	0,00000	0,000
12	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	187,600	19,70	0,00	3 695,72	3 695,72	0,00000	0,000

JKSO:				Datum: 9.7.2015				Zak.č.: 12/14			
P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	26,800	148,00	0,00	3 966,40	3 966,40	0,00000	0,000
14	231	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2	497,500	6,17	0,00	3 069,58	3 069,58	0,00000	0,000
15	001	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	42,000	126,00	0,00	5 292,00	5 292,00	0,00000	0,000
16	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,000	75,70	0,00	227,10	227,10	0,00000	0,000
17	231	180501111	Zpevnění ploch drnováním plošným v rovině a ve svahu do 1:5	m2	373,600	35,50	1 845,58	11 417,22	13 262,80	0,00020	0,075
18	231	180501113	Zpevnění ploch drnováním plošným ve svahu do 1:1	m2	120,900	86,60	597,25	9 872,69	10 469,94	0,00020	0,024
19	001	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	390,000	10,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00000	0,000
20	001	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	56,800	38,10	0,00	2 164,08	2 164,08	0,00000	0,000
21	001	182201101	Svahování násypů	m2	106,400	33,30	0,00	3 543,12	3 543,12	0,00000	0,000
22	231	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	4,980	292,00	189,74	1 264,42	1 454,16	0,00000	0,000
23	231	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	4,980	279,00	0,00	1 389,42	1 389,42	0,00000	0,000
5 Komunikace pozemní							8 118,00	11 322,00	19 440,00		11,089
24	221	597191121	Rigol dlážděný z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho bez lože	m	18,000	1 080,00	8 118,00	11 322,00	19 440,00	0,61608	11,089
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	4 025,00	4 025,00		0,000
25	221	938902202	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,30 m3/m	m	25,000	161,00	0,00	4 025,00	4 025,00	0,00000	0,000
998 Přesun hmot							0,00	645,55	645,55		0,000
26	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	11,188	57,70	0,00	645,55	645,55	0,00000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	0,00	0,00		0,000
VRN2 Příprava staveniště							0,00	0,00	0,00		0,000
27	000	021203000	Stěhování přírodních hodnot	...	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
<u>Celkem</u>							10 750,57	139 540,12	150 290,69		11,188