


Oplocení obory - ODNÍMATELNÁ BRÁNA


Jednoduchá konstrukce umožňující v trase oplocení vstoupit do obory.
Jedno plotové pole nebude vyplněné pletivem - pole bude vyplněno
odnímatelnými vodorovnými dř. prvky 100/100, max. možná mezera mezi
vodorovnými prvky bude max. 300 mm
Šířka odnímatelné brány bude cca 3,5- 4,0m, výška cca 2,7 m.
(velikost odnímatelné brány bude uzpůsobena konkrétnímu místu v oplocení).

Příčný řez :



Oplocení obory - VSTUPY PRO SRNČÍ

Jednoduchá konstrukce umožňující v trase oplocení - vstup pro srnčí.
Jedna polovina plotového pole nebude vyplněné pletivem - bude vyplněno svislými dř. prvky.




Oplocení obory - DVOUKRÍDLÁ BRÁNA s brankou

- Dvoukrídlá brána : šířka cca 4,0 m a výšky 2,4 m .

Rám brány : čtvercový oc.profil 40*40*1,5 mm bude ztužen příčným prvkem 20*20*1,5. Na pomocné oc.prvky
průměru 6 mm přivařené k oc. rámu bude proveden výplet pletivem (poplast, pletivo, drát 2,5 mm, hnědý odstín.)
Oc. prvky budou ošetřeny nátěrem - 2x (základní + krycí). Křídla brány budou montována k poslednímu (prvnímu)
sloupku oborního plotu, tedy na zabetonovaný betonový sloupek s dř. sloupkem.
Součástí brány budou nastavitelné panty, dorazová deska, uzavírací mechanismus a oko na visací zámek,
čep v oc. trubce zaražený do země.
Součástí hlavní vstupní brány bude jednokrídlá branka: šířky cca 1,0 m a výšky cca 2,4 m .

Brána bude umístěna min. 250 mm nad terénem.

(velikost vstupní brány bude uzpůsobena konkrétnímu místu) .




Oplocení obory - ZÁSKOK


Z á s k o k - zařízení umožňující návrat zvířete zpět do obory. V trase oplocení bude
vynechána plotové pole, v místě bude vybudována tzv. „dřevěná hráz“ jistící zemní val,
šířka cca 2,0-4,0 m, výška cca 2,0m. K betonovému armovanému sloupku, vsazeném
a obetonovaném bude sroubován dřevěný sloupek, ke kterému budou vodorovně
přípevněny dř. prvky. Z vnitřní strany budou dř. prvky chráněny napkovou fólií,
dle místních podmínek je konstrukce zajištěna šikmými vzpěrami.

- Velikost záskoku a jeho konstrukce (umístění bet.sloupků vč. dř. stojek) ,
vč. úpravy bočních částí záskoku je přizpůsobena místním terénním podmínkám
a požadavkům jednotlivých správců územních pracovišť.

Příčný řez :



Pohled



výkres : Oplocení obory	
- hlavní brána s brankou	
- záskok	
- odnímatelná brána	
- vstupy pro srnčí	
III. etapa	
akce : Správa Krkonošského národního parku, IČO 00089455	
investor : Dobrovského č.p. 3, 543 01 Vrchlabí	
projektant : Ing. Dagmar Trýznová	
Do Zlábku 1313, 514 01 Jilemnice	
tel. 775 21 81 79	
arch.číslo :	