



PŮDORVYS ŘÍMS M 1:100




ŘEZ ŘÍMSOU M 1:10



KOTEVNÍ PRVEK ŘÍMS M 1:5

- (22) Ø R12 d1 2,510m celkem 4x17=68ms
- (23) Ø R12 d1 5,000m celkem 2x17=34 ms
- (24) Ø R12 d1 8,000m celkem 2x17=34 ms




TABULKA VÝZTUŽE

| POL.              | ØR  | DELKA m | KS  | R10    | R12       |
|-------------------|-----|---------|-----|--------|-----------|
| (21)              | R10 | 2,05    | 246 | 504,30 |           |
| (22)              | R12 | 2,61    | 68  |        | 177,48    |
| (23)              | R12 | 5,00    | 34  |        | 170,00    |
| (24)              | R12 | 8,00    | 34  |        | 272,00    |
| DELKA PODLE Ø /m/ |     |         |     | 504,30 | 619,48    |
| HMOTNOST NA 1 bm  |     |         |     | 0,617  | 0,888     |
| HMOTNOST PODLE Ø  |     |         |     | 311,15 | 550,10    |
| HMOTNOST CELKEM   |     |         |     |        | 861,25 kg |

BETON: C30-37 -8,00 m3  
BETON TYPOVÝ DLE EN 206-1  
STUPEN VLVU PROSTŘEDÍ XF4,XCA,XD3  
JM. HORNÍ MEZ FRAKCE KAMENIVA 22 mm  
KATEGORIE OBSAHU CHLORIDU Cl 0,2  
STUPEN KONZISTENCE S3

VÝZTUŽ:

OCCEL B500b /Bs1 500S dle DIN 488/  
-KRYTÍ VÝZTUŽE min.40mm, JIMENOVITÉ 50mm  
-PRŮMĚRY OHYBACÍCH TRNŮ d PRO BETONÁŘSKOU OCCEL DLE ČSN EN 1992-1-1



Soutlaďový systém JTSK  
Výškový systém dle po vypracování

|  |  |            |           |
|--|--|------------|-----------|
| Zodp. projektant akeřing Antonín Hráček                                |  |            |           |
| Výpracováno Ing. Antonín Hráček  |  |            |           |
| Datum: červen 2016   |  |            |           |
| Investor: SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY                               |  | Stupeň     | DSP 205   |
| slešení příspěvková organizace Křehové náměstí č.p.3,252-43 Píseňovice |  | Formát     | A4/A4     |
| Akce: REKONSTRUKCE MOSTU   |  | Zak. číslo | 10/2016   |
| PŘES ŘÍČKU PRŮKVU V AREÁLU SKALNÍ MLÝN                                 |  | Měřítko    | 1:50      |
| Příloha  |  | VÝTISK Č.  | VÝKRES Č. |
| TVAR A VÝZTUŽ ŘÍMS   |  | 10         |           |