

který uzavřely smluvní strany:

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
zástupce ve věcech technických: Zdeněk Hofman

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Miroslav Hochman

se sídlem: Dolní Sedlo 102, 463 34 Hrádek nad Nisou
IČ: 01913026
DIČ: CZ7809122563
bankovní spojení: ČS, a. s. 2754292053/0800
zástupce ve věcech smluvních a technických: Miroslav Hochman
adresa pro doručování korespondence: Dolní Sedlo 102, 463 34 Hrádek nad Nisou

(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly na změně článku IV. Cena díla, odst. 1. Navýšení celkové ceny díla vzniklo v důsledku změny stavebních prací dle požadavků objednatele oproti projektové dokumentaci. Jedná se o změnu umístění stavby a dále o změnu v opláštění budovy. Změnový rozpočet č. 1 tvoří přílohu tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Původní cena za dílo: 3.324.000 Kč bez DPH
Vícepráce ve výši: 83.000,72 Kč bez DPH

Nová cena za dílo:

3.407.000,72	Kč bez DPH
715.470,15	DPH 21%
4.122.470,87	Kč včetně DPH

2. Z důvodu změny stavebních prací se smluvní strany dále shodly na změně článku III. Čas plnění odst. 1.:

1.2. termín dokončení a konečné předání: 10.11.2016

3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z toho obdrží každá ze smluvních stran jeden stejnopis.

Ve Vrchlabí, dne: 25.10.2016

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455

Ing. Jan Hřebačka
ředitel

Správa Krkonošského národního parku

Za správnost:

č. 01:

V Dolním Sedle, dne:

Miroslav Hochman

MIROSLAV HOCHMAN
DODÁVKA A REALIZACE STAVEB
DOLNÍ SEDLO 102, 463 34 Hrádek nad Nisou
Tel. 734 680 360
IČO 019 13 026 DIČ CZ7809122563
e-mail hochmanmiroslav@seznam.cz

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Přístřešek pro hospodářskou techniku u č.p. 58 - Rudník	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Změnový rozpočet č. 1.00	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 25
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	14 172,17	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	27 666,66	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	25 370,83	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	3 147,79	Vedlejší náklady		4 900,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	4 900,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		2 843,26						
ZRN celkem		78 100,72	DN celkem		4 900,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	83 000,72
Základ 21%	83 000,72	DPH 21%	17 430,15	Celkem včetně DPH	100 430,87

Projektant Solutio projektový ateliér, inženýrská činnost Trutnov, Lipová 93 tel., fax: 499 814 092 e-mail: solutio@seznam.cz	Objednatel Správa Krkonošského národního parku Dobrovského 3 543 01 VRCHLABÍ IČ: 00088455 e-mail: cz00088455@seznam.cz	Zhotovitel MIROSLAV HOCHMAN DODÁVKA A REALIZACE STAVEB DOLNÍ SEDLO 102, 463 34 Hrádek nad Nisou tel. 34 680 360 IČO 019 13 026 DIČ CZ7809122563 e-mail: hochmann@zhotovitel.cz
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Přístřešek pro hospodářskou techniku u č.p. 58 - Rudník	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Změnový rozpočet č. 1.00	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 25
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Vedlejší náklady	4 900,00			4 900,00
Celkem DN				4 900,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN	4 900,00
-------------------	-----------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Stavební rozpočet

Název stavby:			Přístřešek pro hospodářskou techniku u č.p. 58 - Rudník			Doba výstavby:			Objednatel:			
Druh stavby:			Změnový rozpočet č. 1.00			Začátek výstavby:			Projektant:			
Lokalita:						Konec výstavby:			Zhotovitel:			
JKSO:						Zpracováno dne:			Zpracoval:			
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		1	Zemní práce				0,00	26 102,74	26 102,74		5,62	
1		113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	23,41	164,00	0,00	3 839,24	3 839,24	0,24	5,62	RTS II / 2014
2		121101101R00	Sejmutí omice s přemístěním do 50 m	m3	10,84	40,00	0,00	433,60	433,60	0,00	0,00	RTS II / 2014
3		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	18,97	138,00	0,00	2 617,86	2 617,86	0,00	0,00	RTS II / 2014
4		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	34,49	186,00	0,00	6 415,51	6 415,51	0,00	0,00	RTS II / 2014
5		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	344,92	15,00	0,00	5 173,80	5 173,80	0,00	0,00	RTS II / 2014
6		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	34,49	14,00	0,00	482,89	482,89	0,00	0,00	RTS II / 2014
7		171201211XVD	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	62,09	115,00	0,00	7 139,84	7 139,84	0,00	0,00	RTS II / 2014
		5	Komunikace pozemní				6 596,47	1 222,47	7 818,94		22,18	
8		564762111R00	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	23,41	161,00	3 065,54	703,47	3 769,01	0,49	11,37	RTS II / 2014
9		564871111R00	Podklad ze štěrku do 20 mm po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	23,41	173,00	3 530,93	519,00	4 049,93	0,46	10,81	RTS II / 2014
		762	Konstrukce tesařské				-2 063,04	-1 344,42	-3 407,46		-0,01	
10		762131124R00	Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz	m2	-14,56	92,00	-94,35	-1 245,17	-1 339,52	0,00	0,00	RTS II / 2016
11		605151110VD	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3 cm	m3	-0,38	4 599,00	-1 767,76	0,00	-1 767,76	0,00	0,00	RTS II / 2014
12		762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	-0,35	575,00	-200,93	0,00	-200,93	0,02	-0,01	RTS II / 2016
13		998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	-33,08	3,00	0,00	-99,25	-99,25	0,00	0,00	RTS II / 2016
		764	Konstrukce klempířské				2 707,70	-8 386,67	-5 678,97		0,08	
14		764121405RVD	Oplechování stěny drážkováním ze svitků z Al plechu rš 500 mm vč. okapnice	m2	-14,56	1 150,00	0,00	-16 744,00	-16 744,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
15		764421330R00	Oplechování říms z Al plechu, rš 200 mm	m	37,56	299,00	2 707,70	8 522,74	11 230,44	0,00	0,08	RTS II / 2016
16		998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	-55,14	3,00	0,00	-165,41	-165,41	0,00	0,00	RTS II / 2016
		766	Konstrukce truhlářské				14 556,26	9 124,67	23 680,93		0,52	
17		766412212R	Montáž obložení stěn palubkami pero drážka š. 120 mm tl. 24 mm	m2	49,97	173,00	209,87	8 434,94	8 644,81	0,00	0,01	RTS II / 2016
18		6118999501	palubky smrk 24 x 120 mm -pero drážka, oboustranné hoblované	m2	54,97	261,00	14 346,39	0,00	14 346,39	0,01	0,51	RTS II / 2016
19		998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	229,91	3,00	0,00	689,74	689,74	0,00	0,00	RTS II / 2016
		783	Nátěry				10 169,91	4 179,29	14 349,20		0,03	
20		783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	220,73	72,00	10 542,06	5 350,50	15 892,56	0,00	0,04	RTS II / 2016
21		783213121	Dvojnásobný napouštěcí syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí	m2	-29,12	53,00	-372,15	-1 171,21	-1 543,36	0,00	-0,01	RTS II / 2016
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				7 575,70	341,45	7 917,15		3,51	
22		935112211R00	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tváric š. 800 mm	m	7,66	150,00	807,70	341,45	1 149,15	0,18	1,39	RTS II / 2014
23		5922758201	žlabovka betonová š 800 mm	kus	48,00	141,00	6 768,00	0,00	6 768,00	0,04	2,11	RTS II / 2014
		H27	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	2 418,18	2 418,18		0,00	
24		998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	9,13	265,00	0,00	2 418,18	2 418,18	0,00	0,00	RTS II / 2014
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	4 900,00	4 900,00		0,00	
25		012002000	Geodetické práce	soub	1,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	
							Celkem:		78 100,72			

Poznámka: