Změnový list / protokol o návrhu změny díla č. 7

Stavba: **Dům přírody Litovelského Pomoraví**

Objekt: SO 1.1-2 Informační bod Šargoun, S.1.1 Návštěvn. středisko - ÚT + Chlazení

Objednatel: **AOPK ČR**

Zhotovitel: **COMMODUM spol. s r.o.**

Projektant: **PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.**

Změna: Doplnění VV o chybějící materiál na realizaci MaR = měření a regulace vytápění objektu Informační bod Šargoun

POPIS ZMĚNY

Změnu vyvolal: Investor

Popis změny:	V důsledku nesrovnalostí mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr-rozpočtem (položky pro realizaci MaR nejsou uvedeny ve výkazu výměr) chybí materiál na realizaci MaR ve výši 136 201 Kč bez DPH (viz příloha). Bez MaR by manuální obsluha systému byla velmi náročná, nainstalovaná technologie by nebyla využívána a ztratil by se i původně plánovaný efekt výukové ukázky a zásadně by se snížila energetická úspornost a tím by došlo ke zvýšení nákladů na provoz.
Způsob projekčního zpracování :	

CENA

náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
stavební náklady	136 201,-Kč bez DPH	0,-Kč
projekční náklady		

úprava smluvní ceny:
dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.:
zvýšení:
snížení:
nová cena:

Náklady na změnu:	**Jméno**	**Podpis**
zhotovitel	Ing. Petr Štencl	
objednatel (osoba zmocněná k jednání)	Ing. Michal Servus, RNDr. Lenka Šoltysová	
TDI	Ing. Martin Janeček	
GP	Ing. arch. Petr Lešek	

TERMÍNY

Termín předání PD změny:

Termín realizace změny: Červen 2014

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:
Žádný

SOD

Změna bude smluvně zakotvena v: stavební práce / projekční práce
SOD 115V01300BE14-7/SEKO/2012-00361/SEKO/2012
dodatku číslo: 6

PŘÍLOHY

Přílohy:
Výkaz výměr

Datum 23.6.2014

	Poř.	Kód	Stav	Ident.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH
			29		**SO 1.1.-2: Informační bod Šargoun**						
			29		**920: Měření a regulace**				**136 201,00**	**28 602,21**	**164 803,21**
Tru	1	920.01	256	SP	ekvitermní regulátor v Siemens RVS63.283	ks	1,000	17 926,00	17 926,00	3764,46	21690,46
Tru	2	920.02	256	SP	ovládací panel AVS37.294 + krytka a kabel	ks	1,000	9 578,00	9 578,00	2011,38	11589,38
Tru	3	920.03	256	SP	venkovní čidlo QAC34	ks	1,000	1 521,00	1 521,00	319,41	1840,41
Tru	4	920.04	256	SP	příložné čidlo QAD36	ks	2,000	2 950,00	5 900,00	1239,00	7139,00
Tru	5	920.05	256	SP	čidlo pro soláry QAZ36.481	ks	1,000	2 980,00	2 980,00	625,80	3605,80
Tru	6	920.06	256	SP	čidlo teplotní pro bojler QAZ36.522	ks	3,000	2 307,20	6 921,60	1453,54	8375,14
Tru	7	920.07	256	SP	CYKY 5Cx2,5 - přívod a el. vložky	m	18,000	73,20	1 317,60	276,70	1594,30
Tru	8	920.08	256	SP	CYKY 3Cx1,5 - pro čerpadla	m	65,000	42,20	2 743,00	576,03	3319,03
Tru	9	920.09	256	SP	JYTY 2x1 - pro čidla	m	42,000	27,00	1 134,00	238,14	1372,14
Tru	10	920.10	256	SP	JYTY 4x1 - pro pohony	m	17,000	27,00	459,00	96,39	555,39
Tru	11	920.11	256	SP	jistič 3f 20A	ks	1,000	937,90	937,90	196,96	1134,86
Tru	12	920.12	256	SP	jistič 3f 16A	ks	1,000	523,50	523,50	109,94	633,44
Tru	13	920.13	256	SP	jistič 1f 10A	ks	1,000	201,60	201,60	42,34	243,94
Tru	14	920.14	256	SP	jistič 1f 6A	ks	1,000	225,40	225,40	47,33	272,73
Tru	15	920.15	256	SP	jistič 1f 4A	ks	4,000	220,80	883,20	185,47	1068,67
Tru	16	920.16	256	SP	stykač 3f 16A	ks	1,000	487,60	487,60	102,40	590,00
Tru	17	920.17	256	SP	stykač 1f 16A	ks	4,000	312,80	1 251,20	262,75	1513,95
Tru	18	920.18	256	SP	3P ovládací hlavice	ks	4,000	96,60	386,40	81,14	467,54
Tru	19	920.19	256	SP	spínací jednotka	ks	8,000	112,70	901,60	189,34	1090,94
Tru	20	920.20	256	SP	řadová svorka	ks	50,000	1,40	70,00	14,70	84,70
Tru	21	920.21	256	SP	DIN lišta	m	2,000	78,20	156,40	32,84	189,24
Tru	22	920.22	256	SP	P6 vývodky	ks	20,000	9,80	196,00	41,16	237,16
Tru	23	920.23	256	SP	spojovací materiál	soubor	1,000	4 350,00	4 350,00	913,50	5263,50
Tru	24	920.24	256	SP	skříň plastová 600x500	ks	1,000	2 870,00	2 870,00	602,70	3472,70
Tru	25	920.25	256	SP	pohony 230V 3bodové	ks	2,000	3 840,00	7 680,00	1612,80	9292,80
Tru	26	920.26	256	SP	metrologické ověření MT s protokolem	ks	4,000	4 200,00	16 800,00	3528,00	20328,00
Tru	27	920.27	256	SP	oživení MaR	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	630,00	3630,00
Tru	28	920.28	256	SP	proškolení obsluhy a revize	soubor	1,000	3 300,00	3 300,00	693,00	3993,00
Tru	29	920.29	256	SP	montáže MaR	soubor	1,000	41 500,00	41 500,00	8715,00	50215,00
			29								