



Pohled západní



- z1 demontáž ocelových mříží, zednické zajištění kotveních otvorů ve zdivu a omítky
- t1 truhlářská oprava dřevěných žaluzií, obnova náteru: email bílá lomená – viz výpis truhlářských výrobků + obnova náteru kovových klíček – venkovní syntetický náter bílá lomená vč. očištění stáv. náteru
- t2 náhrada dřevěných nádob pro truhlíky, výrobit díle původních , viz výpis truhlářských výrobků + obnova náteru kovových podpěr – venkovní syntetický náter bílá lomená vč. očištění stáv. náteru
- k1 náhrada oplechování parapetů, plech měděný tl.0,6mm r.š.260mm – 1lks, dl. celkem: 13,2m, r.š. 400mm (sdrůžený parapet) dl. celkem 3,3m
- 0x náhrada oken, balkonových dveří – viz výpis truhlářských výrobků
- S výplně otvorů stávající – bez změn
- t6 obnova náterů dřevěného podbití, říms – viz výpis truhlářských výrobků
- k2 náhrada háků podokapních žlabů, cca 90ks háky měděné obalované, velikost nutno přizpůsobit r.š. žlabů, nutno koordinovat na stavbě vč. montáže a demontáže dřevěné obkladové lišty čela okapu
- fs oprava zpuchřelých částí omítek, celkem: cca 27m2 odstranit zpuchřelou omítku ve vyznačených částech fasády, proškrtat spáry, aplikovat systém sanační omítky (prostřik, jádro a štuk), sjednocující náter celé strany fasády silikátový v odstínu původní fasády vč. penetrace
- fss oprava zpuchřelých částí omítek, celkem cca 9m2 odstranit zpuchřelou omítku ve vyznačených částech fasády, proškrtat spáry, aplikovat systém sanační soklové omítky + štuk sanační, sjednocující náter celé strany fasády silikátový v odstínu stávající fasády+ penetrace

Pohled jižní



- fso obnova spárování kamenného zdiva soklu spárovací maltou na kamenné zdivo, předpoklad cca 4m2 malta z vysoce hydraulického trasového vápna – kompresní maltou pevnosti nižší pevnosti kamene

POZNÁMKA
Pohledy jsou zakresleny informativně pro potřeby zdokumentování udržovacích prací na fasádě objektu

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ	
ING. CHALOUPSKÝ	M.BARTOŠOVÁ	ING. CHALOUPSKÝ	Projekt, průzkumy a posudky staveb U Hřiště 639 Trutnov	
OBJEDNATEL: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí			FORMÁT	6 A4
AKCE: Vrchlabí, Dobrovského č.p. 597			DATUM	10/2014
Modernizace bytové jednotky v 1.NP			ÚČEL	Projekt
a úprava projektu odvodnění objektu			ČÍSLO ZAK.	4460/14
OBSAH:			MĚŘÍTKO	č. VÝKRESU
Pohledy II.			1:50	D.1.1.b.4.