

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1460/2016

**Stavba:** Vrchlabí, Dobrovského čp.597 - Modernizace BJ v 1NP a úprava projektu odvodnění

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 21. 3. 2016

Objednatel:

Správa KRNAP, Vrchlabí

IČ:

00088455

DIČ:

CZ00088455

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J.Chaloupský, Trutnov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Jiříčková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH	základní	21,00%	ze	0,00	0,00
	snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1460/2016

**Stavba:** Vrchlabí, Dobrovského čp.597 - Modernizace BJ v 1NP a úprava projektu odvodnění

Místo:

Datum: 21. 3. 2016

Objednatel: Správa KRNP, Vrchlabí

Projektant: Ing. J.Chaloupský, Trutnov

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing.Jiříčková

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	SO 01 - Modernizace bytové jednotky	0,00	0,00
02	SO 02 - Odvodnění objektu	0,00	0,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vrchlabí, Dobrovského čp.597 - Modernizace BJ v 1NP a úprava projektu odvodnění

Objekt: 01 - SO 01 - Modernizace bytové jednotky

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Správa KRNP, Vrchlabí

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J.Chaloupský, Trutnov

Zpracovatel:

Ing.Jiřičková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 3. 2016

IČ:

00088455

DIČ:

CZ00088455

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu					0,00
Ostatní náklady					0,00
<b>Cena bez DPH</b>					<b>0,00</b>
DPH	základní	21,00%	ze	0,00	0,00
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>					<b>0,00</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vrchlabí, Dobrovského čp.597 - Modernizace BJ v 1NP a úprava projektu odvodnění

**Objekt:** 01 - SO 01 - Modernizace bytové jednotky

Místo:

Datum:

21. 3. 2016

Objednatel:

Správa KRNP, Vrchlabí

Projektant:

Ing. J.Chaloupský, Trutnov

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing.Jiříčková

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	0,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	0,00
730 - Ústřední vytápění	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
775 - Podlahy skládané (parkety, vlasy, lamely aj.)	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	0,00
OST - Ostatní	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>



# ROZPOČET

Stavba: Vrchlabí, Dobrovského čp.597 - Modernizace BJ v 1NP a úprava projektu odvodnění

Objekt: 01 - SO 01 - Modernizace bytové jednotky

Místo: Datum: 21. 3. 2016  
Objednatel: Správa KRNP, Vrchlabí Projektant: Ing. J.Chaloupský, Trutnov  
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Jiříčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemní práce** **0,00**

1	K	13971110R1	Výkopávky v uzavřených prostorách v násypu	m3	7,415	0,00	0,00
---	---	------------	--------------------------------------------	----	-------	------	------

"nepodsklepený půdorys:" plochDes\*0,18

6,059

"předpoklad výměry betonu s dlažbou - viz bourání:" -18,41\*0,1

-1,841

"podsklepený půdorys:" (podlCel- plochDes)\*(0,134-0,06)

3,374

"předpoklad výměry betonu s dlažbou - viz bourání:" -(0,1-0,056)\*4,03

-0,177

zemPřeb

Mezisoučet

7,415

2	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	7,415	0,00	0,00
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------	----	-------	------	------

zemPřeb

7,415

3	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	7,415	0,00	0,00
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	------	------

zemPřeb

7,415

4	K	16270110R0	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na místo skládky	m3	7,415	0,00	0,00
---	---	------------	-----------------------------------------------------------------------------	----	-------	------	------

zemPřeb

7,415

5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	7,415	0,00	0,00
---	---	-----------	-------------------------------------------------	----	-------	------	------

zemPřeb

7,415

6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,415	0,00	0,00
---	---	-----------	-----------------------------	----	-------	------	------

zemPřeb

7,415

7	K	1712012R1	Poplatek za skládku - ostatní zemina	m3	7,415	0,00	0,00
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	------	------

zemPřeb

7,415

**2 - Zakládání** **0,00**

8	K	2159011R2	Zhutnění násypu	m2	33,660	0,00	0,00
---	---	-----------	-----------------	----	--------	------	------

plochDes

33,660

**3 - Svislé a kompletní konstrukce** **0,00**

9	K	310237261	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	1,000	0,00	0,00
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	------	------

"dozdívka parapet:" 1

1,000

10	K	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,898	0,00	0,00
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------	----	-------	------	------

"dveře:" 0,45\*0,95\*2,1

0,898

11	K	317121151	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm	kus	3,000	0,00	0,00
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------	-----	-------	------	------

"otvor pro obl.zárubně:" 1+2

3,000

12	M	593211000	překlad železobetonový RZP 1/10 119x14x14 cm	kus	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	----------------------------------------------	-----	-------	------	------

13	M	593218970	překlad nenosný YTONG NEP 7,5 P4,4-600 125x24,9x7,5 cm	kus	2,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--------------------------------------------------------	-----	-------	------	------

14	K	31714222R1	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	3,000	0,00	0,00
----	---	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1+2					3,000		
15	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,012	0,00	0,00
"pro níku rozvaděče:" 12*0,001					0,012		
16	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	13,894	0,00	0,00
3,1*(1,94+1,1+3)-2,1*(0,7+0,8*2)					13,894		
prčky					13,894		
17	K	346244354	Obezdivka koupelňových van ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových příčkových hladkých Ytong	m2	2,100	0,00	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
27	K	611325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve střepech šířky do 150 mm	m2	3,500	0,00	0,00
"přípomoc ZTI:" 3,5					3,500		
18	K	61132512R1	Vápenocementová štuková omítka rýh u výměny výplní šířky do 150 mm	m2	21,931	0,00	0,00
"u výměn. výplní:" 140,5*0,15+3,72*0,23					21,931		
19	K	611325203	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 1,0 m2 na střepech	kus	2,000	0,00	0,00
"přípomoc - el. rozvaděče:" 2					2,000		
20	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	27,788	0,00	0,00
prčky*2					27,788		
21	K	6121352R1	Zazdivka okolo instalačního prefabrikátu ZTI, potažení plochy pertinkou do stěrky	kus	1,000	0,00	0,00
22	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	27,788	0,00	0,00
prčky*2					27,788		
23	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	34,868	0,00	0,00
"kuchyně:" 0,8*(2,6+1)					2,880		
"zazdivka:" 2,1*2					4,200		
prčky*2					27,788		
Součet					34,868		
24	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	69,133	0,00	0,00
stavKObk+podObk					37,145		
"zazdivka:" 2,1*2					4,200		
prčky*2					27,788		
Součet					69,133		
25	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	39,460	0,00	0,00
26	K	6123250R10	Úprava dveřního otvoru po vybourání oc.zárubně pro novou obložkovou zárubeň ke dveřím vel.800x1970mm (dozdivka, omítka štuková)	kus	4,000	0,00	0,00
28	K	612821002	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2	10,000	0,00	0,00
29	K	612821051	Příplatek k vnitřní sanační omítce pro vlhké zdivo ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách	m2	10,000	0,00	0,00
30	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	97,380	0,00	0,00
4,88+4,03+1,58+11,44+15,76+17,02+26,02+12,45+4,2					97,380		
31	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	30,670	0,00	0,00
"okna:" 1,99*3+1,8*2+1,16*3+0,6*2+0,6*3+2,2+0,8+0,6+1,82+5+2,1*2					30,670		
32	K	622325201	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%	m2	235,000	0,00	0,00
"u otvorů a po mřížích:" 235					235,000		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	62261113R2	Nátěr fasádní - kompletní systém vč.penetrace provedený ručně	m2	235,000	0,00	0,00
34	K	622821012	Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	27,150	0,00	0,00
27+0,15					27,150		
35	K	622821061	Příplatek k sanační omítce pro vlhké a zasolené zdivo ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách	m2	27,000	0,00	0,00
"výměru upravit dle skut.stavby:" 27					27,000		
36	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	200,000	0,00	0,00
37	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	3,770	0,00	0,00
0,1*(plochDes+0,1*RDkam+0,1*RDcih)*1,035					3,770		
38	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,243	0,00	0,00
3,03*(plochDes+0,1*RDkam+0,1*RDcih)*0,0011*2					0,243		
39	K	6313620R2	Distanční výztuž	m2	36,425	0,00	0,00
plochDes+0,1*RDkam+0,1*RDcih					36,425		
40	K	63139111R2	Sokliky rovné s pozábkem výšky 125mm pro omítky z MC hlazené ocelovým hladítkem	m	27,650	0,00	0,00
RDkam+RDcih					27,650		
41	K	632441214	Potěr anhydritový samonivelační tl do 45 mm C20 lity	m2	79,260	0,00	0,00
16,32+5,61+57,33					79,260		
podlCel Mezisoučet					79,260		
42	K	632451022	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	6,824	0,00	0,00
"pod podkladní asf.pás desky:" (RDkam+RDcih)*0,1					2,765		
"parapety:" 0,22*13,2+0,35*3,3					4,059		
Součet					6,824		
43	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	2,000	0,00	0,00
"VZT1:" 2					2,000		
44	M	562456041	mřížka větrací plast 220x220 H v barvě mědi se síťovinou	kus	2,000	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00
45	K	94111113R1	Montáž lešení s podlahami v do 10 m	m2	510,000	0,00	0,00
46	K	94111113R5	Příplatek za ztižení a pracnost u stříšek	kompl	1,000	0,00	0,00
47	K	94111113R6	Doprava lešení (dovoz a odvoz)	kompl	1,000	0,00	0,00
48	K	94111123R2	Příplatek k lešení za pronájem po dobu použití	m2	510,000	0,00	0,00
49	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 5 do 0,9 m v do 10 m	m2	510,000	0,00	0,00
50	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	97,380	0,00	0,00
51	K	953845111	Vyložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D do 100 mm v 3 m	soubor	1,000	0,00	0,00
52	K	953845121	Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D do 100 mm ZKD 1m výšky	m	10,500	0,00	0,00
53	K	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	17,878	0,00	0,00
"příčky vč.dveří:" 3,1*(1,6+1,8+1+0,9)					16,430		
"obezdívka vany:" 0,8*1,81					1,448		
Součet					17,878		
54	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,403	0,00	0,00
"na podsklepení - předpoklad tl.- upřesnit po odkrytí - vč.dlažby : " 0,1*4,03					0,403		
55	K	965043431	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2	m3	2,872	0,00	0,00
"na terénu - předpoklad tl.- upřesnit po odkrytí - vč.dlažby : " 0,156*18,41					2,872		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	967023692	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl do 2 m2	m2	2,456	0,00	0,00
"pro cem sokl:" RDkam*0,125					2,456		
57	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	1,000	0,00	0,00
"pro cem sokl:" RDcih*0,125					1,000		
58	K	96806224R4	Vybourání dřevěných špaletových ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	23,510	0,00	0,00
2,2*2+0,3*0,9*3+2,6*1+2,2*1					10,010		
"2NP:" (0,95*2+0,3*4,1)*4+0,49*1*2					13,500		
Okna1		Součet			23,510		
59	K	96806224R5	Vybourání špaletových dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl 1- 2 m2	m2	80,850	0,00	0,00
"okna+parapet:"							
(1,87*1,28*2+0,3*(1,87*2+1,28*2+1,35))*4					28,329		
(1,87*1,18*2+0,3*(1,87*2+1,18*2+1,25))*2					13,236		
(1,36*1,08*2+0,3*(1,36*2+1,08*2+1,15))*3					14,240		
(2,64*1,06*2+0,3*(2,64*2+1,06*2))*1					7,817		
(1,72*1,28*2+0,3*(1,72*2+1,28*2+1,35))*1					6,608		
"2NP:" 1,92*2+0,3*5,8+1,1+1,28*2+0,3*4,6					10,620		
Okna2		Mezisoučet			80,850		
60	K	96806224R6	Vybourání špaletových dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl nad 2 m2	m2	27,170	0,00	0,00
"2NP:" 5,1*2+0,3*5+2,46*2+0,3*6,3+3,25*2+0,3*7,2					27,170		
Okna3		Mezisoučet			27,170		
61	K	968062374	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	1,796	0,00	0,00
"okno č.p.5:" 0,73*0,82*3					1,796		
62	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	14,200	0,00	0,00
"obložkové zár.+dveře :"(0,5*4,9+0,25*5,4*2+1,8+0,15)*2					14,200		
63	K	968062991	Vybourání vnitřních deštění výkladů, ostění a obkladů stěn	m2	4,968	0,00	0,00
"parapet v nise:" 0,16*(0,85+2,05+1,15+2)					0,968		
"parapety oken 2NP:" 4					4,000		
Součet					4,968		
64	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,000	0,00	0,00
1,4+1,6					3,000		
65	K	9680724R1	Vybourání vstupních dveří do bytu - komplet (kovové zárubně, křídlo s bezpečnostním kováním)	kus	1,000	0,00	0,00
66	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	0,00	0,00
"vz2:" 1					1,000		
67	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	2,000	0,00	0,00
"vz1:" 2					2,000		
68	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	0,00	0,00
"přímopoce el - Rs,Rb1-úprava : " 2					2,000		
69	K	973031812	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm	m	15,000	0,00	0,00
3*5					15,000		
70	K	974029153	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 100 mm š do 100 mm	m	19,650	0,00	0,00
"deska podlahy:" (0,9+0,1+2,65+3,6+0,8+4,6+0,6+6,4)					19,650		
RDkam		Mezisoučet			19,650		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	15,000	0,00	0,00
"Přípomoc ZTI:" 15					15,000		
72	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	17,000	0,00	0,00
"deska:" 2,6*3+0,2					8,000		
RDcih Mezisoučet					8,000		
"přípomoc ZTI:" 9					9,000		
Součet					17,000		
73	K	974031157	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm	m	2,600	0,00	0,00
"překlady:" 1,3*2					2,600		
74	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	1,300	0,00	0,00
"překlad:" 1,3					1,300		
75	K	97408217R6	Vysekání rýh v omítce MV nebo MVC u výplní š do 150 mm	m	140,500	0,00	0,00
4,95*3+4,85*2+3,9*3+2,5*2+2,4*3+6,3+2,7+2,5+4,9					64,850		
1,7*3+1,6*2+1,55*3+1,05*2+1,4*3+1,9*1+0,8+1,7					23,650		
Mezisoučet					88,500		
"2NP:" 2,1*4+5,8+9,2+4+4,6+3,2*2+6,4+7,2					52,000		
Součet					140,500		
76	K	97408217R7	Vysekání rýh v omítce MV nebo MVC u výplní š do 250 mm	m	3,720	0,00	0,00
"zděná špaleta:" 1,22*2+0,64*2					3,720		
77	K	976080R10	Demontáž ocelových mříží vel.cca120x130cm, začistění kotevnic otvorů (kotvení 9 x pod kamenným parapetem, 9x omítnuté zdivo), odvoz a likvidace dem.materiálu	kus	3,000	0,00	0,00
78	K	976080R20	Demontáž ocelových mříží vel.cca120x130cm, začistění kotevnic otvorů (28 x omítnuté zdivo), odvoz a likvidace dem.materiálu	kus	2,000	0,00	0,00
79	K	976080R30	Demontáž ocelových mříží vel.cca120x190cm, začistění kotevnic otvorů (16 x omítnuté zdivo), odvoz a likvidace dem.materiálu	kus	3,000	0,00	0,00
80	K	976102R01	Obnova uchycení podpěr truhlíků do fasády	kus	8,000	0,00	0,00
"orientačně - upřesnit při provádění:" 8					8,000		
81	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	17,929	0,00	0,00
"pod nové obklady:"							
0,2*(1,76*2+0,9)+2*0,6*2+0,65*(0,8+1,8+0,3)					5,169		
0,2*(2,6+1)+0,8*(2,65-1,4-1+2,1+0,2)					2,760		
podObk Mezisoučet					7,929		
"san.omítky:" 10					10,000		
Součet					17,929		
82	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	27,000	0,00	0,00
83	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	27,000	0,00	0,00
84	K	985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	4,000	0,00	0,00
85	K	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	4,000	0,00	0,00
997 - Přesun sutě							0,00
86	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	25,680	0,00	0,00
87	K	9970132R6	Demontovaná okna - staveništní přesuny, třídění , odvoz a poplatek za uložení na řízené skládce	m2	136,498	0,00	0,00
Okna1+Okna2+Okna3+4,968					136,498		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
88	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	25,680	0,00	0,00
89	K	9970135R0	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za dopravu na místo skládky	t	25,680	0,00	0,00
90	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	25,680	0,00	0,00

#### 998 - Přesun hmot

0,00

91	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	27,034	0,00	0,00
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	------	------

#### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

#### 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

92	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	33,660	0,00	0,00
93	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisle za studena nátěrem penetračním	m2	3,456	0,00	0,00
94	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,019	0,00	0,00
95	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	33,660	0,00	0,00

4,88+1,58+11,44+15,76

33,660

plochDes

Mezisoučet

33,660

98	K	71149311R1	Izolace stěrková vodorovná těsnicí kaší -2K (kompl-systém mimo výztužných prvků)	m2	4,030	0,00	0,00
----	---	------------	----------------------------------------------------------------------------------	----	-------	------	------

4,03

4,030

99	K	71149312R1	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší 2K dvouvrstvá vč.penetrace (bez dodávky těsnících tvarovek)	m2	6,232	0,00	0,00
----	---	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	------	------

"koupelna:" 0,2\*(1,81\*2+2,32\*2-0,7)+1,6\*(1,8+0,8+0,35)

6,232

100	K	71149313R1	Těsnicí páska stěrkové izolace	m	7,560	0,00	0,00
-----	---	------------	--------------------------------	---	-------	------	------

1,81\*2+2,32\*2-0,7

7,560

101	K	71149313R2	Těsnicí roh stěrkové izolace	kus	6,000	0,00	0,00
102	K	71149313R3	Těsnění proustu - stěrkové izolace	kus	3,000	0,00	0,00
96	K	711745570	Izolace proti vodě - svislý obvodový sokl - pásy přitavením	m2	6,221	0,00	0,00

"sokl:" (RDkam+RDcih)\*0,125

3,456

"asf.pás pod deskou:" (RDkam+RDcih)\*0,1

2,765

Součet

6,221

97	M	628526741	pás modifikovaný SBS	m2	46,796	0,00	0,00
----	---	-----------	----------------------	----	--------	------	------

33,66\*1,15+6,221\*1,3

46,796

103	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,266	0,00	0,00
-----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	------	------

#### 713 - Izolace tepelné

0,00

104	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	33,660	0,00	0,00
-----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	------	------

plochDes

33,660

105	M	283723030	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 40 mm	m2	68,666	0,00	0,00
-----	---	-----------	-----------------------------------------------------------	----	--------	------	------

(plochDes\*1,02)\*2

68,666

309	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	79,260	0,00	0,00
-----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	------	------

podlCel

79,260

106	M	283723030	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 40 mm	m2	93,024	0,00	0,00
-----	---	-----------	-----------------------------------------------------------	----	--------	------	------

(podlCel-plochDes)\*2\*1,02

93,024

107	K	71312121R1	D+M distanční okrajové systémové pásy anhydr.potěru (š.min 40mm, tl.min5mm)	m	123,600	0,00	0,00
-----	---	------------	-----------------------------------------------------------------------------	---	---------	------	------

"obvod podlahové vrstvy zoddělovací fólie:"

2,51\*2+1,74\*2+ 4,16+26,65+0,85+4,6+0,6+5,5+2,6\*2

56,060



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			5,49*4+3,1*2+4,74*2+0,3*2		38,240		
			2,95+0,1+11,15		14,200		
			2,42*4+0,9*2+1,81*2		15,100		
			Součet		123,600		
108	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	79,260	0,00	0,00
			podlCel		79,260		
109	M	283233141	fólie PE tl. 0,2 mm	m2	83,223	0,00	0,00
			podlCel*1,05		83,223		
110	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,179	0,00	0,00
111	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,179	0,00	0,00
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							0,00
112	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	15,000	0,00	0,00
			"předpoklad:" 15		15,000		
113	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	5,000	0,00	0,00
			"předpoklad:" 5		5,000		
114	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	2,000	0,00	0,00
115	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 100	m	3,000	0,00	0,00
116	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	20,000	0,00	0,00
			15*5		20,000		
117	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	1,000	0,00	0,00
118	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	1,000	0,00	0,00
119	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	7,000	0,00	0,00
			6*1		7,000		
120	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	0,00	0,00
121	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	2,000	0,00	0,00
122	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	25,000	0,00	0,00
123	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,013	0,00	0,00
124	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,013	0,00	0,00
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod							0,00
125	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	15,000	0,00	0,00
			"předpoklad:" 15		15,000		
126	K	722130991	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí oboustranná svěrná spojka DN 20 / G 1/2	kus	1,000	0,00	0,00
127	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	15,000	0,00	0,00
			"předpoklad:" 15		15,000		
128	K	72217323R2	Potrubí vodovodní PP PN16 DN20	m	34,000	0,00	0,00
129	K	72217330R3	Příplatek k potrubí vodovodnímu plastovému za členitý rozvod D 20	m	24,000	0,00	0,00
130	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	22,000	0,00	0,00
131	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	12,000	0,00	0,00
132	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	13,000	0,00	0,00
133	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	0,00	0,00
134	K	722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem	pár	1,000	0,00	0,00
			"pro van.baterii (pro umyv.v ceně mtže umyvadel):" 1		1,000		
135	K	722270101	Sestava vodoměrová závitová G 3/4	soubor	1,000	0,00	0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
136	K	7222701R2	Sestava pro připojení ke kotli	soubor	1,000	0,00	0,00
137	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	34,000	0,00	0,00
138	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	34,000	0,00	0,00
139	K	998722101	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,025	0,00	0,00
140	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,025	0,00	0,00

#### 725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

0,00

141	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	0,00	0,00
142	K	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	0,00	0,00
143	M	642360911	misa klozetová keramická závěsná s hlubokým splachováním bílá	kus	1,000	0,00	0,00
144	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	0,00	0,00
145	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	2,000	0,00	0,00
146	M	642110311	umyvadlo keramické závěsné 55 x 42 cm bílé	kus	1,000	0,00	0,00
147	M	642110481	kryt na sifon bílý	kus	1,000	0,00	0,00
148	M	642210201	umývatko keramické bílé	kus	1,000	0,00	0,00
149	K	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubor	1,000	0,00	0,00
150	K	725229103	Montáž vany se zápachovou uzávěrkou akrylátových	soubor	1,000	0,00	0,00
151	M	554210380	vana akrylátová TEIKO ORIENT 170l 180x80 cm bílá	kus	1,000	0,00	0,00
152	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	2,000	0,00	0,00

"pro kuch.baterii:" 2

2,000

153	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	0,00	0,00
154	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2	kus	1,000	0,00	0,00
155	M	551439741	baterie dřezová páková stojánková otáčivá	kus	1,000	0,00	0,00
156	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	2,000	0,00	0,00
157	M	551440481	baterie umyvadlová stojánková	kus	2,000	0,00	0,00
158	K	725839102	Montáž baterie vanové nástěnné G 3/4 ostatní typ	soubor	1,000	0,00	0,00
159	M	551440335	baterie vanová kombinovaná, se sprchou vč. sprchové hadice a hlavice	kus	1,000	0,00	0,00
160	K	725840851	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 5/4x6/4	kus	1,000	0,00	0,00
161	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	t	0,083	0,00	0,00
162	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,083	0,00	0,00

#### 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

0,00

163	K	726111032	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1200 mm závěsný do masivní zděné kce (vč.ovládací desky)	soubor	1,000	0,00	0,00
164	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,010	0,00	0,00
165	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,010	0,00	0,00

#### 730 - Ústřední vytápění

0,00

166	K	730100R01	UT dle samostatného soupisu	soub	1,000	0,00	0,00
167	K	730100R012	Stavební přípoje pro UT ( průrazy, průchodky, začistění omítek)	soub	1,000	0,00	0,00
168	K	730100R11	Demontáž stávajících zařízení UT (radiátory, oc.potrubí,kotel) vč.odvozu a likvidace na řízené skládce	soub	1,000	0,00	0,00
169	K	730100R12	Opravy omítek (zatření úchyty a průrazů) po demontovaném zařízení UT	soub	1,000	0,00	0,00

#### 762 - Konstrukce tesařské

0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
170	K	762522812	Demontáž podlah s polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	94,066	0,00	0,00
parkDem+dlazDem					94,066		
763 - Konstrukce suché výstavby							0,00
171	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	10,490	0,00	0,00
4,88+4,03+1,58					10,490		
sdikpodh Mezisoučet					10,490		
172	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	10,490	0,00	0,00
173	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	10,490	0,00	0,00
174	M	631509621	plst' minerální desková 40 mm	m2	10,700	0,00	0,00
175	K	76313175R1	D+M parotěsné zábrany do SDK podhledu vč. dotěšňovacích prvků	m2	10,490	0,00	0,00
176	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kčí vel. 300x300 mm	kus	3,000	0,00	0,00
"rev.dvířka strop:" 3					3,000		
177	M	590307111	dvířka revizní plast 300 x 300 mm	kus	3,000	0,00	0,00
178	K	763231911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v pohledu/podkroví ze sádrovláknitých desek s vyztužením profily	kus	3,000	0,00	0,00
"rev.dvířka:" 3					3,000		
179	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	0,168	0,00	0,00
180	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,168	0,00	0,00
764 - Konstrukce klempířské							0,00
181	K	7640020R1	Rozpojení klempířského oplechování stávajícího od rámu okna	m	3,750	0,00	0,00
"okno 07:" 3,75					3,750		
182	K	7640020R2	Napojení klempířského oplechování stávajícího na rám okna (vč. dotěsnění)	m	3,750	0,00	0,00
"okno 07:" 3,75					3,750		
183	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	35,500	0,00	0,00
13,2+3,3+8+11					35,500		
184	K	764236445	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 400 mm	m	3,300	0,00	0,00
185	K	76423644R3	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Cu plechu rš 260 mm	m	24,200	0,00	0,00
13,2+11					24,200		
186	K	764236465	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z Cu plechu rš do 400 mm	kus	22,000	0,00	0,00
187	K	764236467	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z Cu plechu rš přes 400 mm	kus	4,000	0,00	0,00
188	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	90,000	0,00	0,00
189	M	5534403202	hák žlabový, Cu obalovaný pro žlab rš330 mm (velikost a způsob kotvení nutno koordinovat a přizpůsobit na stavbě!!)	kus	90,000	0,00	0,00
190	K	76450110R9	Demontáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	90,000	0,00	0,00
191	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,129	0,00	0,00
192	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,129	0,00	0,00
766 - Konstrukce truhlářské							0,00
193	K	766-0111	Před výrobou je nutno vešteré rozmery ověřit dle skutečnosti stavby a výrobek před zhotovením přizpůsobit	pozn	0,000	0,00	0,00
194	K	766-0112	Obsahem ceny oken jsou i náklady na výrobní dokumentaci vč. její odsouhlasení projektem	pozn	0,000	0,00	0,00
195	K	766-0151	V ceně montáže oken je očištění prvků okna po provedení omítek a nátěru alt. zakrývací a ochranné prvky (dle technologie zhotovitele)	pozn	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
196	K	766-0191	Veškeré náklady na manipulaci s materiálem tohoto oddílu jsou obsahem jednotlivých položek	pozn	0,000	0,00	0,00
197	K	766100R01	D+M Okno dřev.špaletové 1280/1870-1120/1770mm - komplet vč.kování,nátěru,okapničky (přesná specifikace a členění viz PD vč.D.1.1.b.8-truhl.výrobky, pol.1)	kus	3,000	0,00	0,00
198	K	766100R02	D+M Okno dřev.špaletové 1180/1870-1020/1770mm - komplet vč.kování,nátěru,okapničky (přesná specifikace a členění viz PD vč.D.1.1.b.8-truhl.výrobky, pol.2)	kus	2,000	0,00	0,00
199	K	766100R03	D+M Okno dřev.špaletové 1080/1360-920/1260mm - komplet vč.kování,nátěru,okapničky (přesná specifikace a členění viz PD vč.D.1.1.b.8-truhl.výrobky, pol.3)	kus	3,000	0,00	0,00
200	K	766100R04	D+M Okno dřev.špaletové 580/970-480/870mm - komplet vč.kování,nátěru,okapničky (přesná specifikace a členění viz PD vč.D.1.1.b.8-truhl.výrobky, pol.4)	kus	2,000	0,00	0,00
201	K	766100R05	D+M Okno dřev.typ EURO 820/730mm - komplet vč.kování,nátěru,okapničky (přesná specifikace a členění viz PD vč.D.1.1.b.8-truhl.výrobky, pol.5)	kus	3,000	0,00	0,00
202	K	766100R06	D+M Balkonové dveře dřev.špaletové s nadsvětlíkem 1060/2640-860/2540mm - komplet vč.kování,nátěru,okapničky (přesná specifikace a členění viz PD vč.D.1.1.b.8-truhl.výrobky, pol.6)	kus	1,000	0,00	0,00
203	K	766100R07	D+M Okno dřev.špaletové 1220/640-1220/640mm - komplet vč.kování,nátěru,okapničky (přesná specifikace a členění viz PD vč.D.1.1.b.8-truhl.výrobky, pol.7)	kus	1,000	0,00	0,00
204	K	766100R08	D+M Okno dřev.do zděné špalety 750/750-860/860mm - komplet vč.kování,nátěru,okapničky (přesná specifikace a členění viz PD vč.D.1.1.b.8-truhl.výrobky, pol.8)	kus	1,000	0,00	0,00
205	K	766100R09	D+M Okno dřev.špaletové 1280/1720-1120/1620mm - komplet vč.kování,nátěru,okapničky (přesná specifikace a členění viz PD vč.D.1.1.b.8-truhl.výrobky, pol..9)	kus	1,000	0,00	0,00
206	K	766100R21	D+M Okno dřev.špaletové 1270/1580-1450/1680mm - komplet vč.kování,nátěru,okapničky (přesná specifikace a členění viz PD vč.D.1.1.b.8-truhl.výrobky, pol..o21)	kus	1,000	0,00	0,00
207	K	766100R22	D+M Okno dřev.špaletové 900/1380-730/1300mm - komplet vč.kování,nátěru,okapničky (přesná specifikace a členění viz PD vč.D.1.1.b.8-truhl.výrobky, pol..o22)	kus	4,000	0,00	0,00
208	K	766100R23	D+M Okno dřev.špaletové 2930/1100až2110-2770/1120až1960mm - komplet vč.kování,nátěru,okapničky (přesná specifikace a členění viz PD vč.D.1.1.b.8-truhl.výrobky, pol..o23)	kus	1,000	0,00	0,00
209	K	766100R24	D+M Okno dřevěné 880/1170 mm - komplet vč.kování,nátěru,okapničky (přesná specifikace a členění viz PD vč.D.1.1.b.8-truhl.výrobky, pol..o24)	kus	1,000	0,00	0,00
210	K	766100R25	D+M Okno dřev.špaletové 1320/1340-1140/1140mm - komplet vč.kování,nátěru,okapničky (přesná specifikace a členění viz PD vč.D.1.1.b.8-truhl.výrobky, pol..o25)	kus	1,000	0,00	0,00
211	K	766100R26	D+M Okno dřevěné 570/860 mm - komplet vč.kování,nátěru,okapničky (přesná specifikace a členění viz PD vč.D.1.1.b.8-truhl.výrobky, pol..o26)	kus	2,000	0,00	0,00
212	K	766100R27	D+M Okno dřev.špaletové 1540/1600-1730/1750mm - komplet vč.kování,nátěru,okapničky (přesná specifikace a členění viz PD vč.D.1.1.b.8-truhl.výrobky, pol..o27)	kus	1,000	0,00	0,00
213	K	766100R28	D+M Okno dřev.špaletové 2030/1600-2200/1750mm - komplet vč.kování,nátěru,okapničky (přesná specifikace a členění viz PD vč.D.1.1.b.8-truhl.výrobky, pol..o28)	kus	1,000	0,00	0,00
214	K	766101R01	Truhlářská oprava dřevěných žaluzií vel. 600/2600mm (obnova nátěru viz oddíl 783))	kus	2,000	0,00	0,00
215	K	766101R02	Truhlářská oprava dřevěných žaluzií vel. 600/1900mm (obnova nátěru viz oddíl 783))	kus	12,000	0,00	0,00
216	K	766101R03	D+M Nové dřevěné žaluze vel. 600/1600mm - kopie stávajících, vč.nátěrů a kování (přesná specifikace a členění viz PD vč.D.1.1.b.8-truhl.výrobky, pol..t21)	kus	8,000	0,00	0,00
217	K	766102R01	Demontáž okenních truhlíků vel.180x180x2000mm	kus	8,000	0,00	0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
218	K	766102R02	D+M Repliky původních okenních truhlíků vel.180x180x2000mm vč.povrchového nátěru	kus	8,000	0,00	0,00
"viz výkr.č. D.1.1.b.8. pol.č.t2:" 8					8,000		
219	K	766103R01	D+M Parapet vnitřní okenní vel cca 230x1350mm, rovný - dřevo masiv, replika dle původních vč.povrchového nátěru (syntetický slonová kost), s napojením na rám okna	kus	1,000	0,00	0,00
"k oknu č.pol.1:" 1					1,000		
220	K	766103R02	D+M Parapet vnitřní okenní vel cca 260-100-260x1350mm, v oblouku - dřevo masiv, replika dle původních vč.povrchového nátěru (syntetický slonová kost), s napojením na rám okna	kus	2,000	0,00	0,00
"k oknu č.pol.1:" 2					2,000		
221	K	766103R03	D+M Parapet vnitřní okenní, vel cca 230x1280mm, - dřevo masiv, replika dle původních vč.povrchového nátěru (syntetický slonová kost), s napojením na rám okna	kus	2,000	0,00	0,00
"k oknu č.pol.2:" 2					2,000		
222	K	766103R04	D+M Parapet vnitřní okenní, vel cca 260x1160mm, - dřevo masiv, replika dle původních vč.povrchového nátěru (syntetický slonová kost), s napojením na rám okna	kus	3,000	0,00	0,00
"k oknu č.pol.3:" 3					3,000		
223	K	766103R05	D+M Parapet vnitřní okenní, vel cca 230x650mm, - dřevo masiv, replika dle původních vč.povrchového nátěru (syntetický slonová kost), s napojením na rám okna	kus	2,000	0,00	0,00
"k oknu č.pol.4:" 2					2,000		
224	K	766103R06	D+M Parapet vnitřní okenní sdružený pro 2 okna, vel cca 310-80-310x1900mm, - dřevo masiv, replika dle původních vč.povrchového nátěru (syntetický slonová kost), s napojením na rám okna	kus	1,000	0,00	0,00
"k oknům č.pol.5:" 1					1,000		
225	K	766103R07	D+M Parapet vnitřní okenní, vel cca 260x850mm, - dřevo masiv, replika dle původních vč.povrchového nátěru (syntetický slonová kost), s napojením na rám okna	kus	1,000	0,00	0,00
"k oknu č.pol.5:" 1					1,000		
226	K	766103R08	D+M Prah dveří do špaletových dveří š860mm - dřevo masiv dub-buk, vč.povrchového nátěru (lazurovací lak), s napojením na rám dveří	kus	1,000	0,00	0,00
"k oknu č.pol.6:" 1					1,000		
227	K	766103R09	D+M Parapet vnitřní okenní, vel cca 230x640mm, - dřevo masiv, replika dle původních vč.povrchového nátěru (syntetický slonová kost), s napojením na rám okna	kus	1,000	0,00	0,00
"k oknu č.pol.7:" 1					1,000		
228	K	766103R10	D+M Parapet vnitřní okenní, vel cca 230x750mm, - dřevo masiv, replika dle původních vč.povrchového nátěru (syntetický slonová kost), s napojením na rám okna	kus	1,000	0,00	0,00
"k oknu č.pol.8:" 1					1,000		
229	K	766103R11	D+M Parapet vnitřní okenní vel cca 230x1350mm, rovný - dřevo masiv, replika dle původních vč.povrchového nátěru (syntetický slonová kost), s napojením na rám okna	kus	1,000	0,00	0,00
"k oknu č.pol.9:" 1					1,000		
230	K	766103R12	D+M Parapet vnitřní v nice vel cca 160x850mm - dřevo masiv, replika dle původních vč.povrchového nátěru (syntetický slonová kost)	kus	1,000	0,00	0,00
231	K	766103R13	D+M Parapet vnitřní v nice, rohový vel cca 160x2060+1150mm - dřevo masiv, replika dle původních vč.povrchového nátěru (syntetický slonová kost)	kus	1,000	0,00	0,00
232	K	766103R14	D+M Parapet vnitřní v nice vel cca 160x2000mm - dřevo masiv, replika dle původních vč.povrchového nátěru (syntetický slonová kost)	kus	1,000	0,00	0,00
233	K	766103R20	D+M Parapety vnitřní ( viz PD vč.D.1.1.b.8-truhl.výrobky, pol..T24)	m2	4,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
234	K	766106R01	Oprava destruované části venkovního dřev.obložení - vislé deštění s přelištaváním (tj.demontáž-vyřezání pošk.prvků, dodávka a montáž nových prvků , spoj.materiál , napojení na původní obklad)	m2	7,200	0,00	0,00
"viz výkr.č. D.1.1.b.8. pol.č.t6 : " 120*0,05*1,2					7,200		
235	K	766107R30	D+M Vestavěné skříně - rozměry a materiálové požadavky viz výkr.č. D.1.1.b.8. pol.č.t3 (cca 3300x1880mm)	kus	1,000	0,00	0,00
236	K	766108R01	D+M Kuchyňské linky - rozměry a materiálové požadavky viz výkr.č. D.1.1.b.8. pol.č.t5 (součástí dodávky i dřez s okapem, sporák kombinovaný-sklokeramická deska-multifunkční el.trouba, vestavěná myčkaš60cm tř.A++ a větrací mřížka)	kus	1,000	0,00	0,00
"digestoř viz VZT:"							
"komplet kuch.linky:" 1					1,000		
237	K	766200R10	D+M Dveře plné 800x1970mm s obložkovou zárubní, EW30DP3, zvuk.isolace min.30dB, bezpečnostní třída min I., bezpečnostní zámek a prvky, prah,těsnění - komplet (přesná specifikace a členění viz PD vč.D.1.1.b.8-truhl.výrobky, pol.1L, kování nerez)	kus	1,000	0,00	0,00
238	K	766600R01	Šetné sejmutí obkladové lišty čela okapu	m	90,000	0,00	0,00
"viz pol.k2 výkr.č.D.1.1.b2-3:"90					90,000		
239	K	766600R02	Zpětná montáž obkladové lišty čela okapu (vč.spojovacích prvků)	m	90,000	0,00	0,00
"viz pol.k2 výkr.č.D.1.1.b2-3:"90					90,000		
240	M	611766R02	Replika obkladové lišty čela okapu vč.nátěru	m	15,000	0,00	0,00
"předpoklad náhrady poškozené:" 15					15,000		
241	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,000	0,00	0,00
2+4					6,000		
242	M	611617551	dveře vnitřní hladké dýhované sklo 1/3, 2/3 1křídle 70x197 cm buk se spodní větrací mřížkou - (členění viz PD vč.D.1.1.b.8-truhl.výrobky, pol.2L )	kus	2,000	0,00	0,00
243	M	611617552	dveře vnitřní hladké dýhované sklo 1/3, 2/3 1křídle 80x197 cm buk - (členění viz PD vč.D.1.1.b.8-truhl.výrobky, pol.2L )	kus	4,000	0,00	0,00
244	K	7666607R1	Montáž vrchního kování dveří	kus	6,000	0,00	0,00
245	M	553115802	Dveřní kování nerez	kus	6,000	0,00	0,00
246	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	5,000	0,00	0,00
2+3					5,000		
247	M	611822580	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm,dub,buk	kus	5,000	0,00	0,00
248	K	766682113	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 350 mm	kus	1,000	0,00	0,00
249	M	611822701	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 48-50cm ,dub,buk	kus	1,000	0,00	0,00
250	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,000	0,00	0,00
251	K	7668258R30	Demontáž truhlářských vestavěných skříní	m2	7,800	0,00	0,00
1,8*3+0,8*3					7,800		
252	K	7668260R10	Demontáž shrnovací stěny vel.2800x3000mm v dřevěné obložkové zárubni	kus	1,000	0,00	0,00
253	K	7668260R20	Demontáž garníží	soub	1,000	0,00	0,00
771 - Podlahy z dlaždic							0,00
254	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	18,170	0,00	0,00
"chodba:" 2,3*2+3,55*2-0,6*2-0,8*2					8,900		
"kuchyň:" 1,7+4,16+2,65+0,2*2+1,56-0,6*2					9,270		
Součet					18,170		
255	K	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	4,110	0,00	0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(4,03-1,5)+1,58		4,110		
kdIC			Součet		4,110		
256	M	597612901	dlaždice keramické	m2	5,343	0,00	0,00
			kdIC*1,3		5,343		
257	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	4,110	0,00	0,00
258	K	77157919R5	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování barevným cementem	m2	4,110	0,00	0,00
259	K	771591191	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m2	4,110	0,00	0,00
260	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,120	0,00	0,00
261	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,120	0,00	0,00
775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)							0,00
262	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty	m	58,820	0,00	0,00
			(5,5*2+3,1*2+0,3*2-0,8*2)+(5,49*2+4,74*2-0,8*2-2,8)+(13,96-2,8)+(16,2-0,8)		58,820		
263	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	6,200	0,00	0,00
264	M	553432371	profil přechodový - Al dekor dýha (barva v odstínu podlahoviny)	m	8,100	0,00	0,00
			0,7*2+0,8*4+1,6		6,200		
			"přepočet na kusy á 2,7m:" 3*2,7		8,100		
265	K	775449121	Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné vruty	m	99,700	0,00	0,00
			2,51*2+1,74*2-0,7*2-0,8*3		4,700		
			"v případě veprowadení za kuch.linkou výměru odečíst:" 4,16+26,65+0,85+4,6+0,6+5,5+2,6*2-0,8		46,760		
			5,49*4+3,1*2+4,74*2+0,3*2-1-0,8*3		34,840		
			2,95+0,1+11,15-0,8		13,400		
			Součet		99,700		
266	M	614181631	lišta obvodová k plovoucím podlahám vč.rohů a zakončení	m	109,670	0,00	0,00
267	K	775511810	Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými	m2	71,980	0,00	0,00
			17,02+26,02+12,45+0,1*2,8+15,76+0,5*0,9		71,980		
parkDem			Mezisoučet		71,980		
268	K	775541150	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	57,330	0,00	0,00
			15,76+2,94+26,02+12,45+0,8*0,1*2		57,330		
269	M	611532031	plovoucí podlaha laminátová tl.8mmi, zátěžová třída C23, odolnost proti oděru min.AC3 nárazu IC3 - čistá míra (prořez započítán v jednotkové ceně)	m2	57,330	0,00	0,00
270	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	73,650	0,00	0,00
			57,33+16,32		73,650		
271	M	611553501	podložka pěnová 2 mm	m2	84,698	0,00	0,00
272	K	775591197	Montáž parozábrany se samolepicím proužkem pro plovoucí podlahy	m2	73,650	0,00	0,00
273	M	6115536301	parozábrana 2 mm se samolepicím proužkem	m	84,698	0,00	0,00
274	K	998775101	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	t	0,567	0,00	0,00
275	K	998775181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 prováděný bez použití mechanizace	t	0,567	0,00	0,00
776 - Podlahy povlakové							0,00
276	K	7765212R01	Lepení povlakových podlah plastových vč. svařování spojů	m2	16,320	0,00	0,00
			4,88+11,44		16,320		
277	M	284102491	krytina podlahová homogenní, zátěžová třída C23 - čistá míra (prořez započítán v jednotkové ceně)	m2	16,320	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							0,00
278	K	781414113	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	28,877	0,00	0,00
			2*(2,32*2+1,81*2-0,7)+2*(2,32*0,9*2-0,7)+0,65*(0,8+1,8+0,3)		23,957		
			"kuchyně:" 0,8*(2,6+2,65-1,4+2,1+0,2)		4,920		
		ker01	Součet		28,877		
279	K	781414115	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	4,920	0,00	0,00
			"předpoklad-kuchyně:" 0,8*(2,6+2,65-1,4+2,1+0,2)		4,920		
		ker02	Mezisoučet		4,920		
280	M	5976100R2	obkladačky porovinové	m2	35,487	0,00	0,00
			(ker01+ker02)*1,05		35,487		
281	K	781414211	Montáž obkladů vnitřních z dekorů pórovinových výšky do 65 mm lepených flexibilním lepidlem	m	13,300	0,00	0,00
			"předpoklad:" (2,32*2+1,81*2-0,7)+(2,32*2+0,9*2-0,7)		13,300		
282	M	597611751	listela reliéfní	m	14,364	0,00	0,00
283	K	78141929R5	Příplatek k montáži obkladů vnitřních z dekorů pórovinových za spárování barevným cementem	m	13,300	0,00	0,00
284	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	29,216	0,00	0,00
			"kuchyně:" 1,5*3,6		5,400		
			"WC:" 1,8*(1,76*2+0,9*2-0,6)		8,496		
			"koupelna" 2*(2,32*2+1,81*2-0,6)		15,320		
		stavKObk	Součet		29,216		
285	K	78147919R5	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování barevným cementem	m2	28,877	0,00	0,00
		ker01			28,877		
286	K	781493611	Montáž vanových plastových dveří s rámem lepených	kus	1,000	0,00	0,00
287	M	562457230	dviřka vanová DV 200x250 B - bílá	kus	1,000	0,00	0,00
288	K	7814936R1	Magnety pro revizní otvor v keramickém obkladu	soub	1,000	0,00	0,00
289	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	5,900	0,00	0,00
			0,9+2+0,35*4+0,8*2		5,900		
290	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,564	0,00	0,00
291	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,564	0,00	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							0,00
292	K	783101R01	Obnova nátěru (tj.odstranění nátěru, nový venkovní synt.dvojnásobný lomená bílá) stávajících dřevěných žaluzií vel 600/2600mm vč. vysazení,přemístění a zpětného osazení žaluzie, odmontování a zpětného osazení klíček	kus	2,000	0,00	0,00
293	K	783101R02	Obnova nátěru (tj.odstranění nátěru, nový venkovní synt.dvojnásobný lomená bílá) stávajících dřevěných žaluzií vel 600/1900mm vč. vysazení,přemístění a zpětného osazení žaluzie, odmontování a zpětného osazení klíček	kus	12,000	0,00	0,00
294	K	783101R03	Obnova nátěru kovových klíček žaluzií	kus	16,000	0,00	0,00
295	K	783102R01	Obnova nátěru podpěr truhlíků (tj.očištění od původních nátěrů ,podkladní nátěr, dvojnásobný vrchní synt.nátěr odst.lomená bílá)	kus	16,000	0,00	0,00
			8*2		16,000		
296	K	783106R01	Odstranění dožilých nátěrů venkovního dřev.obložení (svislé deštění s přelišťováním)	m2	120,000	0,00	0,00
			"viz výkr.č. D.1.1.b.8. pol.č.t6:" 120		120,000		
297	K	783106R02	Nátěr venkovní syntetický dvouvrstvý venkovního dřev.obložení v původních odstínech (svislé deštění červenohnědý odstín s přelišťováním světlý odstín)	m2	120,000	0,00	0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
viz výkr.č. D.1.1.b.8. pol.č.té:" 120					120,000		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							0,00
298	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	716,536	0,00	0,00
11,44+15,76+17,02+26,02+12,45					82,690		
2,94*(							
4,16+26,65+0,85+4,6+0,6+5,5+2,6*2+5,49*4+3,1*2+4,74*2+0,3*2					294,000		
+2,95+0,1+11,15)							
2,94*(2,51*2+1,74*2+2,32*4+0,9*2+1,81*2)					68,208		
-2,94*(1,6*2+2,81*2+0,9*2)-1,6*7					-42,423		
-1,12*3-0,96*2-0,45*3-1,08-0,98-ker01-ker02					-42,487		
Mezisoučet					359,988		
"mč109:" 4,2					4,200		
2,94*(2,6+1,6)					12,348		
Mezisoučet					16,548		
"2NP:" 340					340,000		
Součet					716,536		
299	K	78416140R1	Oprava podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m v rozsahu plochy do 10%	m2	716,536	0,00	0,00
300	K	784181011	Dvojnásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	27,788	0,00	0,00
prčky*2					27,788		
301	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	400,920	0,00	0,00
376,536+prčky+sdkpodh					400,920		
302	K	784221151	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu světlém	m2	300,920	0,00	0,00
400,92-100					300,920		
303	K	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	100,000	0,00	0,00
"upřesnit dle skutečnosti:" 100					100,000		
M - Práce a dodávky M							0,00
21-M - Elektromontáže							0,00
304	K	210100R01	Elektroinstalace dle samostatného soupisu	soub	1,000	0,00	0,00
305	K	210100R11	Montáž - osvětlené zrcadlo s poličkou	kus	1,000	0,00	0,00
306	M	554100R11	Dodávka - osvětlené zrcadlo s poličkou	kus	1,000	0,00	0,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení							0,00
307	K	240100R01	VZT dle samostatného soupisu	soub	1,000	0,00	0,00
OST - Ostatní							0,00
308	K	001100R01	Náklady na odsouhlasení vzorků nátěrů fasády, obložení	soub	1,000	0,00	0,00
VP - Vícepráce							0,00





## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vrchlabí, Dobrovského čp.597 - Modernizace BJ v 1NP a úprava projektu odvodnění

**Objekt:** 02 - SO 02 - Odvodnění objektu

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Správa KRNP, Vrchlabí

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J.Chaloupský, Trutnov

Zpracovatel:

Ing.Jiříčková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 3. 2016

IČ:

00088455

DIČ:

CZ00088455

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu					0,00
Ostatní náklady					0,00
<b>Cena bez DPH</b>					<b>0,00</b>
DPH	základní	21,00%	ze	0,00	0,00
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>					<b>0,00</b>
v CZK					

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vrchlabí, Dobrovského čp.597 - Modernizace BJ v 1NP a úprava projektu odvodnění

**Objekt:** 02 - SO 02 - Odvodnění objektu

Místo:

Datum:

21. 3. 2016

Objednatel: Správa KRNP, Vrchlabí

Projektant:

Ing. J.Chaloupský, Trutnov

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing.Jiříčková

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
OST - Ostatní	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Vrchlabí, Dobrovského čp.597 - Modernizace BJ v 1NP a úprava projektu odvodnění

Objekt: 02 - SO 02 - Odvodnění objektu

Místo: Datum: 21. 3. 2016  
Objednatel: Správa KRNP, Vrchlabí Projektant: Ing. J.Chaloupský, Trutnov  
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Jiříčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemní práce** **0,00**

1	K	100100R21	Vytyčení podzemních sítí	soub	1,000	0,00	0,00
2	K	1112014R2	Likvidace dřevní hmoty - přesuny,nakládka, odvoz na skládku vč.poplatku za uložení	soub	1,000	0,00	0,00
3	K	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	6,000	0,00	0,00

"thuje v trase kanalizace:" 6

6,000

4	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	6,000	0,00	0,00
5	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000	0,00	0,00
6	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	5,500	0,00	0,00

2\*2,75

5,500

7	K	113107041	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živichných tl 50 mm při překozech inž sítí	m2	16,250	0,00	0,00
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------	----	--------	------	------

"vedlejší chodník" 2,5\*6,5

16,250

8	K	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živichných tl 100 mm při překozech inž sítí	m2	9,000	0,00	0,00
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------	----	-------	------	------

"překop hlavní cesta:" 3\*1,5\*2

9,000

9	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	23,000	0,00	0,00
---	---	-----------	--------------------------------------	---	--------	------	------

"u zadláždění:" 18,5

18,500

"překopy cesty:" 1,5\*3

4,500

Mezisoučet

23,000

10	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	4,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------	---	-------	------	------

1+1\*3

4,000

11	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	24,000	0,00	0,00
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------	---	--------	------	------

22+1+1

24,000

12	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů přechodovou lávkou l do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	2,000	0,00	0,00
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	------	------

13	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů přechodovou lávkou l do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	2,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	------	------

14	K	1190022R1	Ohrazení výkopu u cest	soub	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	------------------------	------	-------	------	------

15	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	64,330	0,00	0,00
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------	----	--------	------	------

"vsak.galerie+šachta : " 8\*3\*2

48,000

"pro přístupovou komunikace:" 0,5\*3\*12-0,05\*(5,4+16)-1\*0,5\*6+0,5\*obrub\*0,2

16,330

zjam

Mezisoučet

64,330

16	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	48,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------	----	--------	------	------

17	K	132201401	Hloubená vykopávka ručně v hornině tř. 3	m3	147,126	0,00	0,00
----	---	-----------	------------------------------------------	----	---------	------	------

"příkop:" 21,5\*0,82\*1,15

20,275

"splašková k:" 42,64\*1,45\*0,8+1

50,462

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"dešťová k od 14,13:" (38,4-14,13)*0,8*1,72+0,8*(3,53*2,52+2,64*3+3,51*3,1+2,28*2,5)		60,113		
			(60,21-50,36)*0,8*1,7+2*0,8*1,8		16,276		
		zemR	Mezisoučet		147,126		
18	K	132212202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudrzných horninách tř. 3	m3	7,805	0,00	0,00
			"deš.kanal-úsek 6-14,13:" (14,13-6)*0,8*1,2		7,805		
		zR20	Mezisoučet		7,805		
19	K	132202419	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm pod koleji ručně do 2 m3 v hornině tř. 3	m3	7,805	0,00	0,00
20	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	7,805	0,00	0,00
21	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	216,892	0,00	0,00
			"splašková k:" 7,2*1,8*2		25,920		
			"dešťová k od 14,13:" (38,4-14,13)*2*1,72+2*(3,53*2,52+2,64*3+3,51*3,1+2,28*2,5)		150,282		
			(60,21-50,36)*2*1,7+2*2*1,8		40,690		
			Mezisoučet		216,892		
22	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	216,892	0,00	0,00
23	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	81,362	0,00	0,00
			"písek z meziskládky po trávníku do výkopu:" obs		37,081		
			"přebytek výkopu z trávníků:" ZOdv		44,281		
			Součet		81,362		
24	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	81,362	0,00	0,00
25	K	16270110R0	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na místo skládky	m3	44,281	0,00	0,00
			ZOdv		44,281		
26	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	44,281	0,00	0,00
			"z meziskládky k odvozu:"				
			Obs+7,2		44,281		
		ZOdv	Mezisoučet		44,281		
27	K	16710110R2	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 ručně	m3	81,362	0,00	0,00
			"písek z meziskládky po trávníku do výkopu:" obs		37,081		
			"přebytek výkopu z trávníků:" ZOdv		44,281		
			Mezisoučet		81,362		
28	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	44,281	0,00	0,00
			ZOdv		44,281		
29	K	1712012R1	Poplatek za skládku - ostatní zemina	m3	44,281	0,00	0,00
			ZOdv		44,281		
30	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	174,980	0,00	0,00
			(zemR+zR20+zjam)-Obs-7,2		174,980		
31	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	37,081	0,00	0,00
			"drenáže:" 0,6*0,6*21,5		7,740		
			"splašková K podsyp+obsyp:" 0,5*0,4*42,64+0,1		8,628		
			"dešťová K podsyp+obsyp:" 0,5*0,55*56,41		15,513		
			"stávající podzemní sítě:" 0,5*(4+2)+22*0,1		5,200		
		Obs	Mezisoučet		37,081		
32	M	583312003	šterkopísek alt. drenážní kamenivo	m3	37,081	0,00	0,00
			Obs		37,081		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	108,500	0,00	0,00
"urovnání plochy výkopu:" 108,5					108,500		
34	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	108,500	0,00	0,00
1*(21+11+26,5)+2*13+8*3					108,500		
35	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	4,320	0,00	0,00
36	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	60,000	0,00	0,00
37	M	103715102	Ornice katrovaná	m3	3,000	0,00	0,00
38	K	183101114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	0,00	0,00
39	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	0,00	0,00
40	M	026603480	Zerav západní / Thuja occidentalis/ 100 - 120 cm, ZB	kus	6,000	0,00	0,00
41	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	2,000	0,00	0,00
42	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	2,000	0,00	0,00
43	K	18480790R1	Ochrana stávajícího trávníku vedle výkopu, (například textilie pod zeminu z výkopu),úklid po stavební činnosti	m2	180,000	0,00	0,00
2 - Zakládání							0,00
44	K	212752312	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 150 mm včetně lože otevřený výkop	m	21,000	0,00	0,00
4 - Vodorovné konstrukce							0,00
45	K	4341914R1	Zpětné osazení schodišťových stupňů kamenných na terén	m	12,000	0,00	0,00
46	K	452312141	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,278	0,00	0,00
0,12*0,5*21,3					1,278		
5 - Komunikace pozemní							0,00
47	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	49,800	0,00	0,00
"pod schody na terén:" 4,8					4,800		
"překop silnice:" 1,5*3*2					9,000		
ZámkDI					36,000		
Mezisoučet					49,800		
48	K	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2	36,000	0,00	0,00
ZámkDI					36,000		
49	K	56476111R1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	40,800	0,00	0,00
ZámkDI+obrub*0,2					40,800		
50	K	566901131	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	9,000	0,00	0,00
51	K	566901143	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	9,000	0,00	0,00
52	K	567114131	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 120 mm	m2	19,000	0,00	0,00
53	K	57233011R1	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 živíchnou směsí	m3	0,900	0,00	0,00
0,1*3*1,5*2					0,900		
54	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	18,000	0,00	0,00
55	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 10/10 cm	t	4,400	0,00	0,00
56	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	36,000	0,00	0,00
3*12					36,000		
ZámkDI					36,000		
Mezisoučet					36,000		
57	M	592450901	dlažba zámková 23x14x8 cm přírodní	m2	37,000	0,00	0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8 - Trubní vedení							0,00
58	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	42,640	0,00	0,00
59	M	2861359R1	potrubí dvouvrstvé PE100 PN10, SDR 17, 63x3,8mm	m	44,000	0,00	0,00
60	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	63,410	0,00	0,00
1+55,41					56,410		
"připojky svodů:"(1+3)+(1+1)+1					7,000		
Součet					63,410		
61	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	17,000	0,00	0,00
62	M	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	3,000	0,00	0,00
63	M	286113590	koleno kanalizace plastové KGB 150x15°	kus	2,000	0,00	0,00
64	M	286113630	koleno kanalizace plastové KGB 150x87°	kus	3,000	0,00	0,00
65	M	286115060	redukce kanalizace plastová KGR 160/125	kus	3,000	0,00	0,00
66	M	286115880	zátky kanalizace plastové KGM DN 150	kus	6,000	0,00	0,00
67	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	kus	2,000	0,00	0,00
68	M	286113920	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°	kus	2,000	0,00	0,00
69	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	43,000	0,00	0,00
70	K	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	4,000	0,00	0,00
71	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	47,000	0,00	0,00
72	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	0,00	0,00
73	K	8944110R1	Montáž čerpací stanice OV	kus	1,000	0,00	0,00
74	M	562410R01	Čerpací stanice OV HCP 1100C C50 B22	kus	1,000	0,00	0,00
75	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	0,00	0,00
76	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	1,000	0,00	0,00
77	M	592240510	dílec betonový pro vstupní šachty SR-M PS 100x50x12 cm	kus	2,000	0,00	0,00
78	M	592240560	dílec betonový pro vstupní šachty SH-M PS+K 100/62,5x67x12 cm	kus	1,000	0,00	0,00
79	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	0,00	0,00
80	M	592240510	dílec betonový pro vstupní šachty SR-M PS 100x50x12 cm	kus	2,000	0,00	0,00
81	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	0,00	0,00
82	M	592240560	dílec betonový pro vstupní šachty SH-M PS+K 100/62,5x67x12 cm	kus	1,000	0,00	0,00
83	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	1,000	0,00	0,00
84	M	592240230	dno betonové šachtové SU-M 1000 x 635 DN 200 BB 100 x 63,5 x 15 cm	kus	1,000	0,00	0,00
85	K	894812314	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno s přítokem tvaru X	kus	4,000	0,00	0,00
86	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	4,000	0,00	0,00
87	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	4,000	0,00	0,00
88	K	894812352	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 1,5 t s teleskopickým adaptérem	kus	3,000	0,00	0,00
89	K	89597112R2	Zasakovací box z polypropylenu PP bez revize pro vsakování dvouradová galerie objemu do 7,2 m3 ( vč.D+M obalení textilií+obsyp kamenivem. D+M odvětrávací komínek)	soubor	1,000	0,00	0,00
"dle v.č. D.2.4. projektové dokumentace:"1					1,000		
90	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	2,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
91	M	286619330	poklop litinový TEGRA 600 B125	kus	1,000	0,00	0,00
92	M	286619350	poklop litinový TEGRA 600 D400	kus	1,000	0,00	0,00
93	K	899502R01	Napojení potrubí do stávající ŽB šachty - otvor+zatěsnění	kus	4,000	0,00	0,00
"ŠS-1- od tlakové kanalizace:" 1					1,000		
"at.napojení potrubí do sedimentační šachty:" 3					3,000		
Mezisoučet					4,000		
94	K	899910100	D+M Prostupová chránička pro potrubí DN 150 dl. 1m	kus	1,000	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
95	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,500	0,00	0,00
1,5*3					4,500		
96	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	24,000	0,00	0,00
1,5+12+3+7,5					24,000		
obrub					24,000		
97	M	592172190	obrubnik betonový parkový 50 x 8 x 20 cm šedý	kus	48,480	0,00	0,00
obrub*2,02					48,480		
98	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	45,000	0,00	0,00
"drenáž: 45					45,000		
99	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	2,500	0,00	0,00
100	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	12,000	0,00	0,00
3*4					12,000		
101	K	9630428R1	Rozebrání volně položených kamenných stupňů	m	12,000	0,00	0,00
"upřesnit dle skutečnosti!:" 12					12,000		
102	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 500 mm	m	3,200	0,00	0,00
103	K	971042361	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm	kus	1,000	0,00	0,00
"průchod základy:" 1					1,000		
104	K	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při překozech inženýrských sítí	m	4,500	0,00	0,00
1,5*3					4,500		
105	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	27,500	0,00	0,00
"pod geosyntetikum:"							
22*1,25					27,500		
998 - Přesun hmot							0,00
106	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	46,566	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							0,00
107	K	711161100	D+M drenážní geokompozit	m2	27,500	0,00	0,00
22*1,25					27,500		
108	K	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi napovými ukončené horní tíšťou	m	22,000	0,00	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							0,00
109	K	721110964	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 200	kus	1,000	0,00	0,00
"napojení stávající kanalizace:" 1					1,000		
110	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	3,000	0,00	0,00
OST - Ostatní							0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
111	K	062002001	Náklady na zřízení a pronájem dopravního značení + zábran - zúžená vozovka-práce na silnici	soub	1,000	0,00	0,00
"řešení mimo park:" 1					1,000		

VP - Vícepráce

0,00